



РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК

Выходит ежемесячно Бесплатно

Учредители: Собрание депутатов Галичского муниципального района,
Администрация Галичского муниципального района

№25 (785)
31.10.2022 года

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

Постановления администрации Галичского муниципального района Костромской области

Пост. №364 от 25.10.2022 года	О внесении изменений в постановление администрации Галичского муниципального района Костромской области от 18 января 2021 года № 6
Пост. №365 от 25.10.2022 года	О прогнозе социально-экономического развития Галичского муниципального района Костромской области на период 2023-2025 годов
Пост. №367 от 25.10.2022 года	О реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе» за девять месяцев 2022 года
Пост. №370 от 26.10.2022 года	Об утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся образовательных организаций Галичского муниципального района из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации
Пост. №371 от 26.10.2022 года	Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Галичского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником»
Пост. №372 от 31.10.2022 года	О внесении изменений в постановление администрации Галичского муниципального района от 20 апреля 2012 года № 124
Пост. №373 от 31.10.2022 года	О создании Координационного совета по охране труда на территории Галичского муниципального района Костромской области
Пост. №374 от 31.10.2022 года	Об утверждении паспорта Галичского муниципального района Костромской области
Пост. №376 от 31.10.2022 года	Об отмене пожароопасного сезона на территории Галичского муниципального района Костромской области
Пост. №379 от 31.10.2022 года	О создании рабочей группы по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района Костромской области
Пост. №380 от 31.10.2022 года	Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Галичского муниципального района Костромской области

Распоряжения администрации Галичского муниципального района Костромской области

Распр. № 239-р от 21.10.2022 года	О внесении изменений в распоряжение администрации Галичского муниципального района Костромской области от 1 октября 2019 года №195/1-р
Распр. № 240-р от 28.10.2022 года	О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального района от 19 марта 2021 года № 47-р

Постановления главы Галичского муниципального района Костромской области

Пост. №13-г от 31.10.2022 года	О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области
--------------------------------	--

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 25 » октября 2022 года № 364

г. Галич

О внесении изменений в постановление администрации Галичского муниципального района Костромской области от 18 января 2021 года № 6

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Галичского муниципального района от 18 января 2021 года № 6 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы образования в Галичском муниципальном районе» (в редакции постановлений администрации

муниципального района от 8 февраля 2021 года № 37, от 24 февраля 2021 года № 47, от 28 июня 2021 года № 190, от 6 июля 2021 года № 202, от 8 октября 2022 года № 280, от 29 декабря 2021 года № 383, от 4 марта 2022 года № 56, от 20 июня 2022 года № 205) следующие изменения:

1) в муниципальной программе «Развитие системы образования в Галичском муниципальном районе»:

а) в пункте «Объемы и источники финансирования программы» раздела I «Паспорт программы» цифры «464349,55806» заменить на цифры «464493,83806»;

б) в разделе VII «Ресурсное обеспечение муниципальной программы»:

- в строке 1 цифры «464649,55806» заменить на цифры «464493,83806»;

- в строке 3 цифры «156278,921» заменить на цифры «156423,201»;

в) в пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы» раздела I «Паспорт подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в Галичском муниципальном районе» цифры «11460,196» заменить на цифры «11604,476»;

г) в разделе V «Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в Галичском муниципальном районе»:

- в строке 1 цифры «11460,196» заменить на цифры «11604,476»;

- в строке 3 цифры «5043,92» заменить на цифры «5188,2».

2) приложение 1 к программе «Развитие системы образования в Галичском муниципальном районе» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социально-гуманитарному развитию Поварову О. Ю.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава

муниципального района

А. Н. Потехин

Приложение
к постановлению администрации
Галичского муниципального района
от «25» октября 2022 г. № 364

«Приложение 1
к программе «Развитие системы образования
в Галичском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы»»

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие системы образования в Галичском муниципальном районе на 2021 – 2023 годы»

№ п/п	Наименование мероприятия	Цель	Ответственный исполнитель	Участники мероприятия	В том числе по годам реализации программы		
					2021 год	2022 год	2023 год
1	Мероприятия подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования в Галичском муниципальном районе»				12270,70 9	11236,03 1	7419,355
1.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дошкольного образования	Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования Повышение качества условий осуществления образовательной деятельности в дошкольных общеобразовательных организациях	Отдел образования администрации и Галичского муниципального района	Муниципальные дошкольные образовательные организации	6916,987	6448,4	2628,343
1.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счёт средств, поступающих от оказания платных услуг				914,312	820,611	823,992
1.3	Расходы на реализацию образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях			Муниципальные дошкольные образовательные организации	4439,41	3967,02	3967,02
2	Мероприятия подпрограммы 2 «Развитие общего образования в Галичском муниципальном районе»				117896,9 71	126749,2 89	107653,707
2.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений общего образования	Обеспечение доступности и повышения качества общего образования	Отдел образования администрации и Галичского муниципального района	Муниципальные общеобразовательные организации	32301,55 4	32850,25 1	15395,112
2.2	Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений за счёт средств, поступающих от оказания платных услуг			Муниципальные общеобразовательные организации	1390,537	1791,858	1637,105
2.3	Расходы на осуществление выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций	Стимулирование педагогических работников муниципальных общеобразовательных		Педагогические работники муниципальных общеобразов	6156,18	6076,9	6076,9

		организаций		ательных организаций			
2.4	Расходы на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях	Повышение качества условий осуществления образовательной деятельности в общеобразовательных организациях			78048,7	86030,28	84544,59
3	Мероприятия подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в Галичском муниципальном районе»				3767,249	5188,2	2649,027
3.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений дополнительного образования	Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования	Отдел образования администрации и Галичского муниципального района Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации и Галичского муниципального района Костромской области.	Бюджетные, автономные учреждения и иные некоммерческие организации, юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ услуг	3730,848	3623,2	1122,107
3.2	Расходы на обеспечение функционирования модели персонализированного финансирования дополнительного образования детей			Бюджетные, автономные учреждения и иные некоммерческие организации, юридические лица (кроме некоммерческих организаций), индивидуальные предприниматели, физические лица – производители товаров, работ услуг	36,401	1420,72	1526,92
3.3	Расходы на организацию мероприятий по софинансированию расходных обязательств, возникших при реализации проектов развития территорий, основанных на общественных инициативах, в номинации «Местные инициативы» (Приобретение основных средств в муниципальное учреждение дополнительного образования Степановскую детскую школу искусств Галичского муниципального района)	Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта администрации и Галичского муниципального района Костромской области.	Муниципальное учреждение дополнительного образования Степановскую детскую школу искусств Галичского муниципального района	-	144,28	-
4	Мероприятия подпрограммы 4 «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков»				879,402	884,775	711,9
4.1	Расходы на организацию отдыха детей в каникулярное время В т.ч. предусмотренных на организацию питания детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей	Создание условий для организации отдыха детей в лагерях с	Отдел образования администрации и Галичского муниципального	Муниципальные общеобразовательные организации			

	Всего: За счет средств областного бюджета в форме субсидий За счет средств местного бюджета	дневным пребыванием на базе общеобразователь ных организаций	го района		879,402 224,71 654,692	645,97 216,854 429,13	711,9 215,631 496,269
5	Мероприятия подпрограммы 5 «Здоровое питание»				5220,378	6383,706	5658,633
5.1	Расходы на обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в общеобразовательных организациях	Увеличение охвата горячим питанием обучающихся в общеобразователь ных организациях	Отдел образования администрации и Галичского муниципально го района	Муниципаль ные общеобразов ательные организации	2475,38	2713,45	2647,7
5.2	Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий учащихся муниципальных общеобразовательных организаций				438,904	615,12	564,63
5.3	Расходы на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, получающих основное общее и среднее образование в общеобразовательных организациях				579,8	668,68	627,00
5.4	Расходы на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств, поступающих от оказания платных услуг				1726,294	2386,456	1819,303
6	Мероприятия подпрограммы 6 «Обеспечение и совершенствование управления системой образования»				5366,419	5981,2	38576,88706
6.1	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений	Обеспечение деятельности подведомственн ых учреждений	Централизован ная бухгалтерия отдела образования администрации и Галичского муниципально го района	Муниципаль ные образователь ные организации	4633,369	4573,8	1819,906
6.2	Расходы на мероприятия, направленные на распространение лучших педагогических практик, в том числе проведение научно-практических конференций, семинаров	Обобщение опыта работы педагогов муниципальных образовательных организаций	Отдел образования администрации и Галичского муниципально го района	Муниципаль ные образователь ные организации	11,00	20,40	20,48
6.3	Расходы на организацию и проведение конкурсов профессионального мастерства педагогов образовательных организаций		Отдел образования администрации и Галичского муниципально го района	Муниципаль ные образователь ные организации	20,00	20,40	20,48
6.4	Расходы на организацию и проведение мероприятий, направленных на повышение мотивационной активности обучающихся	Формирование мотивационной активности обучающихся	Отдел образования администрации и Галичского муниципально го района	Муниципаль ные образователь ные организации	30,00	50,00	50,00
6.5	Расходы на организацию мероприятий по повышению квалификации педагогов муниципальных образовательных организаций	Повышение уровня квалификации педагогов муниципальных образовательных организаций	Отдел образования администрации и Галичского муниципально го района	Муниципаль ные образователь ные организации	18,2	30,60	31,20
6.6	Расходы на организацию мероприятий антитеррористической и противопожарной защищенности	Обеспечение защищенности общеобразователь ных организаций	Отдел образования администрации и Галичского муниципально го района	Муниципаль ные образователь ные организации	653,85	376,2	383,7
6.7	Расходы на организацию мероприятий по софинансированию расходных обязательств, возникших при реализации проектов развития территорий, основанных на общественных	Создание условий для занятий физической культурой и	Отдел образования администрации и Галичского муниципально	Муниципаль ное общеобразов ательное учреждение	-	909,8	-

	инициативах, в номинации «Местные инициативы» (Устройство спортивной площадки для МОУ Челсменской ООШ Галичского муниципального района»	спортом на открытом воздухе	го района	Челсменская основная общеобразовательная школа			
6.8	Расходы на организацию мероприятий по софинсированию расходов, возникших при реализации федеральной программы по капитальному ремонту и оснащению зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных организаций (Капитальный ремонт в здании МОУ Ореховской средней общеобразовательной школы, расположенного по адресу: Костромская обл., Галичский район, с. Орехово, ул. Советская, д. 35) Всего: За счет средств федерального бюджета За счет средств областного бюджета За счет средств муниципального бюджета	Проведение ремонтных работ в общеобразовательных организациях	Отдел образования администрации и Галичского муниципального района	Муниципальное общеобразовательное учреждение Ореховская средняя общеобразовательная школа Галичского муниципального района	-	-	36251,12106 29957,92644 2994,34260 3298,85202

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» октября 2022 года № 365

г. Галич

О прогнозе социально-экономического развития Галичского муниципального района Костромской области на период 2023-2025 годов

Рассмотрев прогноз социально-экономического развития Галичского муниципального района Костромской области на период 2023 - 2025 годов и в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Одобрить прилагаемый прогноз социально-экономического развития Галичского муниципального района Костромской области на период 2023-2025 годов.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Галичского муниципального района В.А.Фоменко.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «25» октября 2022 года № 367

г. Галич

О реализации Муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе» за девять месяцев 2022 года

Заслушав на заседании коллегии при главе администрации муниципального района информацию заведующего отделом по делам культуры, молодежи и спорта администрации Галичского муниципального района Костромской области о реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе» за девять месяцев 2022 года и задачах на 2023 год, отмечаю следующие.

В целях реализации стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания для формирования гармонично развитой личности, укрепление гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей, повышение качества жизни населения Галичского муниципального района путем модернизации учреждений культуры, создания условий для раскрытия творческого потенциала граждан, активного приобщения их к культурным ценностям и культурным благам, на территории района реализуется муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе».

Муниципальная программа имеет две подпрограммы «Культура и искусство» и «Туризм».

Подпрограмма «Культура и искусство» имеет 9 разделов, по которым в течение девяти месяцев 2022 года проводились мероприятия различного формата.

По разделу «Сохранение и развитие социально-культурной деятельности, самостоятельного творчества» израсходовано 99,579 тысяч рублей. Основными мероприятиями за три квартала 2022 года стали:

- Районный фестиваль самостоятельного народного творчества «Село родное»,
- Районный Фестиваль детского и юношеского творчества «Родники»,
- Районный фестиваль – конкурс народного творчества «Коси, коса!»

- Районный фестиваль-конкурс народных зимних игр-забав «По щучьему веленью»,
- Районный фестиваль-конкурс самодеятельного творчества трудовых коллективов Галичского муниципального района «Мелодии души»;

Участники клубных формирований и работники культурно - досуговых учреждений района стали обладателями дипломов победителей и участников 61 конкурса и фестиваля, из них 21 регионального, 23 международных и Всероссийских уровней.

Всего за истекший период проведено 5665 мероприятий, с числом посетителей 299036 человек, из них детских мероприятий - 3595, участниками которых стали 54000 человек. Организация творческой деятельности осуществляется через клубные формирования различных направлений. В учреждениях культуры муниципального района осуществляют деятельность 163 формирований, с постоянным числом участников 1622 человека, 64 детских клуба посещают 590 человек.

В рамках программных мероприятий раздела «Развитие и сохранение экспозиционно-выставочной деятельности» в течение года организовано 387 выставок и выставок – ярмарок изделий декоративно прикладного творчества, наиболее крупные сопровождали районные и областные массовые мероприятия. Их посетителями стали 19790 человек. Из популярных в нашем районе ремесел и рукоделий – керамика и роспись по ней, резьба по дереву, вышивка бисером и вязание крючком, изготовление оригинальной народной куклы из льна, текстиля, декоративных панно из природного материала.

Участие в областных и межрегиональных выставках - ярмарках показало высокий уровень мастеров своего дела. Такие мероприятия как «Костромская Губернская ярмарка», «Областной Фестиваль сыра», «День Костромского села», областной конкурс «Дорогами народных традиций» способствуют продвижению и популяризации народных умельцев Галичского края. Преемственности ремесленного искусства во многом способствуют мастер-классы мастеров по видам творчества.

Мероприятиям раздела программы «Сохранение и развитие библиотечного дела». В течение девяти месяцев 2022 года посетителями культурных мероприятий, проводимыми библиотеками района, стали 135 363 человек, пользователями - 6201 человек. Библиотеки муниципального района в 2022 году успешно продолжили работу с читательской аудиторией по предоставлению информационных услуг, регистрации на портале «Госуслуги», обучению компьютерной грамотности людей пожилого возраста. Посещаемость официального сайта муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области, зарегистрированного на портале «ИПРО-культура РФ» в соответствии со счетчиком составляет 15524 визитов. На комплектование книжного фонда из бюджета муниципального района было израсходовано 24,00 тысячи рублей

Раздел «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Галичского муниципального района». 2022 года объявлен Годом культурного наследия народов России. В июле во всех учреждениях района прошел «Единый день фольклора», всего за данный период проведено 189 мероприятий фольклорного направления. В течение года создано 2 видеопрезентации по результатам основных районных фестивалей народного творчества.

«Сохранение и развитие образования в сфере культуры и искусства, поддержка молодых дарований».

В учреждениях дополнительного образования детей Степановской детской школы искусств и Ореховской детской музыкальной школы в 2022 году обучается 78 человек. На базе учреждений дополнительного образования реализуются общеобразовательные программы, среди них программы предпрофессиональной подготовки: «Живопись», «Баян», «Фортепиано» и общеразвивающие: «Инструментальное музицирование», «Изобразительная деятельность», «Хореография». Обучающиеся учреждений дополнительного образования приняли участие в двенадцати районных, областных, региональных, Всероссийских и Международных конкурсах по направлениям изобразительного искусства, вокального и инструментального исполнительского искусства.

Раздел «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры». В рамках данного направления в 2022 году администрацией Галичского муниципального района Костромской области получена субсидия по направлению «Обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, которая была израсходована на плановые работы по ремонту Лопаревского сельского Дома культуры в сумме - 493,800 тысяч рублей.

«Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры и лучших сельских учреждений культуры». В рамках данного направления денежной премией в размере 51030 рублей поощрен специалист муниципального казенного учреждения культуры «Дом народного творчества» Галичского муниципального района Костромской области, который является одним из победителей регионального конкурса «По государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры»

«Обеспечение деятельности учреждений культуры Галичского муниципального района». В рамках данного направления на обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения культуры «Дом народного творчества» Галичского муниципального района Костромской области и муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области израсходовано 18576,05831 тысяч рублей.

«Модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований». В рамках данного направления израсходовано 41,2 тысяч рублей.

Подпрограмма «Туризм». Районные мероприятия событийного туризма посетили 2634 человека. Проведено 240 организованных тематических экскурсий для детей и взрослых. 195 из них проведено для детей в рамках областной программы образовательного туризма. За девять месяцев 2022 года мероприятия, затрагивающие туристическое направление деятельности посетило 10172 туриста, среди них детей – 1049.

Большой популярностью у туристов пользуются мастер-классы «Роспись по керамике», «Роспись деревянной матрешки, деревянной ложки», «Роспись по деревянному медальону в технике «декупаж», «Декупаж по деревянному спилу», «Народная кукла из текстиля», «Солнечный знак».

Для туристов доступны циклы туристических экскурсий по тематическим маршрутам. Два маршрута образовательного туризма: «Уездные вёрсты» и «Исследования. Поиски. Находки». Два культурно-познавательных маршрута: «М.Ю. Лермонтов. Галичские предки» и «Героями не рождаются» - маршрут посвящен Героям Советского Союза Великой Отечественной войны Н.К. Иванову и Д.К. Ушкову. В программу маршрута входит посещение обелиска воинам: д. Степаново, Героя Советского Союза Н.К. Иванова, д. Ушково – родина Героя Советского Союза Д.К. Ушкова. Паломнический маршрут «Чудотворные иконы Богохранимого края». Экологический маршрут «Святой целебный источник Рождества Пресвятой Богородицы», маршрут вокруг Галичского озера с посещением рек Чёлсма, Ноля, и святого источника с экскурсией «Водоёмы Галичской стороны».

За девять месяцев 2022 года на реализацию программы «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе» израсходовано 19285,66431 тысяч рублей. Среди них 483,25952 тысяч рублей – федеральный бюджет, 48,65748 тысяч рублей – областной, 18753,74731 тысяч рублей – муниципальный бюджет. Мероприятия муниципальной программы за отчетный период выполнены в полном объеме. Финансовые средства муниципального бюджета, предусмотренные на реализацию программы за девять месяцев 2022 года реализованы на 70 %.

На основании вышеизложенного

ПОСТАНОВЛЯЮ

1. Информацию о ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе» за девять месяцев 2022 года и задачах на 2022 год принять к сведению.

2. Управлению финансов администрации муниципального района:

- 1) обеспечить дальнейшее финансирование мероприятий Программы «Развитие культуры и туризма в Галичском муниципальном районе» в пределах сумм, предусмотренных в бюджете района на соответствующие годы;

3. Отделу культуры, молодежи и спорта администрации Галичского муниципального района Костромской области:

- 1) направить работу на укрепление фундаментальных национальных патриотических, семейных, нравственных ценностей, единства российского общества, гражданской идентичности средствами культуры в соответствии со Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года;

- 2) направить работу на увеличение объёма и повышение качества услуг культуры населению;
- 3) содействовать повышению уровня профессионального образования работников культуры муниципального района;
- 4) содействовать укреплению материально-технической базы учреждений культуры муниципального района.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социально-гуманитарному развитию О.Ю. Поварову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 26 » октября 2022 года № 370

г. Галич

Об утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся образовательных организаций Галичского муниципального района из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации

В соответствие с распоряжением губернатора Костромской области от 3 октября 2022 года № 562-р «Об утверждении плана мероприятий, направленных на оказание адресной помощи семьям граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по частичной мобилизации, на территории Костромской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации бесплатного питания обучающихся образовательных организаций Галичского муниципального района Костромской области из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации (Приложение)
2. Отделу образования администрации Галичского муниципального района обеспечить выполнение вышеуказанного Порядка.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социально-гуманитарному развитию Поварову О.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.11.2022 года, и подлежит официальному опубликованию.

Глава
муниципального района

А.Н.Потехин

Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Галичского муниципального района
от «26» октября 2022 г. № 370

**Порядок
организации бесплатного питания обучающихся образовательных организаций Галичского муниципального района из семей граждан,
призванных на военную службу по частичной мобилизации**

1. Настоящий Порядок разработан в целях организации бесплатного питания обучающихся образовательных организаций Галичского муниципального района Костромской области из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации.
2. Питание организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в образовательных организациях, примерного меню, утверждённому в установленном порядке.
3. Организация бесплатного горячего питания предусматривается для детей из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации:
 - обучающихся в 5-11 классах общеобразовательных организаций Галичского муниципального района Костромской области, в виде горячего обеда;
 - обучающихся в образовательных организациях Галичского муниципального района Костромской области, реализующих программы дошкольного образования, в виде 4-разового горячего питания.
 - обучающихся в образовательных организациях Галичского муниципального района Костромской области, находящихся на иждивении или являющихся братом (сестрой) мобилизованного, призванного на военную службу по частичной мобилизации.
4. Стоимость бесплатного горячего питания на одного ребёнка составляет:
 - для обучающихся 5-11 классов в общеобразовательных организациях Галичского муниципального района Костромской области – 60,61 рубль.
 - для обучающихся в образовательных организациях Галичского муниципального района Костромской области, реализующих программы дошкольного образования – 95 рублей.
5. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется в дни учебного процесса. В дни непосещения детьми образовательной организации бесплатное питание не предоставляется.
6. Для организации предоставления бесплатного питания обучающимся образовательные организации осуществляют следующие функции:
 - обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного питания;
 - принимают заявления от родителей (законных представителей) и необходимые документы;

- утверждают списки обучающихся образовательных организаций Галичского муниципального района Костромской области из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации;

- формируют пакет документов и предоставляют его в отдел образования администрации Галичского муниципального района Костромской области.

7. Специалист отдела образования проводит сверку со списком граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, заверенным военным комиссаром по городу Галич и Галичскому району.

8. Для предоставления обучающемуся бесплатного питания его родитель (законный представитель) предоставляют в образовательную организацию:

- заявление о предоставлении бесплатного питания (Приложение 1);
- документ, удостоверяющий личность заявителя - паспорт гражданина Российской Федерации (главная страница и прописка);
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку о составе семьи;
- справку из военного комиссариата г.Галич и Галичского района о призыве родственника в Вооружённые Силы по частичной мобилизации;

- согласие на обработку персональных данных (Приложение 2);

- номер лицевого счёта в кредитной организации (копия первой страницы сберегательной книжки) или данные банковской карты (на случай дистанционного обучения).

9. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся бесплатного питания в образовательных организациях является:

- предоставление родителем (законным представителем) неполного пакета документов, указанного в пункте 8 настоящего Порядка;
- выявление в представленных документах недостоверной или искаженной информации, а также необоснованных или не заверенных в установленном порядке исправлений и искажений;
- предоставление утративших силу документов.

10. Списки обучающихся, зачисленных на бесплатное питание, утверждаются приказом руководителя образовательной организации.

11. Родитель (законный представитель) обучающихся в образовательных организациях Галичского муниципального района Костромской области несёт ответственность за своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность.

12. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, поступающих на бесплатное питание для детей из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, возлагается на руководителей образовательных организаций.

13. На период дистанционного обучения родители (законные представители) получают денежную компенсацию, равную стоимости бесплатного горячего питания из расчета на одного обучающегося в день.

Приложение 1 к Порядку

Директору

(ФИО родителя, законного представителя)

(адрес места проживания)

(контактный телефон)

Заявление.

Прошу предоставить бесплатное питание моему ребенку _____, обучающемуся в _____

в « ____ » классе, на основании Постановления администрации Галичского муниципального района Костромской области от « ____ » октября 2022 года № ____.

К заявлению прилагаю:

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя - паспорт гражданина Российской Федерации;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- справку о составе семьи;
- копию справки из военного комиссариата г.Галич и Галичского района о призыве родственника в вооружённые силы по частичной мобилизации;
- согласие на обработку персональных данных;
- номер лицевого счёта в кредитной организации (копия первой страницы сберегательной книжки) или данные банковской карты (на случай дистанционного обучения).

« ____ » _____ 20 ____ год

(Подпись, расшифровка подписи)

Приложение 2 к Порядку

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____,
(ФИО)
паспорт _____ выдан _____,

(серия, номер) _____ (когда и кем выдан) _____,
адрес регистрации: _____,

даю свое согласие на обработку в _____ моих персональных данных, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.

Я даю согласие на использование персональных данных исключительно в целях организации бесплатного питания обучающихся образовательных организаций Галичского муниципального района Костромской области из семей граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также на хранение данных об этих результатах на электронных носителях.

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу третьим лицам для осуществления действий по обмену информацией, обезличивание, блокирование персональных данных, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Я проинформирован, что _____ гарантирует обработку моих персональных данных в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации как неавтоматизированным, так и автоматизированным способами.

Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных или в течение срока хранения информации.

Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих интересах.

«___» _____ 20__ г. _____ / _____
Подпись Расшифровка подписи

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» октября 2022 года №371

г. Галич

Об утверждении административного регламента предоставления администрацией Галичского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Галичского муниципального района от 14 апреля 2011 года № 112 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией Галичского муниципального района муниципальных услуг»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления администрацией Галичского муниципального района Костромской области муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Галичского муниципального района
Костромской области
от 26 октября 2022 года № 371

**Административный регламент
предоставления администрацией Галичского муниципального района муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником»**

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником» (далее соответственно - административный регламент, муниципальная услуга), разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении администрацией Галичского муниципального района Костромской области (далее – Администрация) полномочий по регистрации трудового договора, заключенного между работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, и работником, а также регистрации факта прекращения этого трудового договора.

2. Заявителями, в отношении которых предоставляется муниципальная услуга, являются работодатели - физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями (далее – заявители).

От имени заявителя с заявлением о предоставлении муниципальной услуги может обратиться его представитель при наличии доверенности, отвечающей требованиям действующего законодательства, или иного документа, подтверждающего право обращаться от имени заявителя.

С заявлением о регистрации факта прекращения трудового договора вправе обратиться в течение одного месяца работник в случае смерти работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора.

3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, а также справочная информация размещается на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации galichskiy.kostroma.gov.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - сеть Интернет), непосредственно в Администрации, а также на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru) (далее - ЕПГУ) и в подсистеме «Единый портал Костромской области» региональной государственной информационной системы «Комплексная система предоставления услуг населению Костромской области» (44gosuslugi.ru) (далее - ЕПКО).

К справочной информации относится следующая информация:

местонахождение и графики работы Администрации, ее структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, государственных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, а также областного государственного казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг населению» и его обособленных структурных подразделений (далее - МФЦ);

справочные телефоны Администрации, ее структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора (при наличии);

адреса официальных сайтов, а также электронной почты и (или) формы обратной связи Администрации, ее структурного подразделения, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет.

Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию указанной информации.

Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, через ЕПГУ или через ЕПКО.

Для получения сведений о ходе предоставления муниципальной услуги заявитель обращается в Администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте.

Информирование (консультирование) по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации, в том числе специально выделенными для предоставления консультаций.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:

содержание и ход предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;

время приема и выдачи документов специалистами Администрации, МФЦ;

срок принятия Администрацией решения о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора);

порядок обжалования; действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых Администрацией, МФЦ, в ходе предоставления муниципальной услуги.

Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги также размещается:

на информационных стендах общественных организаций, органов территориального общественного самоуправления (по согласованию);

на информационных стендах и (или) иных источниках информирования в МФЦ;

в средствах массовой информации, в информационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.).

Размещаемая информация содержит справочную информацию, а также сведения о порядке получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, установленном в настоящем пункте.

Раздел 2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

4. Наименование муниципальной услуги - уведомительная регистрация трудовых договоров, заключенных (прекращенных) работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником (далее - муниципальная услуга).

Муниципальная услуга включает в себя:

регистрацию трудового договора,

регистрацию факта прекращения трудового договора.

5. Муниципальная услуга предоставляется Администрацией.

Административные процедуры (действия), предусмотренные разделом 3 настоящего Административного регламента, выполняются сотрудниками отдела по экономике и охране труда, являющегося структурным подразделением Администрации.

В предоставлении муниципальной услуги участвуют:

1) МФЦ в части осуществления функций, предусмотренных пунктом 21 настоящего Административного регламента;

2) МО МВД России «Галичский» в части получения информации о регистрации по месту жительства работодателя-физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

6. Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие одного из следующих решений:

1) о регистрации трудового договора;

2) о регистрации факта прекращения трудового договора;

Процедура предоставления муниципальной услуги завершается выдачей (направлением) заявителю одного из следующих документов:

уведомления о регистрации трудового договора;

уведомления о регистрации факта прекращения трудового договора;

7. Срок предоставления муниципальной услуги составляет:

4 рабочих дня, исчисляемых с даты регистрации заявления и комплекта документов в Администрации, МФЦ;

9 рабочих дней, исчисляемых с даты регистрации заявления и комплекта документов в Администрации, МФЦ, в случае необходимости получения документов и (или) информации, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

8. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги:

1) Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года № 197-ФЗ;

2) Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

3) Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления»;

5) Постановление администрации Галичского муниципального района от 14 апреля 2011 года № 112 «Об утверждении порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления администрацией Галичского муниципального района муниципальных услуг»

6) настоящий Административный регламент.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), размещается на официальном сайте Администрации в сети Интернет galichskiy.kostroma.gov.ru, на ЕПГУ и ЕПКО.

Администрация обеспечивает размещение и актуализацию перечня нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем официальном сайте в сети Интернет.

9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявителем:

1) заявление по форме, установленной приложением 1 к настоящему Административному регламенту;

2) копия трудового договора, заключенного между работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем и работником;

3) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя. В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя;

5) согласие работника на обработку персональных данных (приложение 3 к настоящему административному регламенту).

Заявление и документы, представляемые заявителем, должны быть составлены на русском языке.

10. В случае смерти работодателя - физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, или отсутствия сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, иных случаях, не позволяющих продолжать трудовые отношения и исключающих возможность регистрации факта прекращения трудового договора, работником представляются:

1) заявление по форме, установленной приложением 2 к настоящему Административному регламенту;

2) документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя заявителя. В случае направления заявления посредством ЕПГУ сведения из документа, удостоверяющего личность заявителя, представителя заявителя формируются при подтверждении учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации из состава соответствующих данных указанной учетной записи и могут быть проверены путем запроса с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия;

3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, если с заявлением обращается представитель заявителя.

11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении других органов и организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, и подлежащих предоставлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

информация МО МВД России «Галичский» о регистрации по месту жительства работодателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем.

Заявитель вправе представить сведения о регистрации по месту жительства по собственной инициативе.

12. Документы, представляемые заявителем, должны соответствовать следующим требованиям:

тексты документов должны быть написаны разборчиво;

фамилия, имя и отчество (при наличии) заявителя, его адрес места жительства, телефон (если есть) должны быть написаны полностью;

документы не должны содержать подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не должны быть исполнены карандашом;

документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых допускает неоднозначность их толкования.

Копии представленных документов заверяются специалистом Администрации или специалистом МФЦ в случае предоставления муниципальной услуги в МФЦ на основании представленного подлинника этого документа.

Электронные документы могут быть представлены в следующих форматах: xml, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, pdf, jpg, jpeg, zip, rar, sig, png, bmp, tiff.

Допускается формирование электронного документа путем сканирования непосредственно с оригинала документа (использование копий не допускается), которое осуществляется с сохранением ориентации оригинала документа в разрешении 300-500 dpi (масштаб 1:1) с использованием следующих режимов:

«черно-белый» (при отсутствии в документе графических изображений и (или) цветного текста);

«оттенки серого» (при наличии в документе графических изображений, отличных от цветного графического изображения);

«цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в документе цветных графических изображений либо цветного текста).

При сканировании необходимо обеспечить сохранение всех аутентичных признаков подлинности, а именно: графической подписи лица, печати, углового штампа бланка.

Количество файлов должно соответствовать количеству документов, каждый из которых содержит текстовую и (или) графическую информацию.

Электронные документы должны обеспечивать:

возможность идентифицировать документ и количество листов в документе;

переходы по оглавлению и (или) к содержащимся в тексте рисункам и таблицам.

Документы, подлежащие представлению в форматах xls, xlsx или ods, формируются в виде отдельного электронного документа.

Запрещается требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулируемыми отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечень, утвержденный решением Собрания депутатов Галичского муниципального района от 29.12.2011 года № 120.;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) специалиста Администрации, работника МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью главы Галичского муниципального района Костромской области, руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица МФЦ в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.

13. Заявитель может подать заявление и документы в электронной форме с использованием ЕПГУ, ЕПКО (при наличии технических возможностей) или на официальную электронную почту Администрации.

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, кроме случая, если федеральными законами или принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами установлено требование о необходимости составления документа исключительно на бумажном носителе.

Заявление в форме электронного документа подписывается по выбору заявителя:

электронной подписью заявителя (представителя заявителя);

усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя (представителя заявителя).

Доверенность, подтверждающая правомочие на обращение за получением муниципальной услуги удостоверяется усиленной квалифицированной электронной подписью нотариуса.

Иные документы, прилагаемые к ходатайству в форме электронных образов бумажных документов (сканированных копий), удостоверяются электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 года № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Для получения сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи заявитель должен обратиться в удостоверяющий центр, включенный в Перечень уполномоченных удостоверяющих центров единой системы удостоверяющих центров, сформированный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

14. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- отсутствие полномочий представителя заявителя действовать от имени заявителя при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги;

- непредоставление к заявлению комплекта документов, предусмотренных пунктами 9, 10 настоящего Административного регламента;

- заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю;

- к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктами 9, 10 настоящего Административного регламента, и (или) не подписанные соответствующей электронной подписью;

- некорректно заполнены поля в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ или ЕПКО;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Административного регламента;

- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги.

15. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги или отказа в предоставлении муниципальной услуги отсутствуют.

16. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

17. Прием заявителей ведется в порядке живой очереди.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.

Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут.

Максимальный срок регистрации заявления в журнале регистрации заявлений граждан составляет 15 минут с момента его поступления в Администрацию.

18. Заявителям предоставляется возможность для предварительной записи на представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги. Предварительная запись может осуществляться заявителем при личном обращении, в МФЦ, по справочным телефонам, а также посредством записи с использованием ЕПГУ, ЕПКО (при наличии технической возможности).

При предварительной записи заявитель сообщает свою фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства, контактный телефон и желаемые дату и время представления документов.

Предварительная запись осуществляется путем внесения информации в журнал предварительной записи заявителей, который ведется на бумажном или электронном носителе.

Заявителю сообщаются дата и время представления документов на получение муниципальной услуги и номер кабинета приема документов, в который следует обратиться (при наличии возможности), а также дата и время получения результата муниципальной услуги и номер кабинета выдачи результата муниципальной услуги, в который следует обратиться.

В случае если заявителем используется возможность предварительной записи на представление документов для получения муниципальной услуги и (или) для получения результата муниципальной услуги с использованием ЕПКО (при наличии технической возможности), ему направляется уведомление о приближении даты подачи документов и (или) получения результата муниципальной услуги.

Предварительная запись на представление документов для получения муниципальной услуги в МФЦ осуществляется в порядке, установленном МФЦ.

19. Здания и помещения Администрации, МФЦ, в которых предоставляется муниципальная услуга (далее соответственно - здания, помещения), соответствуют следующим требованиям:

1) здание располагается с учетом транспортной доступности (время пути для граждан от остановок общественного транспорта составляет не более 15 минут пешим ходом) и оборудовано отдельными входами для свободного доступа заявителей в помещение;

2) на территории, прилегающей к месторасположению здания, оборудуются места для парковки автотранспортных средств. На стоянке выделяется не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов. На граждан из числа инвалидов III группы распространяются положения настоящего подпункта в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак «Инвалид», и информация об этих транспортных средствах должна быть внесена в федеральный реестр инвалидов. Указанные места не должны занимать иные транспортные средства, за исключением случаев, предусмотренных правилами дорожного движения. Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным;

3) центральный вход в здание оборудован информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о наименовании и графике работы;

4) в целях создания условий доступности зданий, помещений и условий доступности муниципальной услуги инвалидам обеспечиваются:

- условия для беспрепятственного доступа к зданиям¹, а также для беспрепятственного пользования средствами связи и информации;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены здания, а также входа в такие здания и выхода из них, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи в передвижении;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям, помещениям и услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания, помещения собаки-проводника;
- оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
- создание инвалидам иных условий доступности зданий, а также условий доступности муниципальной услуги, предусмотренных действующим законодательством.

В случаях, если существующие здания невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов, собственники этих зданий до их реконструкции или капитального ремонта должны принимать согласованные с одним из общественных объединений инвалидов меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления муниципальной услуги либо, когда это возможно, обеспечить предоставление муниципальной услуги по месту жительства инвалида или в дистанционном режиме;

5) места ожидания в очереди на представление или получение документов комфортные для граждан, оборудованы стульями (кресельными секциями, скамьями);

6) в здании предусматриваются места общественного пользования;

7) помещения приема граждан оборудованы информационными табличками с указанием:

наименования структурного подразделения Администрации;

номера помещения;

фамилии, имени, отчества (при наличии) и должности специалиста;

технического перерыва (при наличии);

8) прием граждан осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях, включающих в себя места для заполнения документов и информирования граждан;

9) помещения соответствуют установленным санитарно-эпидемиологическим правилам и оборудованы средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации;

10) каждое рабочее место специалиста, участвующего в предоставлении услуги, оборудовано телефоном, персональным компьютером с возможностью доступа к информационным базам данных, печатающим устройствам (при наличии возможности);

11) на информационных стендах размещается следующая информация:

справочная информация, указанная в пункте 3 настоящего Административного регламента;

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с использованием ЕПГУ, ЕПКО.

20. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:

1) количество необходимых и достаточных посещений заявителем Администрации, МФЦ для получения муниципальной услуги не превышает двух раз.

Время общения с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги не должно превышать 30 минут;

2) предоставление муниципальной услуги может осуществляться МФЦ по принципу «одного окна», в соответствии с которым предоставление муниципальной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим запросом о предоставлении муниципальной услуги или запросом, указанным в статье 15.1 Федерального закона от 27 июля 2010 года 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», а взаимодействие с органами, предоставляющими муниципальной услуги, осуществляется МФЦ без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашением о взаимодействии;

3) предоставление муниципальной услуги может осуществляться в электронном виде с использованием ЕПГУ, ЕПКО (при наличии технической возможности);

4) заявителю представляется информация по вопросам предоставления муниципальной услуги и о ходе предоставления муниципальной услуги.

Для получения информации заявитель обращается в Администрацию лично, письменно, по телефону, по электронной почте, через ЕПГУ или через ЕПКО.

Сведения о ходе предоставления муниципальной услуги представляются заявителю после указания даты обращения, а при использовании ЕПКО - после прохождения процедур авторизации.

Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Администрации устно, в том числе по телефону, а также в случае направления письменного или электронного обращения.

Консультации предоставляются по следующим вопросам:

содержание и ход предоставления муниципальной услуги;

перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, комплектность (достаточность) представленных документов;

источник получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (исполнительный орган власти, орган местного самоуправления, организация и их местонахождение);

время приема и выдачи документов;

срок принятия решения о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора);

порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

5) соблюдение срока предоставления муниципальной услуги;

6) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении муниципальной услуги;

7) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решение или действие (бездействие), принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной услуги.

21. При предоставлении муниципальной услуги в МФЦ специалистами МФЦ могут в соответствии с настоящим административным регламентом осуществляться следующие функции:

информирование и консультирование заявителей по вопросу предоставления муниципальной услуги, в том числе путем оборудования в МФЦ рабочих мест, предназначенных для обеспечения доступа к сети Интернет;

¹ Применяются с 1 июля 2016 года исключительно ко вновь вводимым в эксплуатацию или прошедшим реконструкцию, модернизацию зданиям

прием заявления и документов в соответствии с настоящим административным регламентом, заполнение заявления о предоставлении муниципальной услуги, в том числе посредством автоматизированных информационных систем МФЦ (далее – АИС), а также выдача результата муниципальной услуги в соответствии с административным регламентом.

Раздел 3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В МФЦ

22. При обращении заявителя за регистрацией трудового договора муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими вариантами:

Вариант 1: работодатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заявитель самостоятельно;

Вариант 2: работодатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, лицо, действующее от имени заявителя на основании доверенности.

23. При обращении заявителя за регистрацией факта прекращения трудового договора муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующими вариантами

Вариант 3: работодатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, заявитель самостоятельно;

Вариант 4: работодатель - физическое лицо, не являющееся индивидуальным предпринимателем, лицо, действующее от имени заявителя на основании доверенности;

Вариант 5: работник физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, заявитель самостоятельно;

Вариант 6: работник физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, лицо, действующее от имени заявителя на основании доверенности.

Профилирование осуществляется:

1) При обращении заявителя в Администрацию, в электронной форме посредством использования официальной электронной почты Администрации, ЕПГУ, ЕПКО (при наличии технических возможностей) – Администрацией;

2) При обращении заявителя в МФЦ – многофункциональным центром.

Описания вариантов предоставления муниципальной услуги размещаются Администрацией в общедоступном для ознакомления месте.

Вариант 1.

24. Максимальный срок предоставления варианта муниципальной услуги составляет 4 рабочих дня.

В случае необходимости получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия информации о регистрации по месту жительства работодателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 9 рабочих дней.

25. В результате предоставления варианта муниципальной услуги заявителю направляется уведомление о регистрации трудового договора.

26. Отказ в предоставлении муниципальной услуги Административным регламентом не предусмотрен.

27. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Администрацию любым из способов, указанных в пункте 61 настоящего Административного регламента, заявление по форме, установленной приложением 1 к административному регламенту, а также документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

28. Способы установления личности (идентификации) заявителя являются:

1) При подаче заявления в Администрацию, МФЦ - документ, удостоверяющий личность;

2) При подаче заявления посредством ЕПГУ или ЕПКО (при наличии технической возможности) – посредством Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме;

3) При подаче заявления посредством направления почтового отправления – копия документа, удостоверяющего личность;

4) При подаче запроса по электронной почте – усиленная квалифицированная электронная подпись.

29. Администрация вправе отказать в приеме от заявителя документов при наличии одного из следующих оснований:

- представление комплекта документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Административного регламента;
- заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
- к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 9 настоящего Административного регламента, и (или) не подписанные соответствующей электронной подписью;
- некорректно заполнены поля в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ или ЕПКО;
- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
- несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Административного регламента;
- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Вариант 2.

30. Максимальный срок предоставления варианта муниципальной услуги составляет 4 рабочих дня.

В случае необходимости получения в рамках межведомственного информационного взаимодействия информации о регистрации по месту жительства работодателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем, максимальный срок предоставления муниципальной услуги составляет 9 рабочих дней.

31. В результате предоставления варианта муниципальной услуги заявителю предоставляется уведомление о регистрации трудового договора.

32. Отказ в предоставлении муниципальной услуги Административным регламентом не предусмотрен.

33. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Администрацию любым из способов, указанных в пункте 61 настоящего Административного регламента, заявление по форме, установленной приложением 1 к административному регламенту, а также документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

34. Способы установления личности (идентификации) заявителя являются:

1) При подаче заявления в Администрацию, МФЦ - документ, удостоверяющий личность;

2) При подаче заявления посредством ЕПГУ или ЕПКО (при наличии технической возможности) – посредством Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме;

- 3) При подаче заявления путем направления почтового отправления – копия документа, удостоверяющего личность;
- 4) При подаче заявления по электронной почте – усиленная квалифицированная электронная подпись.
35. Администрация вправе отказать в приеме от представителя заявителя документов при наличии одного из следующих оснований:
- отсутствие полномочий действовать от имени заявителя при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги;
 - непредставление к заявлению комплекта документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Административного регламента;
 - заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
 - к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 9 настоящего Административного регламента, и (или) не подписанные соответствующей электронной подписью;
 - некорректно заполнены поля в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ или ЕПКО;
 - несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
 - несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Административного регламента;
 - заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги.
- Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Вариант 3.

36. Максимальный срок предоставления варианта муниципальной услуги составляет 4 рабочих дня. Настоящим вариантом не предусмотрено осуществление межведомственного взаимодействия.
37. В результате предоставления варианта муниципальной услуги заявителю предоставляется уведомление о регистрации факта прекращения трудового договора.
38. Отказ в предоставлении муниципальной услуги Административным регламентом не предусмотрен.
39. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Администрацию любым из способов, указанных в пункте 61 настоящего Административного регламента, заявление по форме, установленной приложением 1 к административному регламенту, а также документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
40. Способы установления личности (идентификации) заявителя являются:
- 1) При подаче заявления в Администрацию, МФЦ - документ, удостоверяющий личность;
 - 2) При подаче заявления посредством ЕПГУ или ЕПКО (при наличии технической возможности) – посредством Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме;
 - 3) При подаче заявления путем направления почтового отправления – копия документа, удостоверяющего личность;
 - 4) При подаче заявления по электронной почте – усиленная квалифицированная электронная подпись.
41. Администрация вправе отказать в приеме от заявителя документов при наличии одного из следующих оснований:
- непредставление к заявлению комплекта документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Административного регламента;
 - заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
 - к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 9 настоящего Административного регламента, и (или) не подписанные соответствующей электронной подписью;
 - некорректно заполнены поля в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ или ЕПКО;
 - несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;
 - несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Административного регламента;
 - заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги.
- Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Вариант 4.

42. Максимальный срок предоставления варианта муниципальной услуги составляет 4 рабочих дня. Настоящим вариантом не предусмотрено осуществление межведомственного взаимодействия.
43. В результате предоставления варианта муниципальной услуги заявителю предоставляется уведомление о регистрации факта прекращения трудового договора.
44. Отказ в предоставлении муниципальной услуги Административным регламентом не предусмотрен.
45. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Администрацию любым из способов, указанных в пункте 61 настоящего Административного регламента, заявление по форме, установленной приложением 1 к административному регламенту, а также документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
46. Способы установления личности (идентификации) заявителя являются:
- 1) При подаче заявления в Администрацию, МФЦ - документ, удостоверяющий личность;
 - 2) При подаче заявления посредством ЕПГУ или ЕПКО (при наличии технической возможности) – посредством Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме;
 - 3) При подаче заявления путем направления почтового отправления – копия документа, удостоверяющего личность;
 - 4) При подаче заявления по электронной почте – усиленная квалифицированная электронная подпись.
47. Администрация вправе отказать в приеме документов при наличии одного из следующих оснований:
- отсутствие полномочий представителя заявителя действовать от имени заявителя при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги;
 - непредставление к заявлению комплекта документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Административного регламента;
 - заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю;
 - к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 9 настоящего Административного регламента, и (или) не подписанные соответствующей электронной подписью;
 - некорректно заполнены поля в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ или ЕПКО;
 - несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Административного регламента;

услуги.

- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Вариант 5.

48. Максимальный срок предоставления варианта муниципальной услуги составляет 4 рабочих дня. Настоящим вариантом не предусмотрено осуществление межведомственного взаимодействия.

49. В результате предоставления варианта муниципальной услуги заявителю предоставляется уведомление о регистрации факта прекращения трудового договора.

50. Отказ в предоставлении муниципальной услуги Административным регламентом не предусмотрен.

51. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Администрацию любым из способов, указанных в пункте 61 настоящего Административного регламента, заявление по форме, установленной приложением 2 к административному регламенту, а также документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

52. Способы установления личности (идентификации) заявителя являются:

1) При подаче заявления в Администрацию, МФЦ - документ, удостоверяющий личность;

2) При подаче заявления посредством ЕПГУ или ЕПКО (при наличии технической возможности) – посредством Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме;

3) При подаче заявления путем направления почтового отправления – копия документа, удостоверяющего личность;

4) При подаче заявления по электронной почте – усиленная квалифицированная электронная подпись.

53. Администрация вправе отказать в приеме от заявителя документов при наличии одного из следующих оснований:

- непредставление к заявлению комплекта документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента;

- заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю;

- к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 10 настоящего Административного регламента, и (или) не подписанные соответствующей электронной подписью;

- некорректно заполнены поля в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ или ЕПКО;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Административного регламента;

- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Вариант 6.

54. Максимальный срок предоставления варианта муниципальной услуги составляет 4 рабочих дня. Настоящим вариантом не предусмотрено осуществление межведомственного взаимодействия.

55. В результате предоставления варианта муниципальной услуги заявителю предоставляется уведомление о регистрации факта прекращения трудового договора.

56. Отказ в предоставлении муниципальной услуги Административным регламентом не предусмотрен.

57. Для получения муниципальной услуги заявителю необходимо представить в Администрацию любым из способов, указанных в пункте 61 настоящего Административного регламента, заявление по форме, установленной приложением 2 к административному регламенту, а также документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

58. Способы установления личности (идентификации) заявителя являются:

1) При подаче заявления в Администрацию, МФЦ - документ, удостоверяющий личность;

2) При подаче заявления посредством ЕПГУ или ЕПКО (при наличии технической возможности) – посредством Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме;

3) При подаче заявления путем направления почтового отправления – копия документа, удостоверяющего личность;

4) При подаче заявления по электронной почте – усиленная квалифицированная электронная подпись.

59. Администрация вправе отказать в приеме от заявителя документов при наличии одного из следующих оснований:

- отсутствие полномочий представителя заявителя действовать от имени заявителя при подаче заявления на предоставление муниципальной услуги;

- непредставление к заявлению комплекта документов, предусмотренных пунктом 10 настоящего Административного регламента;

- заявление в электронной форме подписано с использованием электронной подписи, не принадлежащей заявителю;

- к заявлению в электронной форме прикреплены сканированные электронные образы документов, не соответствующие перечням документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, предусмотренным пунктом 10 настоящего Административного регламента, и (или) не подписанные соответствующей электронной подписью;

- некорректно заполнены поля в форме заявления, в том числе в интерактивной форме заявления на ЕПГУ или ЕПКО;

- несоблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания действительности усиленной квалифицированной электронной подписи;

- несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Административного регламента;

- заявление о предоставлении услуги подано в орган местного самоуправления, в полномочия которого не входит предоставление услуги.

Отказ в приеме документов не препятствует повторному обращению заявителя в Администрацию за предоставлением муниципальной услуги.

Описание последовательности действий при предоставлении муниципальной услуги

60. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления и документов;

2) рассмотрение заявления, регистрация трудового договора (факта прекращения трудового договора), подготовка уведомления заявителю о результатах предоставления муниципальной услуги;

3) выдача (направление) заявителю уведомления по результатам предоставления муниципальной услуги.

61. Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления и документов является обращение заявителя (представителя заявителя) с заявлением посредством:

1) личного обращения с заявлением и документами, необходимыми для предоставления муниципальной услуги в Администрацию, в МФЦ;

2) почтового отправления заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в Администрацию;

3) направления заявления и документов по информационно-телекоммуникационным сетям общего доступа, включая ЕПГУ, ЕПКО (при наличии технической возможности), электронной почте в виде электронных документов, подписанных соответствующей электронной подписью.

62. При личном обращении заявителя (представителя заявителя) в Администрацию, почтовом отправлении заявления и документов специалист, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) устанавливает предмет обращения;

2) проверяет документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае личного обращения заявителя), документ, подтверждающий право на обращение с заявлением (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя).

Установление личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и аутентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»;

3) в случае обращения представителя заявителя - устанавливает полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя;

4) проводит проверку полноты и соответствия представленных документов требованиям, установленным пунктом 12 настоящего Административного регламента.

5) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю (при личном обращении);

6) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяя копии представленных документов на основании их оригиналов личной подписью, штампом, печатью Администрации;

7) регистрирует поступление заявления в журнале входящей корреспонденции (приложение 4 к настоящему административному регламенту), в АИС (при наличии технической возможности);

8) при отсутствии данных в АИС сканирует заявление и документы и/или их копии, представленные заявителем, заносит электронные образы документов в учетную карточку обращения электронного журнала регистрации обращений (при наличии технической возможности);

9) делает отметку на копии заявления с указанием даты приема и регистрационного номера, вручает данную копию заявления заявителю (представителю заявителя), а в случае поступления документов по почте направляет ее заявителю (представителю заявителя);

10) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;

11) формирует дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и документов.

63. В случае личного обращения заявителя в МФЦ специалист МФЦ, ответственный за прием и регистрацию документов:

1) устанавливает предмет обращения, устанавливает личность заявителя (представителя заявителя) в порядке, предусмотренном пунктом 2.1 части 4 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в случае обращения представителя заявителя - устанавливает полномочия представителя заявителя действовать от имени заявителя;

1.1) при отсутствии у заявителя заполненного заявления или неправильном его заполнении помогает заявителю заполнить заявление или заполняет его самостоятельно и представляет на подпись заявителю;

2) производит копирование документов (если заявителем не представлены копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги), удостоверяет копии представленных заявителем документов на основании их оригиналов, проставляя должность специалиста, заверившего копию, личную подпись, расшифровку подписи (инициалы и фамилию), дату заверения. Для проставления отметки о заверении копии может использоваться штамп;

3) регистрирует поступление заявления в журнале регистрации заявлений по форме, разработанной МФЦ;

4) оформляет расписку о приеме документов по форме, утвержденной МФЦ, и передает ее заявителю;

5) информирует заявителя о сроках и способах получения муниципальной услуги;

6) формирует дело заявителя;

7) передает дело заявителя специалисту, ответственному за направление документов в Администрацию.

64. Специалист, ответственный за направление документов в Администрацию, передает дело заявителя в порядке, установленном соглашением о взаимодействии, по акту приема-передачи ответственному лицу Администрации.

65. При поступлении заявления в электронной форме через ЕПГУ, ЕПКО (при наличии технической возможности) или на официальную электронную почту Администрации специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, осуществляет прием заявления и документов (сведений) с учетом следующих особенностей:

1) оформляет заявление и электронные образы полученных от заявителя документов (сведений) на бумажных носителях, заверяет их надписью «копия верна», датой, подписью и печатью Администрации;

2) проверяет действительность усиленной квалифицированной электронной подписи, использованной при обращении за получением муниципальной услуги.

В рамках проверки действительности усиленной квалифицированной электронной подписи осуществляется проверка соблюдения следующих условий:

квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи (далее - квалифицированный сертификат) создан и выдан аккредитованным удостоверяющим центром, аккредитация которого действительна на день выдачи указанного сертификата;

квалифицированный сертификат действителен на момент подписания ходатайства и документов (при наличии достоверной информации о моменте подписания ходатайства и документов) или на день проверки действительности указанного сертификата, если момент подписания ходатайства и документов не определен;

имеется положительный результат проверки принадлежности владельцу квалифицированного сертификата усиленной квалифицированной электронной подписи, с помощью которой подписано заявление и документы и подтверждено отсутствие изменений, внесенных в заявление и документы после их подписания. При этом проверка осуществляется с использованием средств электронной подписи, получивших подтверждение соответствия требованиям, установленным в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», и с использованием квалифицированного сертификата лица, подписавшего заявление и документы.

Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи может осуществляться самостоятельно с использованием имеющихся средств электронной подписи или средств информационной системы головного удостоверяющего центра, которая входит в состав инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления услуг. Проверка усиленной квалифицированной электронной подписи также может осуществляться с использованием средств информационной системы аккредитованного удостоверяющего центра;

3) регистрирует заявление в журнале входящей корреспонденции, в АИС (при наличии технической возможности). Регистрация заявления, сформированного и отправленного через ЕПГУ, ЕПКО (при наличии технических возможностей) либо направленного на официальную

электронную почту Администрации в выходные дни, праздничные дни, после окончания рабочего дня согласно графику работы Администрации, производится в следующий рабочий день.

Регистрация заявления, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, производится в случае, если в результате проверки усиленной квалифицированной электронной подписи выявлено соблюдение установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи» условий признания ее действительности;

4) уведомляет заявителя путем направления электронной расписки в получении заявления и документов в форме электронного документа, подписанного электронной подписью специалиста Администрации, ответственного за прием и регистрацию документов (далее – электронная расписка). В электронной расписке указываются входящий регистрационный номер заявления, дата получения заявления и перечень представленных заявителем документов в электронном виде. Электронная расписка выдается посредством отправки соответствующего статуса в личный кабинет заявителя либо на электронную почту заявителя;

5) формирует дело заявителя и передает его специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и документов.

66. В случае выявления оснований для отказа в приеме заявления и документов, поступивших в Администрацию при личном обращении заявителя или его представителя либо через МФЦ, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, информирует заявителя о наличии препятствий для регистрации заявления и возвращает ему заявление и документы с объяснением причин отказа в их приеме, по просьбе заявителя подготавливает уведомление об отказе в приеме документов (приложение 7 к настоящему административному регламенту) в письменном виде.

Для возврата заявления и документов, поступивших почтовым отправлением, специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, подготавливает письменное уведомление об отказе в приеме документов с указанием причин, послуживших основанием для принятия данного решения, и направляет их по почтовому адресу.

При поступлении заявления и документов в электронной форме специалист, ответственный за прием и регистрацию документов, подготавливает уведомление об отказе в приеме документов в электронной форме, которое подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица и направляется заявителю в его «Личный кабинет» на ЕПГУ, ЕПКО (в случае направления заявления и документов посредством ЕПГУ, ЕПКО) либо по адресу электронной почты (в случае направления заявления и документов на электронный адрес Администрации).

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно с заявлением о предоставлении муниципальной услуги, устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к рассмотрению первичного заявления.

67. Результатом исполнения административной процедуры являются прием и регистрация в журнале входящей корреспонденции, в АИС (при наличии технической возможности) заявления и документов, передача их специалисту, ответственному за рассмотрение заявления и документов, или направление заявителю уведомления об отказе в приеме к рассмотрению заявления и документов.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

68. Основанием для начала административной процедуры рассмотрения заявления, регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора) и подготовки уведомления заявителя о результатах предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за рассмотрение заявления и документов, дела заявителя.

При необходимости специалист, ответственный за рассмотрение заявления и документов, оформляет и направляет запрос в МО МВД России «Галичский» для получения сведений о регистрации по месту жительства работодателя – физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем (в случае отсутствия сведений о регистрации в представленных заявителем документах),

69. Порядок направления межведомственного запроса, а также состав сведений, которые необходимы для предоставления муниципальной услуги, определяются технологической картой межведомственного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подключенных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия.

Направление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае невозможности направления межведомственных запросов (осуществления межведомственного информационного взаимодействия) в электронной форме в связи с отсутствием запрашиваемых сведений в электронной форме, а также при необходимости представления оригиналов документов на бумажном носителе при направлении межведомственного запроса.

В случае обращения заявителя за получением муниципальной услуги посредством ЕПГУ, ЕПКО, ему направляется уведомление о факте отправки межведомственных запросов.

Письменный межведомственный запрос должен содержать:

- 1) наименование органа или организации, направляющих межведомственный запрос;
- 2) наименование органа или организации, в адрес которых направляется межведомственный запрос;
- 3) наименование муниципальной услуги, для предоставления которой необходимо представление документа и (или) информации, а также, если имеется, номер (идентификатор) такой услуги в реестре муниципальных услуг;
- 4) указание на положения нормативного правового акта, которым установлено представление документа и (или) информации, необходимые для предоставления муниципальной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного правового акта;
- 5) сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, установленные административным регламентом предоставления муниципальной услуги, а также сведения, предусмотренные нормативными правовыми актами как необходимые для представления таких документа и (или) информации;
- 6) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;
- 7) дату направления межведомственного запроса;
- 8) фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность лица, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона и (или) адрес электронной почты данного лица для связи;
- 9) информацию о факте получения согласия от заявителя, о предоставлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами (при направлении межведомственного запроса о предоставлении информации, доступ к которой ограничен федеральными законами).

70. При поступлении ответов на запросы от органов и организаций специалист, ответственный за рассмотрение заявления и документов:

доукомплектовывает дело полученными ответами на запросы, оформленными на бумажном носителе, а также в образе электронных документов (при наличии технических возможностей);

вносит содержащуюся в них информацию (сведения) в АИС (при наличии технических возможностей);

заполняет в журнале регистрации трудовых договоров по форме согласно приложению 5 к настоящему Административному регламенту сведения о трудовом договоре (факте прекращения трудового договора), в графе 1 журнала присваивает регистрационный номер трудовому договору, поступившему от заявителя;

осуществляет подготовку уведомления о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора) по форме согласно приложению 6 к настоящему административному регламенту, в котором в обязательном порядке проставляет регистрационный номер и дату регистрации трудового договора, а также дату регистрации факта прекращения трудового договора (в случае регистрации факта прекращения трудового договора) и направляет проект уведомления главе Администрации для подписания.

Если проект уведомления не соответствует действующему законодательству либо подготовлен в ненадлежащей форме, глава Администрации возвращает его специалисту, подготовившему проект, для устранения недостатков с указанием причины возврата.

При подписании главой Администрации уведомления о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора), оно заверяется печатью Администрации, после чего специалист, ответственный за рассмотрение заявления и документов, вносит в АИС сведения о выполнении административной процедуры (при наличии технических возможностей).

71. Результатом исполнения административной процедуры является передача уведомления о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора), подписанного главой Администрации и скрепленного печатью Администрации, и дела заявителя специалисту, ответственному за выдачу документов.

Максимальный срок выполнения административных действий составляет 30 минут.

Максимальный срок выполнения административной процедуры - 2 рабочих дня, в случае необходимости получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия – 7 рабочих дней.

72. Основанием для начала административной процедуры выдачи (направления) заявителю уведомления по результатам предоставления муниципальной услуги является получение специалистом, ответственным за выдачу документов, уведомления о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора) и дела заявителя.

Специалист, ответственный за выдачу документов:

1) уведомляет заявителя об окончании хода предоставления муниципальной услуги посредством направления ему уведомления о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора) любым из способов, указанных в заявлении.

Результат предоставления муниципальной услуги направляется заявителю с использованием ЕПГУ, ЕПКО в личный кабинет заявителя (при наличии технических возможностей) либо на адрес электронной почты в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной подписью главы Администрации.

В случае изъятия желания заявителя получить результат предоставления муниципальной услуги в МФЦ специалист, ответственный за выдачу документов, направляет заверенную бумажную копию уведомления о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора) в МФЦ для последующей передачи заявителю;

2) передает дело заявителя специалисту, ответственному за делопроизводство, для последующей его регистрации и передачи в архив.

73. Результатом исполнения административной процедуры является направление (выдача) заявителю уведомления о регистрации трудового договора (факта прекращения трудового договора) лично.

Максимальный срок исполнения административных действий составляет 30 минут.

Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.

74. В случае обнаружения опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах заявитель направляет главе Администрации заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок с приложением оригинала документа, выданного в результате предоставления муниципальной услуги.

Заявление в порядке, установленном инструкцией по делопроизводству, передается на рассмотрение специалисту, ответственному за оформление и выдачу документов.

Срок рассмотрения и выдачи документов с исправленными опечатками, ошибками не может превышать 2 рабочих дней с момента регистрации заявления.

В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления муниципальной услуги документ, направленный на исправление ошибок, допущенных по вине Администрации и (или) должностного лица Администрации, плата с заявителя не взимается.

Жалоба заявителя на отказ Администрации в исправлении допущенных опечаток, ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего Административного регламента.

Раздел 4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

75. Текущий контроль соблюдения и исполнения ответственными специалистами Администрации положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги (далее - текущий контроль), осуществляется Главой Администрации, а в период его отсутствия заместителем Главы Администрации.

76. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок с целью выявления и устранения нарушений прав заявителей, а также иных заинтересованных лиц (граждан, их объединений и организаций, чьи права и законные интересы нарушены при предоставлении муниципальной услуги) (далее - заинтересованные лица), рассмотрения, подготовки ответов на обращения заявителей и заинтересованных лиц.

77. Проверки могут быть плановыми - осуществляться на основании программ проверок - и внеплановыми. При проведении проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, - комплексные проверки, или отдельные вопросы - тематические проверки.

Внеплановая проверка проводится в связи с конкретным обращением заявителя, поступлением информации от заинтересованных лиц о нарушении действующего законодательства при предоставлении муниципальной услуги.

78. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя: проведение служебных проверок в случае поступления жалоб на действия (бездействие) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги;

выявление и устранение нарушений прав граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

79. Для проведения проверки формируется комиссия, деятельность которой осуществляется в соответствии с планом проведения проверки. Состав комиссии и план проведения проверки утверждаются распоряжением Администрации. Результаты деятельности комиссии оформляются в виде справки, в которой отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению. Справка подписывается председателем комиссии.

80. Персональная ответственность специалистов Администрации закрепляется в их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства.

81. Специалисты Администрации в случае ненадлежащих предоставления муниципальной услуги и (или) исполнения служебных обязанностей, совершения противоправных действий (бездействия) при проведении проверки несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

82. Администрация ведет учет случаев ненадлежащего исполнения специалистами служебных обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отношении таких специалистов.

83. Граждане, их объединения и организации вправе обратиться устно, направить обращение в письменной форме или в форме электронного документа в адрес главы Администрации с просьбой о проведении проверки соблюдения и исполнения нормативных правовых актов Российской Федерации и Костромской области, положений настоящего Административного регламента, устанавливающих требования к полноте и качеству предоставления муниципальной услуги, в случае предполагаемого нарушения прав и законных интересов при предоставлении муниципальной услуги.

Обращение заинтересованных лиц, поступившее в Администрацию, рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. О результатах рассмотрения обращения не позднее дня, следующего за днем принятия решения, дается письменный ответ, который может быть направлен заказным почтовым отправлением по почтовому адресу, указанному в обращении, путем вручения обратившемуся лицу или его уполномоченному представителю лично под расписку или в форме электронного документа на адрес электронной почты обратившегося лица.

Жалоба заявителя рассматривается в порядке, установленном разделом 5 настоящего Административного регламента.

Раздел 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) АДМИНИСТРАЦИЙ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 27.07.2010 № 210-ФЗ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ», А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ, РАБОТНИКОВ

84. Заявители имеют право на обжалование, оспаривание решений, действий (бездействия) Администрации, МФЦ, организаций, привлекаемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - привлекаемые организации), а также их должностных лиц, специалистов, муниципальных служащих, работников при предоставлении муниципальной услуги в судебном или в досудебном (внесудебном) порядке.

Обжалование решений, действий (бездействия) Администрации, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, работников при предоставлении муниципальной услуги в досудебном (внесудебном) порядке не лишает заявителей права на оспаривание указанных решений, действий (бездействия) в судебном порядке.

85. Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Администрации, МФЦ, привлекаемых организаций, а также их должностных лиц, муниципальных служащих, специалистов, работников осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сайте Администрации (galichskiy.kostroma.gov.ru), на ЕПГУ и ЕПКО.

Администрация обеспечивает в установленном порядке размещение и актуализацию сведений, содержащихся в настоящем пункте.

86. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении муниципальной услуги, в том числе запроса о предоставлении нескольких муниципальных услуг при однократном обращении заявителя в МФЦ;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказ Администрации, специалиста Администрации, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций или их работников в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для представления муниципальной услуги.

87. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Администрацию, МФЦ либо в администрацию Костромской области, являющуюся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), а также в привлекаемые организации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) должностных лиц Администрации подаются главе Администрации.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ.

Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Костромской области.

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям этих организаций.

88. Жалоба на решения и действия (бездействие) Администрации, работников Администрации может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием сети Интернет, официального сайта Администрации, ЕПГУ либо ЕПКО (при наличии технической возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официального сайта МФЦ, ЕПГУ либо ЕПКО (при наличии технической возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, а также их работников может быть направлена по почте, с использованием сети Интернет, официальных сайтов этих организаций, ЕПГУ либо ЕПКО (при наличии технической возможности), а также может быть принята при личном приеме заявителя.

89. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, его руководителя и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, МФЦ, работника МФЦ, привлекаемых организаций, их работников.

90. При рассмотрении жалобы заявитель имеет право:

1) представлять документы (их копии), подтверждающие доводы заявителя, либо обращаться с просьбой об их истребовании, в том числе в электронной форме;

2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;

3) получать в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме ответ по существу поставленных в жалобе вопросов;

4) обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения жалобы.

91. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрации, МФЦ, привлекаемой организации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

92. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

93. Ответ на жалобу не дается в случаях, если в ней:

1) не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и адрес, по которому должен быть направлен ответ;

2) содержится нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи (жалоба остается без ответа по существу поставленных в ней вопросов, при этом заявителю, направившему жалобу, сообщается о недопустимости злоупотребления правом);

3) текст не поддается прочтению (жалоба не подлежит рассмотрению, о чем в течение трех дней со дня регистрации сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и адрес поддаются прочтению);

4) содержится вопрос, на который заявителю неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в один и тот же муниципальный орган или одному и тому же должностному лицу. О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.

94. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными правовыми актами;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

95. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 94 Административного регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю дается информация о действиях, осуществляемых Администрацией, МФЦ либо привлекаемой организацией в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.

96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, работник, наделенное(ые) полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет(ют) имеющиеся материалы в органы прокуратуры и в органы, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Кодексом Костромской области об административных правонарушениях.

Приложение 1
к Административному регламенту

ФОРМА

В администрацию Галичского муниципального района Костромской области

от _____
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу:

(адрес регистрации по месту жительства)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации трудового договора, заключенного (прекращенного) работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем

В соответствии со статьями 303, 307 Трудового кодекса Российской Федерации прошу провести регистрацию

(трудового договора/факта прекращения трудового договора)
заключенного между работодателем _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
и работником _____.
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Результат предоставления муниципальной услуги прошу _____

(выдать лично, через МФЦ, отправить по почте, по электронной почте, через ЕПГУ либо ЕПКО (при наличии технической возможности))

Приложение:

		в	экз.	на	стр.
--	--	---	------	----	------

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

В администрацию Галичского муниципального района Костромской области
от _____
(фамилия, имя, отчество)
проживающего по адресу:

(адрес регистрации по месту жительства)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о регистрации факта прекращения трудового договора, заключенного с работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, в связи со смертью работодателя или отсутствием сведений о месте его пребывания в течение двух месяцев, в иных случаях, не позволяющих продолжить трудовые отношения

В соответствии с частью 4 статьи 307 Трудового кодекса Российской Федерации прошу зарегистрировать факт прекращения трудового договора, заключенного между мною, работником _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
и работодателем _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в связи (нужное указать):

☐
☐
☐

со смертью работодателя

с отсутствием сведений о месте пребывания работодателя в течение двух месяцев

(иные случаи, не позволяющие продолжать трудовые отношения и возможность факта прекращения трудового договора в соответствии с частью 3 статьи 307 Трудового кодекса Российской Федерации)

Результат предоставления муниципальной услуги прошу _____

(выдать лично, через МФЦ, отправить по почте, по электронной почте, через ЕПГУ либо ЕПКО (при наличии технической возможности))

Приложение:

		в _____ экз.	на _____ стр.
--	--	--------------	---------------

«__» _____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСИЕ работника на обработку персональных данных (примерная форма)

Я, _____, свободно, своей волей и в своем
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
интересе даю согласие работодателю – оператору персональных данных _____,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя)

зарегистрированному по адресу: _____,
на обработку моих персональных данных (любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение), в том числе на их передачу в _____,
в целях _____

(указать уполномоченный ОМСУ)
получения муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудового договора с работодателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем.

Согласие дается в отношении следующих персональных данных, содержащихся в трудовом договоре:

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

Дата рождения

Сведения о месте жительства (регистрации)

Сведения о выполняемой работе

Данные документа, удостоверяющего личность

(при необходимости указываются иные сведения, отраженные в трудовом договоре)

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в отношении меня трудового законодательства Российской Федерации для исполнения обязанностей, возложенных на

(фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя)
действующим законодательством.

Я ознакомлен, что:

- 1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в течение всего срока действия выполнения мной трудовой функции до расторжения трудового договора;
- 2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;
- 3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных работодатель вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;
- 4) после прекращения трудового договора персональные данные хранятся у работодателя в течение срока хранения документов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

«__» ____ 20__ г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Согласие принял

«__» ____ 20__ г.

подпись

(расшифровка подписи работодателя)


Приложение 4
к Административному регламенту

ЖУРНАЛ ВХОДЯЩЕЙ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
(ПРИМЕРНАЯ ФОРМА)

N п/п дата	Отправитель	Краткое содержание	Кому передано на исполнение	Отметка о решении/примечание

Приложение 5
к Административному регламенту

ЖУРНАЛ
регистрации трудовых договоров
(типовая форма)



на № от года

ФОРМА

(Ф.И.О. получателя уведомления, почтовый адрес)



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

на № от года

FORMA

(Ф.И.О. получателя уведомления, почтовый адрес)

На основании заявления от « ____ » _____ 20 ____ г. № ____ о предоставлении муниципальной услуги по уведомительной регистрации трудового договора, заключенного (прекращенного) работодателем-физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, с работником администрация Галичского муниципального района Костромской области уведомляет об отказе в приеме документов по следующим основаниям: _____,

Глава администрации
Галичского муниципального района

(подпись)

А.Н. Потехин
(расшифровка подписи)

Приложение 8
к Административному регламенту

Информация о месте нахождения, графике работы, справочных телефонах, адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты ОМС, органов и организаций, в которых заявители могут получить документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги

№ п/п	Название органа, учреждения, организации	Адрес местоположения	Номер телефона	Интернет-адрес
1	Администрация Галичского муниципального района	157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д.23а	8(49437) 2-21-34	Интернет-сайт: galichskiy.kostroma.gov.ru E-mail: galich@adm44.ru
2	Отдел по экономике и охране труда администрации Галичского муниципального района Костромской области	157201, Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д.23а, каб.№24	8(49437) 2-10-28	Интернет-сайт: galichskiy.kostroma.gov.ru E-mail: arhitektura@gal-mr.ru
3	Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Галич и Галичскому району	157201, Костромская область, г. Галич, ул. Физкультурная, д.16,	8(49437) 2-19-31 8(4942) 40-06-52	Интернет-сайт: http://mfc44.ru E-mail: galich@mfc44.ru

**График
приема и консультирования граждан специалистами
Отдел по экономике и охране труда администрации Галичского муниципального района Костромской области**

Наименование отдела	Режим работы	Выходные дни
Отдел по экономике и охране труда администрации Галичского муниципального района Костромской области	понедельник-четверг – 8.00–17.15; пятница- 8.00-16.00; перерыв на обед- 12.00 - 13.00;	суббота, воскресенье
Филиал ОГКУ «МФЦ» по городу Галич и Галичскому району	Понедельник-пятница - 8.00–17.00; перерыв на обед - 12.00 - 13.00	суббота, воскресенье

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31 » октября 2022 года № 372

г. Галич

О внесении изменений в постановление администрации Галичского муниципального района от 20 апреля 2012 года № 124

В целях упорядочения условий оплаты труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры Галичского муниципального района Костромской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Галичского муниципального района от 20 апреля 2012 года № 124 «Об оплате труда работников МКУ «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры Галичского

муниципального района Костромской области» (в редакции постановлений администрации муниципального района от 30 октября 2012 года № 480, от 22 октября 2013 года № 391, от 10 декабря 2014 года № 446, от 25 января 2016 года № 7, от 23 декабря 2016 года № 233, от 27 декабря 2017 года № 351, от 25 июня 2018 года № 184, от 17 июня 2019 года № 187, от 25 сентября 2019 года № 306, от 25 сентября 2020 года № 276, от 16 ноября 2021 года № 307, от 23 декабря 2021 года № 366, от 24 февраля 2022 года № 41) следующие изменения:

1) в Положении об оплате труда работников муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры Галичского муниципального района Костромской области» (приложение к постановлению):

а) в пп.1 пункта 12 главы 4 цифры «175» заменить цифрами «200»;

б) в пп.2 пункта 24 главы 6 цифры «18» заменить цифрами «24».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31 » октября 2022 года № 373

г. Галич

О создании Координационного совета по охране труда на территории Галичского муниципального района Костромской области

Руководствуясь Законом Костромской области от 17 ноября 2000 года N 116-ЗКО «Об охране труда в Костромской области», Законом Костромской области от 22 ноября 2005 года N 333-ЗКО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Костромской области по решению вопросов в сфере трудовых отношений», в целях координации действий в области охраны труда в муниципальном районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Координационный совет по охране труда на территории Галичского муниципального района Костромской области.

2. Утвердить Положение о Координационном совете по охране труда на территории Галичского муниципального района Костромской области, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав Координационного совета по охране труда на территории Галичского муниципального района Костромской области, согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Признать утратившим силу:

- постановление главы администрации Галичского муниципального района от 25 февраля 2009 года №44 «О координационном совете по охране труда в муниципальном районе»;

- постановление администрации Галичского муниципального района Костромской области от 27 февраля 2015 года № 55 «О внесении изменений в постановление главы администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 февраля 2009 года № 44»;

- постановление администрации Галичского муниципального района Костромской области от 20 января 2020 года № 6 «О внесении изменений в Состав координационного совета по охране труда в Галичском муниципальном районе Костромской области»;

- постановление администрации Галичского муниципального района Костромской области от 28 декабря 2021 года № 379 «О внесении изменений в постановление главы администрации Галичского муниципального района Костромской области от 25 февраля 2009 года № 44».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Галичского муниципального района В.А.Фоменко.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
администрации
Галичского муниципального района
Костромской области
от « 31 » октября 2022 года № 373

Положение о Координационном совете по охране труда на территории Галичского муниципального района Костромской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о Координационном совете по охране труда на территории Галичского муниципального района Костромской области (далее - Координационный совет) разработано в целях обеспечения взаимодействия по вопросам охраны труда государственных органов управления, надзора и контроля, органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, профессиональных союзов, их объединений, организаций, действующих на территории Галичского муниципального района Костромской области.

2. Координационный совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Костромской области, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и настоящим положением.

3. Координационный совет является координационным органом.

Глава 2. Основные задачи

4. Основными задачами Координационного совета являются:

1) содействие реализации единой государственной политики в сфере улучшения условий и охраны труда на предприятиях и учреждениях, осуществляющих свою деятельность на территории Галичского муниципального района Костромской области;

2) координация действий по вопросам охраны труда государственных органов управления, надзора и контроля, органов местного самоуправления, работодателей, объединений работодателей, профессиональных союзов, их объединений, организаций, действующих на территории Галичского муниципального района Костромской области.

Глава 3. Основные функции

5. Функциями Координационного совета являются:

1) анализ и прогнозирование состояния условий и охраны труда в Галичском муниципальном районе Костромской области;

2) участие в подготовке и рассмотрении проектов решений органов местного самоуправления и организационно-методических документов по вопросам условий и охраны труда;

3) обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, государственных органов управления, надзора и контроля, работодателей, объединений работодателей, профессиональных союзов, их объединений, организаций, действующих на территории Галичского муниципального района Костромской области по вопросам охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

4) проведение совместных консультаций в целях выработки согласованных решений и действий по актуальным проблемам в области охраны труда;

5) оказание в пределах компетенции консультативной и методической помощи службам охраны труда предприятий, учреждений, организаций.

Глава 4. Организация деятельности и порядок работы Координационного совета

6. Состав Координационного совета утверждается постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области и формируется из представителей государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, расположенных на территории Галичского муниципального района.

В состав Координационного совета входят: председатель, заместитель председателя, секретарь и члены.

Председатель, заместитель председателя, секретарь Координационного совета избираются на первом организационном заседании Координационного совета открытым голосованием из числа членов Координационного совета.

7. Деятельность Координационного совета организует председатель, который созывает заседания Координационного совета, определяет повестку, председательствует на заседаниях, представляет Координационный совет в государственных органах, органах местного самоуправления и иных организациях.

8. На период отсутствия председателя Координационного совета исполнение его обязанностей возлагается на заместителя председателя Координационного совета.

Заместитель председателя Координационного совета контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Совета, а также осуществляет контроль за выполнением решений Совета.

9. Секретарь Координационного совета:

1) ведет делопроизводство Координационного совета;

2) информирует членов Координационного совета о дате, месте проведения и повестке дня заседания Координационного совета не позднее, чем за пять дней до предполагаемой даты его проведения;

3) организует подготовку заседаний Координационного совета, обеспечивает явку ее членов и приглашенных;

4) составляет информации, аналитические справки, отчеты по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета;

5) оформляет протоколом заседания Совета не позднее пяти рабочих дней с даты проведения заседания;

6) направляет копии протокола, а в отдельных случаях выписки из него, членам Координационного Совета и заинтересованным лицам

10. При временном отсутствии секретаря Координационного совета его обязанности выполняет один из членов Координационного совета, избираемый на его заседании.

11. Члены Координационного совета лично принимают участие в заседаниях Координационного совета.

12. Заседания Координационного совета проводятся согласно плану работы Координационного совета, а также по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. План работы формируется ежегодно, рассматривается на заседании Координационного совета.

Рассмотрение проекта плана деятельности Координационного совета проходит на заседании Координационного совета и утверждается председателем Совета в срок не позднее 15 декабря предшествующего года, на который утверждается план деятельности Совета.

13. По решению председателя Координационного совета могут проводиться внеочередные заседания.

14. Заседания совета считаются правомочными при участии в нем не менее половины его состава.

15. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов совета. Если число голосов за и против является равным, то голос председательствующего считается решающим при принятии решения.

16. На заседании Координационного совета ведется протокол, который подписывается председателем и секретарем Координационного совета.

17. В соответствии с протоколом заседания оформляется решение Координационного совета.

18. Решения, принимаемые Координационным советом, носят рекомендательный характер и, как правило, освещаются в средствах массовой информации.

Состав Координационного совета по охране труда на территории Галичского муниципального района Костромской области

Фоменко Владимир Александрович	- первый заместитель главы администрации муниципального района Костромской области, председателя Координационного совета;
Титова Светлана Михайловна	- заведующий отделом по экономике и охране труда администрации муниципального района Костромской области, заместитель председателя Координационного совета;
Стаселович Лариса Владимировна	- главный специалист отдела по экономике и охране труда администрации муниципального района Костромской области, секретарь Координационного совета;
Баев Юрий Геннадьевич	- начальник территориального отдела надзорной деятельности по Галичскому району (по согласованию);
Волкова Александра Михайловна	- начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Костромской области в Галичском районе (по согласованию);
Семенова Анна Николаевна	- председатель координационного совета профсоюзов г.Галич и Галичского муниципального района Костромской области (по согласованию);
Хитров Дмитрий Александрович	- руководитель инспекции Гостехнадзора Галичского муниципального района и городского округа-город Галич Костромской области (по согласованию);
Хрусталева Зинаида Петровна	- председатель колхоза «За мир» (по согласованию)

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31 » октября 2022 года № 374

г. Галич

**Об утверждении паспорта
Галичского муниципального района Костромской области**

В целях формирования информационной базы данных Галичского муниципального района Костромской области, эффективного использования экономического потенциала его территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый паспорт Галичского муниципального района Костромской области.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального района от 05 июня 2020 года № 153 «Об утверждении паспорта Галичского муниципального района Костромской области».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава
муниципального района

А.Н.Потехин

Приложение
к постановлению администрации
Галичского муниципального района
Костромской области
от « 31 » октября 2022 года № 374



**ПАСПОРТ
Галичского муниципального района
Костромской области**

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	3
1. Краткая характеристика муниципального района	3
2. Территория и институциональная структура муниципального образования	11
3. Органы местного самоуправления	12
4. Демография и трудовые ресурсы	14
4.1. Демографическая ситуация и миграционные процессы	14
4.2. Трудовые ресурсы, занятость и денежные доходы населения	15
II. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ	15
1. Промышленное производство	15
2. Сельское хозяйство	16
2.1. Состояние и использование земель сельскохозяйственного назначения	16
2.2. Сельхозтоваропроизводители района	16
2.3. Продукция растениеводства, животноводства	16
3. Строительство	17
4. Потребительский рынок	18
III. ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА	19
1. Консолидированный бюджет муниципального района	19
2. Муниципальное имущество	20
IV. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ	20
1. Жилищно-коммунальное хозяйство	20
2. Транспорт и связь	21
3. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов	22
3.1. Охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха	22
3.2. Охрана и рациональное использование лесных ресурсов	22
4. Социальная сфера	22
4.1. Образование	22
4.2. здравоохранение	24
4.3. Культура и искусство, сохранение объектов культурного наследия	24
4.4. Физкультура и спорт	25
4.5. Организация работы с молодежью	26
5. Туризм	26
V. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	26
VI. ПРИЛОЖЕНИЯ К ПАСПОРТУ	28-37

**I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

1. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Символика района

Эмблема (герб) района - графическое изображение и описание.

Герб Галичского муниципального района



Герб Галичского района выполнен на основе герба Галича и утверждён Решением Собрания депутатов Галичского района от 20 июня 2005 года №239 "О гербе Галичского муниципального района Костромской области".
Согласно тексту Положения о гербе, утвержденному тем же решением:

3. Геральдическое описание и обоснование символики герба Галичского района

3.1. Геральдическое описание герба Галичского района гласит:

"В поле, пересеченном пурпуром и лазурью (синим, голубым) серебряный мурованный стен зубчатый пояс, поверх всего - золотой трофей в виде лат, надетых на завершнное крестом древко развешающейся влево малой хоругви, из-за которых косвенно возникают десять знамен, по пять с каждой стороны, и над ними справа - золотая секира лезвием влево".

3.2. Герб Галичского района может воспроизводиться в двух равно-допустимых версиях:

- без вольной части;
- с вольной частью - четырехугольником, примыкающим изнутри к верхнему углу герба Галичского района с воспроизведенными в нем фигурами из гербового щита Костромской области.

Версия герба Галичского района с вольной частью применяется после соответствующего законодательного закрепления порядка включения в гербы муниципальных образований Костромской области вольной части с воспроизведением гербового щита Костромской области.

3.3. Обоснование символики герба Галичского района

В основе герба Галичского района использованы символы из исторического герба уездного города Галича Костромской губернии Костромского Наместничества, Высочайше утвержденного 29 марта 1779 г. подлинное описание которого гласит: "Въ червленомъ поль воинская арматура, съ выходящимъ изъ нея крестомъ Иоанна Крестителя (Старый гербъ)".

Фигуры - трофей, хоругвь, знамена, крест, секиры - говорят о богатой событиями жизни Галичской земли.

Впервые город упоминается в 1238 году как "Галич Мерьский", и представлял собой небольшую русскую крепость на земле язычников, поскольку был основан на земле финно-угорского племени меря.

Со времени правления суздальского князя Юрия Долгорукова город становится одним из главных укрепленных мест в лесном Заволжье. Город имел мощные укрепления и неоднократно выдерживал штурмы и осады. Об этом в гербе говорит изображение крепостной стены - символа надежности, защиты и стабильности.

Лазоревый цвет указывает на знаменитое Галичское озеро, находящееся в центре района.

Пурпурный цвет - символ благородства, достоинства, величия.

Серебро символизирует веру, чистоту, искренность, чистосердечность, благородство, откровенность.

Золото символизирует верховенство, величие, уважение, великолетие, богатство.

3.4. Авторская группа:

идеи герба: Владимир Неймарк (Кострома), Константин Моченов (Химки)

обоснование символики: Галина Туник (Москва), Кирилл Переходенко (Конаково).

художник: Роберт Маланичев (Москва)

компьютерный дизайн: Оксана Афанасьева (Москва)".

Изображение подготовлено для "Геральдикума" Ю.Калинкиным (г. Долгопрудный);
текст М.В.Ревнищев (со ссылкой на правовую справочную систему "ГАРАНТ")

Флаг Галичского муниципального района



Согласно тексту Положения о флаге Галичского муниципального района:

3. Описание и обоснование символики флага Галичского района

3.1. Описание флага Галичского района:

"Флаг Галичского района представляет собой прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделенное на три равные горизонтальные полосы: малиновую (пурпурную) - сверху; белую в виде стены, мурованной серым, с зубчатым верхним краем и голубую - вдоль нижнего края; посередине полотнища изображен желтый трофей в виде лат, надетых на завершнное крестом древко с развешающейся в сторону свободного края малой хоругви, из-за которых наклонно возникают десять знамен, по пять с каждой стороны, над знаменами со стороны древка - желтая секира лезвием вверх".

3.2. Обоснование символики флага Галичского района.

Флаг разработан с учетом герба района, в основе которого использованы символы из исторического герба уездного города Галича Костромской губернии Костромского Наместничества, Высочайше утвержденный 29 марта 1779 года.

Фигуры - трофей, хоругвь, знамена, крест, секиры - говорят о богатой событиями жизни Галичской земли. Это также подчеркивает пурпурный цвет полотнища, являющийся символом благородства, достоинства, власти.

Впервые город упоминается в 1238 году как "Галич Мерьский", и представлял собой небольшую русскую крепость на земле язычников, поскольку был основан на земле финно-угорского племени меря.

Со времени правления суздальского князя Юрия Долгорукова город становится одним из главных укрепленных мест в лесном Заволжье. Город имел мощные укрепления и неоднократно выдерживал штурмы и осады. Об этом на флаге говорит изображение крепостной стены - символа надежности, защиты, стабильности.

Голубой цвет указывает на знаменитое Галичское озеро, находящееся в центре района.

Белый цвет (серебро) символизирует веру, чистоту, искренность, чистосердечность, благородство, откровенность.

Желтый цвет (золото) символизирует верховенство, величие, уважение, великолетие, богатство.

3.3. Авторская группа:

идея флага: Владимир Неймарк (Кострома), Константин Моченов (Химки)

обоснование символики: Галина Туник (Москва), Кирилл Переходенко (Конаково).

художник: Роберт Маланичев (Москва)

Историческая справка

Первые упоминания о Галиче Мерском в летописях встречаются с княжения Юрия Долгорукого, т.е. с середины 12 века. Изученные археологические раскопки и так называемые «селища» в деревне Быки Толтуновского сельсовета и около деревни Челсма дали большое количество костей домашних животных, следовательно, кроме рыбной ловли и охоты обитатели «селищ» занимались животноводством.

Археологи обнаружили на территории района, главным образом на северо-западных берегах озера Галичского, целый ряд стоянок первобытного человека. Эти стоянки относятся к эпохе неолита и существовали на берегах озера 5-6 тысяч лет тому назад. Археологические коллекции собраны, главным образом, после раскопок человеческих стоянок у деревни Быки, на «Песках» и у Погоста Фролы и представлены обломками посуды с оригинальным рисунком и полированными орудиями из камня. Медно-бронзовый век представлен в районе находкой «Галичского клада» медных орудий и мелких идолчиков около устья реки Ликшанги под селом Туровское. Клад и человеческая стоянка, согласно исследованиям, свидетельствуют о развитии медной культуры в этих местах 3-3,5 тысячи лет тому назад.

Железный век представлен в районе стоянкой «Умиленье». Жители этой стоянки 2500-3000 лет назад плавил железно-болотную руду тигельным способом.

С VII по IX столетие на территории, занимаемой в настоящее время районом, со среднего Урала на запад и юг устремились Восточно-финские-угорские племена. Сюда же, начиная с VI века, шли с юга племена восточных славян-антов. К числу быстро ославянившихся местных племен относится и племя «Меря», которое занимало области Заволжья, включая и область Галичского озера, 1500-1800 лет тому назад. До сих пор следы языка племени «Меря» сохранились в районе в названиях рек Тебза, Кусь.

Наиболее ранние известия о территориальном делении нынешней Костромской области относятся к 13 в. Сам Галич впервые упоминается в 1238 г. в связи с Батыевым нашествием. С 1246 по 1363 гг. Галичские земли входили в состав самостоятельного удельного Галицко-Дмитровского княжества, а позднее отдавались в удел младшим сыновьям московских великих князей. В 16 в. Галич был центром одного из уездов Московского государства.

В 1708 г. по территориальному делению Петра I была образована Галичская провинция с городами Чухлома, Солигалич, Унжа и посадами Парфеньев, Судай, Кологрив и Кинешма. Провинция входила в состав Архангелогородской губернии. Однако по указу Екатерины II 1778 г. Галич стал уездным городом Костромского наместничества, а с 1796 г., по новому территориальному делению Павла I, — Костромской губернии.

Изменения территориально-административных границ после революции 1917 г. не коснулось Галичского уезда, лишь в 1923 г. произошла некоторая перегруппировка и укрупнение волостей, а в 1926 г. в связи с проведением коллективизации волости были заменены более мелкой административной единицей — сельсоветами (в Галичском уезде вместо 13 волостей было образовано 88 сельсоветов). В 1928 г. произошло новое административно-территориальное деление области, по которому вместо семи уездов было организовано 19 районов, в их число вошел и Галичский.

В январе 1929 г. Костромская область стала округом огромной Иваново-Вознесенской промышленной области, при этом Галичский район продолжал существовать как административно-территориальная единица. Еще раз территории районов были укрупнены в 1935 г. Однако громадные размеры Иваново-Вознесенской промышленной области оказались неудобными для управления хозяйственной деятельностью и Постановлением ВЦИК от 11 марта 1936 г. она была разделена на Ивановскую и Ярославскую области. Галичский район вошел в состав последней. Наконец, Указом Президиума Верховного Совета СССР 1944 г. была образована Костромская область с современным административно-территориальным делением, а в соответствии с Законом Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований Костромской области и наделении их статусом» от 30 декабря 2004 года №237 район получил статус муниципального района.

Географическое и природно-климатическое положение

Галичский район расположен в северо-западной части Костромской области на водоразделе двух левых притоков рек Костромы и Неей. Граничит с Чухломским, Антроповским, Островским, Судиславским и Буйским районами. Административным центром является город Галич.

Основные характеристики района:

Общая площадь - 281052 га.

Численность населения по состоянию на 01.01.2026 года – 6617 человек.

Количество населенных пунктов – 299.

Расстояние до областного центра - 124 км.

Рельеф.

Галичский район представляет собой волнистую равнину, местами сильно расчлененную глубокими оврагами и долинами рек на ряд нешироких второстепенных водораздельных пространств с волнисто-холмистой поверхностью. Через район тянется моренная гряда, наиболее выраженная на юго-восток района. Средняя высота гряды - 170-180 м над уровнем моря. Высота берегов Галичского озера достигает до 190 метров над уровнем моря.

В районе преобладают подзолистые тяжелые суглинистые почвы. Они делятся на луговые почвы речных долин, смытые и слабо подзолистые на склонах, средне-подзолистые на водоразделах и подзолистые в заболоченных в понижениях рельефа.

Гидрография.

Галичский район богат озерами, на его территории имеются 5 наиболее значительных озер: Леонтьевское, Гущинское, Апушкинское, Афонинское. Все эти озера лежат среди сфагновых болот, окружены лесом. На дне озер имеются залежи гниющего ила - сапропеля.

Самое большое в районе и Костромской области Галичское озеро имеет вытянутость с юго-запада на северо-восток. Длина озера 16,7 км, наибольшая ширина 5,6 км, площадь составляет 7235 га. Средняя глубина 1,8 м, наивысшая 5 м.

Озеро проточно. Оно принимает 4 реки: Едомша, Средняя, Шокшанка, Челсма и 3 малых реки: Кешма, Святица, Ликшанка, глухие рукава Рухтема, Светичка и Лама. Из озера вытекает одна река Векса.

Рельеф дна котлообразный, наибольшие глубины расположены к северо-западному берегу, южный и юго-восточный берега наиболее пологие. По дну проходят два корытообразных углубления - глубли.

Все дно озера покрыто глиноземом, донным илом - сапропелем, мощность слоя сапропеля достигает 9-10 м. Прибрежная часть озера с глубинами до 1,5 м занимает площадь в 2398 га или 38,2% от всей площади. Из этой площади на заросли тростника и камыша падает около 1500 га.

Рыбное заселение озера состоит из 15 видов рыб, среди них: плотва, ерш, окунь, лещ, щука.

Климат.

Галичский район относится к зоне влажного климата с теплым летом и умеренно суровой и снежной зимой.

По природным условиям территория района относится к лесной зоне, подзоне южной тайги. Значительная часть территории занята лесами, от общей площади района они составляют 67%. Основные массивы расположены на плоских равнинных участках, на сильноподзолистых, дерново-сильноподзолистых почвах. Больше распространены елово-березовые леса с примесью осины. Наземный покров лесов образуют мохово-кустарниково-травянистой растительностью: брусника, костяника, мхи и др.

Гидрогеологические условия.

Пресные подземные воды содержатся в четвертичных образованиях, осадках мезозоя (нижний мел, верхняя юра, нижний триас) и самой верхней части отложений верхнетатарского яруса верхней Перми. Нижняя граница пресных вод проходит примерно на абсолютной отметке 0 минус 25 м.

Ниже этой отметки расположена зона солоноватых вод с минерализацией воды 1-3 г/литр. Глубже этой зоны залегают жесткие соленые воды с минерализацией более 3 г/литр и рассолы.

Минеральные воды имеют повсеместное распространение. По существу в любом пункте района с той или иной глубины могут быть получены минеральные воды различного химического состава, имеющие лечебное значение.

В воде содержится в большем количестве бор, а содержание брома превышает норму при раздельном извлечении компонентов из воды примерно в 2 раза.

Из природных ресурсов район богат глинами, кварцевым формовочным песком, гравием, торфом и сапропелем.

Памятники архитектуры.

На территории района 59 церквей – памятников истории и культуры, из них 3 действующих. Особую историческую ценность представляют Заозерский Авраамиев монастырь (1764 год) и церковь Успенья в с. Умилье. Успенский Богородицкий Заозерский Новый монастырь был основан преподобным Авраамием Галичским и Чухломским между 1360-1363 годами на месте явления ему Чудотворной иконы Богоматери Умиления Сердец. Как памятник архитектуры представляет интерес хорошо сохранившаяся церковь Воскресения в с. Муравьице (1821 год)

Экологическая обстановка

Залповых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и водные объекты не зарегистрировано.

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ являются 34 котельных, работающих на твердом топливе (уголь, дрова), кроме одной котельной в д. Степаново, работающей на природном газе.

Питьевое и производственное водоснабжение в районе осуществляется из 45 артезианских скважины. По бактериологическим показателям питьевая вода соответствует ГОСТу. По химическому составу имеются превышения по железу. Из них 42 стоят на балансе администрации галичского муниципального район, две находятся у Дмитриевского сельского поселения и одна у Ореховского сельского поселения.

Очистные сооружения в населённых пунктах Аксёново, Степаново, Пронино находятся в нерабочем состоянии. Строительство новых очистных сооружений не производится из-за отсутствия денежных средств.

На территориях сельских поселений комиссионно выбраны земельные участки под свалки твёрдых бытовых отходов (далее - ТБО), также в 20 населённых пунктах муниципального района установлено 238 контейнеров для сбора ТБО. ООО «Полигон» производит вывоз ТБО на свалки, расположенные в районе деревень Мелёшино (площадь свалки 2.84Га) и Малышево (площадь свалки 5.66Га). Общая площадь санкционированных свалок составляет 8.4 Га.

Имеются 26 мест отведенных для выгула животных. Принятых актов определяющих места для выгула домашних животных 4. Приюты для животных отсутствуют

Ведется борьба по ликвидации борщевика Сосновского. На 2021 год составлен план мероприятий по борьбе с этим растением. Общая площадь засорённости борщевиком Сосновским составляет 95.3 Га. Крупномасштабные засоренности выявлены в Дмитриевском и Ореховском сельских поселениях. Дмитриевское сельское поселение будет обрабатывать земли химическим способом. Ореховское сельское поселение механическим и химическим способами.

Постановлением администрации Костромской области от 16.06.2008 года №408-а утверждена «Схема развития и размещения особо охраняемых природных территорий регионального значения Костромской области» в которую вошла территория государственного природного заказника, зоологического Средневского боброво-выхухолевского, расположенного на территории муниципального района. Постановлением администрации Костромской области от 10.10.2011 года № 371-а утверждено Положение об особо охраняемой природной территории регионального значения государственный природный заказник «Средневский боброво-выхухолевый».

Особо охраняемых природных территорий местного значения не имеется.

Потенциал для развития бизнеса

Экономический потенциал нашего района представлен сельским хозяйством, рыболовством, обрабатывающим производством, лесным хозяйством, строительной отраслью, жилищно-коммунальным хозяйством, торговлей и рядом других хозяйственных видов экономической деятельности при ведущем положении сельского и лесного хозяйств.

Район – сельскохозяйственный. На долю сельского хозяйства приходится более 70% всей произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг.

По поручению президента с 2021 года начала реализовываться программа догазификации негазифицированных домовладений в газифицированных населенных пунктах.

В муниципальном районе в населенных пунктах, в которых в настоящее время есть природный газ, не газифицировано 123 домовладения.

Вступить в программу догазификации изъявили желание собственники 70 домовладений (что составляет 56,91% от числа негазифицированных домовладений).

Из них:

- 6 домовладений в д. Степаново;
- 36 домовладений в д. Мелешино;
- 18 домовладений в с. Михайловское;
- 7 домовладений в д. Лаптево;
- 1 домовладение в д. Фоминское;
- 2 домовладения в д. Дмитриевское;

В рамках данной программы в 2021 году к сетям газоснабжения подключено 2 домовладения (с. Михайловское, ул. Молодежная, д. 2а и д. Мелешино, д. 6, кв. 2). Догазификация остальных домовладений запланирована на 2022 год.

Одним из главных приоритетов деятельности Администрации района является создание **комфортных условий для проживания** населения, а это в первую очередь улучшение жилищных условий и предоставление коммунальных услуг хорошего качества.

В 2021 году было вновь построено 5 объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью 643 кв.м. Завершена реконструкция 1 индивидуального жилого дома общей площадью 137 кв.м. Общая площадь построенного жилья – 702,9 кв.м., что составляет 41 % от плана по выполнению целевых показателей ввода жилья в 2021 году (план – 1700 кв.м.).

В качестве одного из приоритетных направлений своей работы администрация муниципального района определила создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в район, как основного фактора развития. Сегодня у нашего района имеется огромный потенциал: удобное географическое расположение, богатая сырьевая база, лесные, водные ресурсы (жемчужина района - Галичское озеро самое крупное в области, его площадь 71,7 кв.км), неповторимые природные ландшафты, наличие транспортной инфраструктуры, благоприятная экология и квалифицированная рабочая сила делают район привлекательным для инвесторов. С целью повышения инвестиционной привлекательности администрацией муниципального района проводится активная работа по развитию инженерной инфраструктуры и коммуникаций: работы по газификации населенных пунктов, строительству газовых котельных, ремонту водопроводных сетей и автомобильных дорог - все это служит хорошими предпосылками для привлечения инвестиций.

Наличие запасов спелой древесины позволяет успешно реализовывать инвестиционные проекты в лесопромышленной комплексе.

Галичское озеро расположено в местах расширения древних долин, на высоте 100 м над уровнем моря. Площадь озера – 75,4 км², протяженность озера с запада на восток оставляет 16,7 км, а максимальная ширина с юга на север 5,6 км. Основной приток воды озеро получает из рек Средняя, Кешма, Челема, Святitchка. Сток воды из озера проходит по реке Векса Галичская, впадающей в реку Кострому и соединяющую озеро с бассейном реки Волга.

Уникальный водоем Европейской части России, ценное водно-болотное угодье. Реликтовая озерная котловина ледникового времени. Высокий уровень ландшафтного разнообразия: представлены водные экосистемы, луга, низинные болота, ольшаники, осинники, фрагменты хвойных лесов по склонам котловины. Галичское озеро является ценным рыбохозяйственным водоемом. В озере насчитывается 14 видов рыб.

В настоящее время озеро представляет собой большой мелководный слабопроточный водоем с типичными глубинами 1,0-1,5 м, наибольшая глубина по промерам – 3,8 м. На береговой отмели развиваются земноводные растения: озерный хвощ, узколистые осоки, рогозы, за ними к центру озера располагается зона камышей (тростники, камыши, рогозы). На более глубоких участках укореняются представители полупогруженных растений: кувшинки, кубышки, водяная гречиха, плавающие рдесты. Глубже располагается зона погруженных растений – зона рдестов.

В течение длительного времени остатки отмирающих растений, населяющих ту или иную зону, падают в пределах своей зоны. Это способствует обмелению озера и накоплению илов. Уменьшение глубин той или иной зоны создает неблагоприятные условия для произрастания растений данной зоны. Растительность распространяется по всему водоему. Таким образом, Галичское озеро зарастает путем надвигания периферийных зон растительности на глубоководную часть. Постепенно одна зона растительности выпадает за другой, происходит постепенная смена растительности озера болотной растительностью.

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ (Приложение к настоящему паспорту),

Глава Галичского муниципального района
Потехин Александр Николаевич

Представительный орган муниципального района

Собрание депутатов - контактный телефон (49437) 30-579
Председатель Собрании депутатов
Мельникова Светлана Викторовна
контактный телефон (49437) 30-579

Средства массовой информации (газеты, редакции радиовещания и телевидения), учредителем которых является администрация муниципального образования

- информационный бюллетень «Районный вестник»
- тематика, в том числе основные проблемы, освещаемые в СМИ: решения Собрании депутатов, постановления и распоряжения главы муниципального района, постановления и распоряжения администрации муниципального района, извещения о проведении электронных аукционов в отношении муниципальных заказов, итоги аукционов.

Муниципальные образования в составе муниципального района

Сельские поселения:

1. Администрация Березовского сельского поселения
Контактная информация (849437) 3-05-07; seloberezovec@mail.ru
(телефон, факс, e-mail)
2. Администрация Дмитриевского сельского поселения
Контактная информация (849437) 2-13-13; 2-13-22; dmitrievskoe2010@mail.ru
(телефон, факс, e-mail)
3. Администрация Лопаревского сельского поселения
Контактная информация (849437) 333-34; 333-69; loparevoglava@mail.ru
(телефон, факс, e-mail)
4. Администрация Степановского сельского поселения
Контактная информация (849437) 36-128; astepanovo@mail.ru
(тел. факс, e-mail)
5. Администрация Ореховского сельского поселения
Контактная информация (849437) 31-336; 31-444; 31-205; adm.orehovo@mail.ru
(телефон, факс, e-mail)

2. ТЕРРИТОРИЯ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Общая площадь земельных участков в границах муниципального образования, всего	га	КУМИ и ЗР	281052	281052	281052
	в том числе находящихся:					
1.1.	в собственности Российской Федерации	"-				
1.2.	в собственности Костромской области	"-		12269	12269	12269
1.3.	в собственности муниципального образования	"-		3593	3593	3593
1.4.	в частной собственности	"-				
1.5.	площадь земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена	"-				
2.	Количество муниципальных образований в составе муниципального района, всего в том числе:	ед.		5	5	5
2.1.	городских поселений	"-				

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Общая площадь земельных участков в границах муниципального образования, всего	га	КУМИ и ЗР	281052	281052	281052
2.2.	сельских поселений	-"-		5	5	5
3.	Количество населенных пунктов, всего в том числе:	-"-		299	299	299
3.1.	городские населенные пункты	-"-				
	из них:					
3.1.1.	города областного значения	-"-				
3.1.2.	города районного значения	-"-				
3.1.3.	городские поселки (поселки городского типа, рабочие поселки)	-"-				
3.2.	сельские населенные пункты	-"-		299	299	299
4.	Количество организаций, зарегистрированных на территории муниципального района, всего	ед.	Костромастат	81	123	121
	в том числе по видам экономической деятельности:		---			
	сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство		---	16	15	12
	Рыболовство, рыбоводство		---	0	0	0
	Добыча полезных ископаемых		---	1	1	1
	Обрабатывающие производства		---	6	6	6
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды		---	2	2	2
	Строительство		---			
	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования		---	16	16	16
	гостиницы и рестораны		---	1	1	0
	Транспортировка и хранение		---	2	2	2
	Финансовая деятельность		---	0	0	0
	здравоохранение и предоставление социальных услуг		---	1	1	1
	Деятельность по операциям с недвижимым имуществом		---	2	2	2
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение	ед	Костромастат	8	8	8
	Образование		---	15	15	15
	Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений		---	6	50	49
	Предоставление прочих видов услуг		---	5	5	4

3. ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ¹

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Администрация муниципального района						
1.	Глава муниципального образования: дата выборов	число, месяц, год	Администрация района	13.09.2020		
2.	Срок полномочий главы муниципального образования	месяцев		60 месяцев		
3	Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления на конец года	чел.		40	40	40
5	Представительный орган: дата выборов представительного органа	число, месяц, год		Формируется путем делегирования из Совета депутатов сельских поселений.		
6	Сроки полномочий представительного органа	месяцев		60 месяцев		
7	Общая численность депутатов представительного органа	чел.		15	15	15
9	в том числе в разрезе поселений: 1. Березовское сельское поселение					
10	Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления на конец года	чел.	Администрация сельского поселения	6	6	8
12	Представительный орган: дата выборов представительного органа			Совет депутатов сельского поселения 13.09.2015		
13	Сроки полномочий представительного органа			60	60	60
14	Общая численность депутатов представительного органа			7	7	7
16	2. Дмитриевское сельское поселение					
17	Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления на конец года	чел.		7	7	9
19	Представительный орган: дата выборов представительного органа	число, месяц, год		Совет депутатов сельского поселения 13.09.2020		
20	Сроки полномочий представительного органа	месяцев		60	60	60
21	Общая численность депутатов представительного органа	чел.		10	10	8
23	3. Лопаревское сельское поселение					
24	Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления на конец года	чел.		5	5	8

26	Представительный орган: дата выборов представительного органа	число, месяц, год		Совет депутатов Лопаревского сельского поселения сентябрь 2016		
27	Сроки полномочий представительного органа	месяцев		60	60	60
28	Общая численность депутатов представительного органа	чел.		7	7	7
30	4. Ореховское сельское поселение					
31	Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления на конец года	чел.		10	10	11
33	Представительный орган: дата выборов представительного органа	число, месяц, год		Совет депутатов Ореховского сельского поселения 15.09.2015		
34	Сроки полномочий представительного органа	месяцев		60	60	60
35	Общая численность депутатов представительного органа	чел.		10	10	10
37	5. Степановское сельское поселение					
38	Среднесписочная численность работников органов местного самоуправления на конец года	чел.		8	8	11
40	Представительный орган: дата выборов представительного органа	число, месяц, год		Совет депутатов Степановского сельского поселения 15.09.2015		
41	Сроки полномочий представительного органа	месяцев		60	60	60
42	Общая численность депутатов представительного органа	чел.		10	10	10

4. ДЕМОГРАФИЯ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

4.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ И МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2008 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Численность постоянного населения (среднегодовая), всего	чел.	Костромастат	6987	6813	6617
1.1.	в том числе: городского населения	-"				
1.2.	сельского населения	-"		6987	6813	6617
2.	Плотность населения	чел. на 1 кв. км		2,49	2,42	2,35
3.	Численность населения по возрасту:	чел.				
3.1.	моложе трудоспособного	чел.		1166	1072	1208
3.2.	трудоспособного	чел.		3374	3486	3475
3.3.	старше трудоспособного	чел.		2447	2255	1934
4.	Число родившихся за год, всего	чел.		44	44	48
4.1.	в том числе: в городской местности	-"				
4.2.	в сельской местности	-"		44	44	48
5.	Число умерших за год, всего	чел.		137	116	185
5.1.	в том числе: в городской местности	-"				
5.2.	в сельской местности	-"		137	116	185
6.	Естественный прирост (+), убыль (-) населения, всего	чел.		-93	-72	-137
117.	Число прибывших за год	-"		436	349	365
8.	Число выбывших за год	-"		492	454	421
9.	Миграционный прирост (убыль), всего	-"		-56	-105	-56

4.2. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, ЗАНЯТОСТЬ И ДЕНЕЖНЫЕ ДОХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г	2020 г	2021 г
1.	Численность экономически активного населения	тыс. чел.	Сельские поселения	4,90	4,856	4,791
2.	Численность занятых в экономике, всего	-"	Сельские поселения	2,86	2,765	2,72
3.	Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости	чел.	Костромастат	29	57	27
4	Численность работников по полному кругу организаций, всего	тыс. чел.	Информация предприятий	2,433	2,372	2,34
5	Численность работников организаций, не относящихся к субъектам малого пред-ва	-"	Костромастат	1,663	1,613	1,6
6	Фонд оплаты труда, всего	млн. р.		599,5	659,66	751,8

7	Среднемесячная заработная плата, всего	руб.	Информация предприятий	18800	23155	28 460
8	Среднемесячная заработная плата работников организаций, не относ-ся к субъектам мал. предп-ва	-"	Костромастат	31453,3	33609,1	39 800

Раздел II. РАЗВИТИЕ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г	2020 г	2021 г.
123	Число действующих предприятий и организаций, всего (по полному кругу организаций)	ед.	Костромастат	81	106	123
	из них:					
2.	Число действующих предприятий и организаций по виду деятельности «Добыча полезных ископаемых», всего	ед.	Костромастат	1	1	1
	Число действующих предприятий и организаций по виду деятельности «Лесоводство и лесозаготовки»	ед.	Костромастат	4	3	3
	в т.ч. по видам деятельности	ед.				
	производство пищевых продуктов, включая напитки и табака	ед.	Костромастат	1	1	1
3.	Число действующих предприятий и организаций по виду деятельности «Обрабатывающие производства», всего	ед.	-//-	6	6	6
	в т.ч. по видам деятельности	ед.	-//-			
4.	Число действующих предприятий и организаций по виду деятельности «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», всего	ед.	-//-	2	2	2
	в т.ч. по видам деятельности	ед.	-//-			
5	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу хозяйствующих субъектов , всего	млн. руб. в % к аналогичному периоду предыдущего года	-// -//-	1568,4 100,7	1914,9 122,1	2219,0 133,1
6	Раздел С «Добыча полезных ископаемых», всего	млн. руб. %	-//- -//-	0 0	0 0	0 0
	в т.ч. по видам деятельности		-//-			
7	Раздел D «Обрабатывающие производства», всего	млн. руб. %	-//- -	1376,5 101,7	1712,2 124,3	1833,7 107,1
	в т.ч. по видам деятельности		-//-			
8	Раздел E «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», всего	млн. руб. %	-//- -//-	12,622 101,1	12,844 101,8	19,91 155,0
	в т.ч. по видам деятельности		-//-			
9	Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по полному кругу хозяйствующих субъектов по виду деятельности «Обработка древесины»	млн. руб. в % к аналогичному периоду предыдущего года	-//- -//-	56,5 437,9	201,6 356,8	67,9 33,7

2. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

2.1. СОСТОЯНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения	тыс. га	Статистика	150,232	150,232	150,232
	из них: сельскохозяйственные угодья	тыс. га	-//-	71,633	71,633	71,633
2.	Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в муниципальной и государственной собственности	тыс. га	-//-	11,371	11,371	11,371
3.	Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности юридических	тыс. га	-//-	17,717	17,717	17,727

	лиц					
4.	Земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в собственности граждан, в т.ч. ведущих ЛПХ, КФХ	тыс. га	-/-	19,309	19,310	19,310
5.	Земли сельскохозяйственного назначения, находящиеся в общей долевой собственности граждан	тыс. га	-/-	5,878	5,878	5,878
6.	Доля земли сельскохозяйственного назначения, находящейся в долевой собственности граждан, в общей площади земель сельхозназначения	процентов	-/-	3,9	3,9	3,9
7.	Долевые земли сельскохозяйственного назначения, право собственности на которые перешло в муниципальные образования в результате отказа собственников долей	тыс. га	-/-	5,547	5,547	5,547
8.	Площадь земель сельскохозяйственного назначения, не используемых по целевому назначению	тыс. га	-/-	0	0	0
9.	Фонд перераспределения земель на землях сельскохозяйственного назначения	тыс. га	-/-	16,391	16,391	16,391
10.	Площадь земель сельскохозяйственного назначения, вовлеченных в сельскохозяйственный оборот	га	-/-	0	0	0,218

2.2. СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛИ РАЙОНА

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Сельскохозяйственные предприятия, всего	ед.	Отдел с/х	6	6	6
	в том числе в процедуре банкротства	-"		0	0	0
2.	Сельскохозяйственные потребительские кооперативы	-"		1	1	0
3.	Личные подсобные хозяйства граждан	-"		3591	3517	3491
4.	Крестьянские (фермерские) хозяйства, всего	-"		6	6	7
6	в том числе осуществляющие деятельность	-"		6	6	7
5.	Садоводческие и огороднические товарищества	ед.	Отдел с/х	15	15	15
		членов		560	560	560
6.	Индивидуальные предприниматели, занятые в агропромышленном комплексе района	ед.		6	6	7
	в том числе в сельскохозяйственном производстве	-"		6	6	7

2.3. ПРОДУКЦИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА И ЖИВОТНОВОДСТВА

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г	2020 г	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Посевные площади, всего	га	Отдел сельского хозяйства	22006	22081	22081
	в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-/-		100,6	100,3	100
2.	Валовые сборы основных сельскохозяйственных культур, в том числе:					
2.1.	Зерновые и зернобобовые (в весе после доработки), всего	тонн	-/-	6989	5981	6357
	в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-/-		111,2	85,6	106,28
2.2.	Картофель, всего	тонн	-/-	1800	1750	1700
	в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-/-			97,2	97,1
2.3.	Овощи, всего	тонн	-/-	900	900	850
	в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-/-			100	94,4
3.	Урожайность основных сельскохозяйственных культур с 1 га убранной площади, в том числе					
3.1.	Зерновые и зернобобовые, всего	ц/га	-/-	26,5	18,3	19,2
	в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-/-		132,5	69,0	104,9
3.2.	Картофель, всего	ц/га	-/-	309	236	234
	в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-/-			76,4	80,5
3.3.	Овощи, всего	ц/га	-/-	258	298	240

1	2	3	4	5	6	7
		в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-//-		115,5	80,5
4.	Произведено скота и птицы на убой (в живом весе), всего	тонн	-//-	1443	1590	1462
		в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-//-		110,18	91,95
5.	Валовое производство молока, всего	тонн	-//-	8454	9082	8796
		в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-//-	104,3	107,4	96,85
6.	Надой молока на одну корову сельскохозяйственных организациях	кг	-//-	5647	6043	6328
		в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-//-		107,01	104,72
7.	Производство куриных яиц, всего	млн. штук	-//-	305	312	328
		в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-//-		102,29	105,13
8.	Яйценоскость 1 кури-несушки сельскохозяйственных организациях	штук	-//-	245	253	226
		в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-//-			
9.	Наличие крупного рогатого скота, всего	голов	-//-	4260	4078	3883
	из них коров, всего	голов	-//-		2054	1873
10.	Наличие свиней, всего	голов	-//-	59	33	62
11.	Наличие овец и коз, всего	голов	-//-	154	701	1092
12.	Поголовье птицы, всего	тыс. голов	-//-	1243	1231	1449

3. Строительство и реконструкция производственных объектов в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах, пищевой (перерабатывающей) промышленности

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	Место нахождения	Категория хозяйств	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Растениеводство		Костромастат			-	-	-
	в том числе по подотраслям:		-//-			-	-	-
1.1.	Количество единиц	единиц	-//-			-	-	-
1.2.	мощности		-//-			-	-	-
1.3.	на сумму	тыс. руб.	-//-			-	-	-
	из них:		-//-			-	-	-
1.3.1.	собственные средства	тыс. руб.	-//-			-	-	-
1.3.2.	кредиты банка	тыс. руб.	-//-			-	-	-
1.3.3.	средства инвесторов	тыс. руб.	-//-			-	-	-
2.	Животноводство		-//-			-	-	-
	в том числе по подотраслям:		-//-			-	-	-
2.1.	Количество единиц	единиц	-//-			-	-	-
2.2.	Мощности		-//-			-	-	-
2.3.	На сумму	тыс. руб.	-//-			-	-	-
	из них:		-//-			-	-	-
2.3.1.	собственные средства	тыс. руб.	-//-			-	-	-
2.3.2.	кредиты банка	тыс. руб.	-//-			-	-	-
2.3.3.	средства инвесторов	тыс. руб.	-//-			-	-	-
3.	Пищевая (перерабатывающая) промышленность		-//-			-	-	-
	в том числе:		-//-			-	-	-
3.1.	Количество единиц	единиц	-//-			-	-	-
3.2.	Мощности		-//-			-	-	-
3.3.	На сумму	тыс. руб.	-//-			-	-	-
	из них:		-//-			-	-	-
3.3.1.	собственные средства	тыс. руб.	-//-			-	-	-
3.3.2.	кредиты банка	тыс. руб.	-//-			-	-	-
3.3.3.	средства инвесторов	тыс. руб.	-//-			-	-	-

3.1. Строительство

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство», по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, средняя численность работников которых превышает 15 человек в действующих ценах	млн. руб.	Костромастат	-		-
		%	-//-			
2.	Ввод в действие мощностей и объектов за счет нового строительства, расширения и реконструкции	кв.м.	-//-	1531,2	2899,6	6124,7
	по видам экономической деятельности		-//-			
3.	Объем не завершеного в установленные сроки строительства, осуществляемого за счет средств бюджета гор. округа (мун.р-на)	тыс. руб.	-//-	-	-	-
4.	Ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, всего	тыс. кв. м	-//-	1,9312	1,765	0,703
	в том числе:		-//-			
4.1.	муниципальной формы собственности	-"-	-//-	0	0	0
4.2.	индивидуальное жилищное строительство	-"-	-//-	1,9312	1,765	0,703
5.	Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, всего	кв. м	-//-	-	-	31,3
	в том числе:		-//-			
	введенная в действие за год	-"-	-//-			0,09
6.	Производство строительных материалов, в т.ч.		-//-	107	79,4	93,7
6.1.	кирпич строительный	млн. усл. кирпичей	-//-	0	-	-
6.2.	блоки крупные, мелкие стеновые	-"-	-//-	0	-	-
6.3.	панели и другие конструкции для крупнопанельного домостроения	тыс. кв. м общей площади	-//-	0	-	
6.4.	конструкции и детали сборные железобетонные	тыс. куб. м	-//-	0	-	-
6.5.	пиломатериалы	% к предыдущему году	-//-	107	79,4	93,7

4.ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Оборот розничной торговли по полному кругу организаций	млн. руб.	Костромастат	2,9311	2,878	3,87
		в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-//-	113,3	98,2	134,5
2.	Оборот общественного питания по полному кругу организаций	млн. руб.	-//-	4,659	4,545	6,308
		в процентах к соответствующему периоду предыдущего года	-//-	83,7	97,5	138,9
3.	Количество объектов розничной торговли, всего	единиц	Данные сельских поселений	35	37	38
4.	Количество объектов общественного питания, всего	единиц	-//-	1	1	1
	в них число мест	мест	-//-			
7.	Число рынков, всего	единиц	-//-	0	0	
	в них торговых мест	мест	-//-	0	0	
8.	Количество нестационарных и мобильных торговых объектов	единиц	-//-	8	8	8
9.	Количество нестационарных торговых объектов круглогодичного размещения и мобильных торговых объектов	единиц	-//-	8	8	8

1	2	3	4	5	6	7
10.	Количество проведенных ярмарок	единиц	-//-	0	0	0
11.	Количество объектов бытового обслуживания населения	единиц	-//-	0	2	3

5. Малое предпринимательство

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г	2020 г	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей)	единиц	Костромастат	105	100	99
	в том числе:	единиц	-//-			
1.1	малых предприятий (без микропредприятий)	единиц	-//-	0	0	
1.2	микропредприятий	единиц	-//-	104	99	98
1.3	средних предприятий	единиц	-//-	1	1	1
2.	Численность занятых в малом и среднем бизнесе - всего	человек	-//-	969	963	958
	в том числе:		-//-			
	работающих на малых (включая микропредприятия)	человек	-//-	770	759	740
	работающих на средних предприятиях	человек	-//-	199	204	218
3.	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки по муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства	единиц	Отдел по экономике и охране труда	0	0	0
4.	Объем предоставленной поддержки по муниципальной программе развития малого и среднего предпринимательства	тыс. руб.	-//-	0	0	0

Раздел III. ФИНАНСЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

1. КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021г.
1.	Доходы, всего	млн. руб.	Управление финансов администрации муниципального района	244,88	271,35	294,58
	в том числе:					
1.1.	Налоговые доходы, всего	-"-		53,1	55,8	65,9
	из них:					
1.1.1.	Налог на доходы физических лиц	-"-		22,04	24,3	26,3
1.1.2.	ЕСХН, всего	-"-		5,959	7,7	10,8
1.1.3.	Налог на имущество физических лиц	млн.руб.		0,954	1,048	1,213
1.1.4.	Земельный налог	млн.руб.		2,729	2,616	2,891
1.2.	Неналоговые доходы, всего	млн.руб.		11,3	11,1	8,4
	из них:	млн.руб.				
1.2.1.	Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, всего	млн.руб.		1,328	4,456	2,036
1.3.	Безвозмездные поступления, всего	млн.руб.		180	204,46	220,32
	из них:	млн.руб.				
1.3.1.	Дотации от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн.руб.		83	94,46	109,47
1.3.2.	Субсидии от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн.руб.		11	23,35	16,67
1.3.3.	Субвенции от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн.руб.		86	82,94	87,21
1.3.4.	Иные межбюджетные трансферты от других бюджетов бюджетной системы РФ	млн.руб.		0	3,71	6,99
2.	Расходы, всего	млн.руб.		247	270,97	290
	из них:					
2.1.	Общегосударственные вопросы	млн.руб.		38,903	45,77	48,89
2.2.	Жилищно-коммунальное хозяйство	млн.руб.		11,317	15,44	19,59
2.3.	Образование	млн.руб.		134,992	136,87	154,36
2.4.	Культура, кинематография	млн.руб.		31,401	32,75	33,79
2.5.	Социальная политика	млн.руб.		1,835	1,47	0,75
2.6.	Физическая культура и спорт	млн.руб.		0,098	0,034	0,023
2.7.	Средства массовой информации	млн.руб.		0	0	0
3.	Дефицит (-), профицит (+) бюджета	млн.руб.		-2	+38	0,458

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021г.
4.	Муниципальный долг (на конец периода)	млн.руб.		16,580	15,63	14,284
5.	Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений, всего (на конец периода)	-"-		0	4,5	0,788
	в том числе:					
5.1.	Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по заработной плате	-"-		0	0	0
5.2.	Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений по начислениям на выплаты по оплате труда	-"-		0	0	0

1.1. Финансовое состояние организаций, не относящихся к субъектам малого предпринимательства

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество прибыльных организаций, всего	единиц	Данные организаций	3	3	3
2.	Прибыль прибыльных организаций, всего	млн. руб.	-/-			
3.	Сальдированный финансовый результат организаций	млн. руб.	-/-			
4.	Удельный вес убыточных организаций	%	-/-	0	0	0
5.	Дебиторская задолженность организаций на конец года	млн. руб.	-/-			
	в том числе просроченная	млн. руб.	-/-			
6.	Кредиторская задолженность организаций на конец года	млн. руб.	-/-			
	в том числе просроченная	млн. руб.	-/-			
7.	Задолженность организаций		-/-			
7.1.	по налоговым платежам в местный бюджет	млн. руб.	-/-			
7.2.	по платежам в государственные внебюджетные фонды	млн. руб.	-/-			

2. МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г	2021 г.
1.	Денежные средства, полученные от продажи муниципального имущества, всего	млн. руб.	КУМИ и ЗР	0,918	0,587	0,972
2.	Денежные средства, полученные от аренды муниципального имущества, всего	млн. руб.	-/-	2,526	4,186	1,483

Раздел IV. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Количество организаций коммунального хозяйства, всего, в том числе:	единиц	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных ресурсов	7	8	7
2.	Количество водозаборов	единиц	-/-	45	45	45
	в том числе: из подземных источников	единиц	-/-	45	45	45
3.	Установленная мощность 1 подъема	тыс. куб. м/сутки	-/-	0,19	0,19	0,19
4.	Количество очистных сооружений водопровода	единиц	-/-	0	0	0
5.	Установленная мощность очистных сооружений водопровода	тыс. куб. м/сутки	-/-	-	-	-
6.	Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей на конец года	км.	-/-	106,2	106,2	106,2
	том числе: нуждающихся в замене	км.	-/-	9	9	7,5
7.	Количество аварийных ситуаций на объектах водоснабжения	единиц	-/-	68	70	65
	в том числе: на водопроводных сетях	единиц	-/-	-	66	48
8.	Одиночное протяжение уличных канализационных сетей на конец года	км	-/-	4,4	4,4	4,4
	в том числе: нуждающихся в замене	км	-/-	0	0	1,5
9.	Количество очистных сооружений канализации	единиц		0	0	0

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
10.	Установленная мощность очистных сооружений канализации	тыс. куб.м/сутки		-	-	-
11.	Количество аварийных ситуаций на объектах водоотведения (канализации)	единиц		0	1	2
	в том числе: на сетях водоотведения (канализации)	единиц		0	1	0
12.	Число источников теплоснабжения на конец года	единиц		34	34	32
13.	Суммарная мощность источников теплоснабжения	Гкал/ч		2,9	2,9	2,9
14.	Протяженность паровых и тепловых сетей на конец года	км		0	0	0
	в том числе: нуждающихся в замене	км		0	0	0
15.	Количество аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения	единиц		0	0	0
	в том числе: на паровых и тепловых сетях	единиц		0	0	0
16.	Ввод в эксплуатацию тепловых сетей	км		0	0	0
17.	Проведение капитального ремонта тепловых сетей	км		0	0	0
18.	Реконструкция тепловых сетей	км		0	0	0
19.	Модернизация тепловых сетей	км		0	0	0
20.	Перекладка тепловых сетей	км		0	0	0
21.	Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении	км		2,72	2,72	2,72
22.	Одиночное протяжение уличной газовой сети на конец года	км				
23.	Число газифицированных квартир на конец года	единиц		262	308	365
24.	Ввод объектов коммунального строительства			0	0	0
	в том числе: по объектам с указанием соответствующих характеристик:			0	0	0
25.	Площадь земельного участка под полигонами отходов и свалок, всего	га		8,4	8,4	8,4
26.	Общая площадь жилищного фонда, всего	тыс. кв. м		254,34	255,67	257,05
	в том числе: муниципального	тыс. кв. м		23,2	25,2	21,5
27.	Площадь жилищного фонда в среднем на одного жителя	кв. м		36,4	37,6	38,8
28.	Общая площадь ветхого и аварийного жилищного фонда	кв. м				
29.	Число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия за год, всего	единиц		0	0	0
	в том числе: молодые семьи	единиц		0	0	0
30.	Число семей, состоящих на учете для получения жилья, на конец года	единиц		45	57	29
	в том числе: молодые семьи	единиц		11	19	10
31.	Протяженность электрических сетей, состоящих на балансе муниципального образования	км		0	0	0
	в том числе:					
31.1.	воздушных линий	км				
31.2.	кабельных линий	км				
31.3.	из них нуждающихся в замене	км				
32.	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами:	процентов		100	100	100
32.1.	управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом	процентов		0	0	0
32.2.	управление управляющей организацией частной формы собственности	процентов		20	18,8	18,8
33.	Доля энергетических ресурсов, расчеты за потребление которых осуществляются на основании показаний приборов учета, в общем объеме энергетических ресурсов, потребляемых на территории городского округа (муниципального района):	процентов				
	электрическая энергия	процентов		100	100	100

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
	тепловая энергия	процентов		85,7	85,7	85,7
	горячая вода	процентов		0	0	0
	холодная вода	процентов		60	65	65
	природный га	процентов		100	100	100
34.	Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги	процентов		70	70	70
35.	Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет	процентов		83,5	83,5	83,5
36.	Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года	процентов				

2. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (на конец года)	тыс. км		293	294,5	294,5
2	в том числе: с твердым покрытием	тыс. км		245	246,5	246,5
2.	Протяженность улично-дорожной сети	тыс. км		247,8	247,8	293
3.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям	тыс. км		186,52	177,9	174,9
4.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых произведен капитальный ремонт и ремонт	тыс. км		2,6	6,02	3,08
5.	Количество дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий	единиц		0	0	0
6.	Покрытие территории муниципального образования маршрутной сетью по состоянию на конец отчетного периода	процентов		22,74	25,42	25,42
7.	Количество межмуниципальных автобусных маршрутов	единиц	Статистика	14	15	15
8.	Протяженность межмуниципальных автобусных маршрутов	км	-//-	437,1	471	471
9.	Число сельских населенных пунктов, не имеющих:					
9.1.	автодорог с твердым покрытием	единиц		177	177	177
9.2.	автобусного сообщения	единиц		231	223	223
9.3.	железнодорожного сообщения	единиц		262	262	262
10.	Число сельских населенных пунктов, не имеющих телефонной связи:		Статистика			
10.1.	с административным центром муниципального района	единиц	-//-	98	98	98
10.2.	с областным центром	единиц	-//-	98	98	98

3. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫХ И ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

3.1. ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Объем сброса сточных вод в поверхностные водные объекты	тыс. т	Отдел архитектуры, строительства, ЖКХ,	0,182	0,186	0,186
	в том числе сброс загрязненных сточных вод	тыс. т		0,182	0,186	0,186

2.	Количество организаций, имеющих выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников, всего	ед.	дорожного хозяйства и природных ресурсов администрации муниципального района	3	3	3
----	--	-----	--	---	---	---

3.2. ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2019г.	2020 г.	2021 г.
1.	Общая площадь лесных земель	га	184310	184310	184310
2.	Покрытая лесом, всего	-"	174056	174056	174056
	в том числе:				
2.1.	защитные леса, всего	-"	31072	31072	31072
2.2.	эксплуатационные леса, всего	-"	153238	153238	153238
3.	Общий запас древесины, всего	тыс. куб. м	32299,3	32299,3	32299,3
	в том числе: хвойные	-"	14407,4	14407,4	14407,4
4.	Расчетная лесосека по главному пользованию, всего	тыс. куб. м	538,5	538,5	538,5
	в том числе: по хвойному хозяйству	-"	181,4	170,6	170,0
5.	Использование расчетной лесосеки, расположенной в территориальных границах муниципального образования	процентов			
6.	Лесовосстановление, всего	га			

4. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

4.1. ОБРАЗОВАНИЕ

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Число дошкольных образовательных организаций, всего	единиц	Отдел образования муниципального района	4	4	4
2.	Число мест в дошкольных образовательных организациях	мест	-/-	385	345	348
3.	Доля детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных организациях в общей численности таких детей 1,5-7 лет	процентов	-/-	49	51,9	52,9
4.	Доля детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные организации, в общей численности детей в возрасте от 1,5 года до 7 лет	процентов	-/-	2,6	2,8	4,7
5.	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных организаций	процентов	-/-	0	0	0
6.	Доля лиц с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций	процентов	-/-	41,56	46,35	44,66
7.	Число муниципальных общеобразовательных организаций, всего	единиц	-/-	9	9	9
8.	Число мест в муниципальных общеобразовательных организациях	мест	-/-	1180	1180	1180
9.	Численность учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях	человек	-/-	574	575	546
10.	Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях	процентов	-/-	92	91	88
11.	Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных	процентов	-/-	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7
	общеобразовательных организациях					
12.	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций	процентов	-//-	0	0	5,26
13.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процентов	-//-	87,43	84,72	79,2
14.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды при реализации программ основного общего образования в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процентов	-//-	0	0	0
15.	Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой общеобразовательной среды	процентов	-//-	75,6	87,43	84,72
16.	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций	процентов	-//-	0	0	0
17.	Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, имеющих стаж педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразовательных организаций	процентов	-//-	10,6	11,86	12,71
18.	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы	процентов	-//-	55,71	55,94	38,92

4.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Число больничных учреждений, всего	ед.	1	1	1
	в них фактически развернутых стационарных коек (на конец отчетного года)	коек	190	190	189
2.	Обеспеченность населения больничными койками на 10 тыс. жителей	-/-	266,3	271,8	277,5
3.	Число амбулаторно-поликлинических учреждений	ед.	3	2	2
4.	Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений	посещений в смену	658	600	600
5.	Число фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП)	ед.	24	15	15
6.	Численность врачей	чел.	61	61	60
7.	Обеспеченность населения врачами (в расчете на 10 тыс. чел. населения)	чел.	85,4	87,3	88,1
8.	Численность среднего медицинского персонала	чел.	24	25	28
9.	Обеспеченность населения средним медицинским персоналом (в расчете на 10 тыс. чел. населения)	чел.	33,6	35,8	41,1
10.	Число поселений, не имеющих медицинских учреждений	ед.	-	-	-

4.3. Социальная защита

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Численность детского населения, всего	человек	Статистика	1082	976	892
2.	Количество многодетных семей	единиц		107	125	121
2.1.	в них детей	человек		359	416	407
3.	Численность детей инвалидов (среднегодовая), всего	человек		25	25	25
3.1.	доля детей инвалидов, получающих социальные услуги	процентов		76	76	76
4.	Количество семей, находящихся в социально опасном положении, всего	единиц		9	12	18
4.1.	в том числе: в них детей	единиц		20	32	46
5.	Доля муниципальных жилых помещений, право пользования которыми имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в которых необходимо проведение ремонтных работ, в общей численности муниципальных жилых помещений, право пользования которыми имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей	процентов		0	0	0

4.4. КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО, СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Число общедоступных (публичных) библиотек, всего	ед.	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта	26	26	26
1.1.	из них: оснащены компьютерной техникой	ед.	-//-	26	26	26
1.2.	подключены к сети «Интернет»	ед.	-//-	15	15	17
2.	Фонд общедоступных (публичных) библиотек	тыс. экз.	-//-	214,7	194,8	175,4
3.	Число пользователей общедоступных (публичных) библиотек	чел.	-//-	6984	6478	6887
4.	Число организаций культурно-досугового типа, всего	ед.	-//-	23	20	20
	в них мест	-"-	-//-	1773		
5.	Число театров	ед.	-//-	0	0	0
6.	Число музеев (включая филиалы)	ед.	-//-	0	0	0
7.	Число детских музыкальных, художественных школ и школ искусств	ед.	-//-	2	2	2
	в них учащихся	чел.	-//-	58	97	90
8.	Число сельских населенных пунктов численностью свыше 100 человек, не имеющих организаций культуры	ед.	-//-	0	0	0
9.	Внестанционная система культурно-досуговых учреждений всего:		-//-	24	24	24
9.1.	передвижные библиотеки	ед.	-//-	0	0	0
9.2.	пункты выдачи книг населению	-"-	-//-	24	24	24
9.3.	передвижные формы культурно-досугового обслуживания населения	-"-	-//-	0	0	0
10.	Внестанционная система культурно-досуговых учреждений в сельской местности:		-//-	24	24	24
10.1.	передвижные библиотеки	ед.	-//-	0	0	0
10.2.	пункты выдачи книг населению	-"-	-//-	24	24	24
10.3.	передвижные формы культурно-досугового обслуживания населения	-"-	-//-	0	0	0
11.	Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры	%	-//-	6,9	6,9	0
12.	Количество памятников истории и культуры на территории муниципального образования, всего	ед.	-//-	71	71	71
	из них:					
12.1.	федерального значения	-"-	-//-			
12.2.	регионального значения	-"-	-//-			

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
13.	Количество объектов культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, всего	ед.	-//-	18	18	18
	из них находятся:					
13.1.	в удовлетворительном техническом состоянии	-"-	-//-	6	6	1
13.2.	в неудовлетворительном техническом состоянии	-"-	-//-	4		
13.3.	в руинированном состоянии	-"-	-//-			
14.	Количество объектов культурного наследия муниципальной собственности, на которых проведены ремонтно-реставрационные работы	ед./тыс. руб.	-//-			

4.5. ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Всего объектов спортивной инфраструктуры, в том числе:	ед.	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта	21	22	23
1.1.	стадионы с трибунами	-"-	-"-	-	-	-
1.2.	спортивные залы	-"-	-"-	5	5	5
1.3.	плоскостные спортивные сооружения	-"-	-"-	16	17	18
1.4.	плавательные бассейны	-"-	-"-	-	-	-
2.	Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом	процентов	-"-	60,9	77,5	90,9

4.6. Организация работы с молодежью

N п/п	Показатели	Единица измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Численность молодежи в возрасте 14-30 лет	человек	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта	1913	1868	1877
2.	Количество молодежных учреждений	единиц		2	2	2
3.	Количество молодежи, участвующей в мероприятиях государственной молодежной политики, всего	человек		1630	1668	1685
	в том числе:					
	на муниципальном уровне			1630	1668	1685
	на областном уровне			44	15	51
	на федеральном уровне			0	0	0
4.	Количество молодежных общественных объединений	единиц		0	0	0
5.	Численность молодежи, принимающей участие в работе молодежных общественных объединений	человек		0	0	0

5. ТУРИЗМ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	Источник информации	2019 г.	2020 г.	2021г.
1.	Количество субъектов туристской индустрии, всего	ед.	Отдел по делам культуры, молодежи и спорта	1	1	1
	в том числе:					
1.1.	предприятия, осуществляющие услуги в сфере туризма	-"-	-"-	-	-	-
1.2.	гостиницы и иные коллективные средства размещения	-"-	-"-	1	1	1
2.	Номерной фонд в коллективных средствах размещения	-"-	-"-	10	10	10
3.	Объем туристских услуг, всего	млн. руб.	-"-			
4.	Количество туристов, посетивших муниципальное образование, всего	чел.	-"-	10545	8700	8500
	в том числе:		-"-			
4.1.	экскурсантов	-"-	-"-	10491	8700	8500
4.2.	иностранцев	-"-	-"-	54	-	-

Раздел. V. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

№ п/п	Показатели	Ед. измерения	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования – всего	млн. руб.	62,955	335,529	559,3
2.	Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования в расчете на одного жителя	тыс.руб.	9,01	49,248	84,524
3.	в том числе по видам экономической деятельности объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования:				
3.1.	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство	млн. руб.	58,736	332,613	557,7
	<i>в том числе лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области</i>				
3.2.	Рыболовство	-"-			
3.3.	Добыча полезных ископаемых	-"-			
3.4.	Обрабатывающие производства	-"-			
3.5.	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды	-"-	0,148	0,12	0,017
3.6.	Строительство	-"-			
3.7.	Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования	-"-			
3.8.	Гостиницы и рестораны	-"-			
3.9.	Транспорт и связь	-"-			0,12
3.10.	Финансовая деятельность	-"-			
3.11.	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг	-"-			
3.12.	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение	-"-	0,632	0,433	0,166
3.13.	Образование	-"-	1,780	0,999	0,428
3.14.	Здравоохранение и предоставление социальных услуг	-"-			
3.15.	Предоставление услуг культуры, спорта, досуга и развлечений	-"-	1,659	1,368	0,891

Приложение 1
к паспорту муниципального района

СВЕДЕНИЯ
об инвестиционных проектах, реализуемых на территории муниципального района (муниципального округа, городского округа)
Костромской области

N п/п	Наименование инвестиционного проекта	Инициатор проекта	Место реализации проекта (земельный участок/ориентир)	Сроки реализации проекта	Объем инвестиций, млн. руб.	Количество создаваемых рабочих мест, ед.
1	«Строительство птицеводческого комплекса для выращивания ремонтного стада кур – несушек»	АО «Галичское» по птицеводству	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское, новые земельные площадки АО «Галичское» по птицеводству		900	
2	«Создание лесоперерабатывающего комплекса»	ООО «ГК – Форест»	Костромская область, Галичский район, у с. Михайловское	01.10.2016-31.12.2027	509	150
3	«Инновационное развитие и комплексная технико-технологическая модернизация молочного скотоводства»	ООО «Ладыгино»	Костромская область, Галичский район, д. Ладыгино	01.02.2021-01.04.2022	40,6	9

Приложение 2
к паспорту муниципального района

СВЕДЕНИЯ
о наличии инвестиционных площадок на территории
муниципального района (муниципального округа, городского округа)
Костромской области

№ п/п	Тип площадки (greenfield/brownfield)	Площадь свободных земельных участков, м ² / производственных (непроизводственных) помещений, м ²	Локация	Кадастро-вый номер земельного участка, категория и вид разрешенного использования	Собствен-ник (распорядитель)	Условия предоставления (аренда/ продажа/пользование и прочее)	Краткая информация об инфраструктурной обеспеченности
1		Площадь земельного участка 110 440 м ² ,	Костромская область, Галичский район, Дмитриевское сельское поселение, у д. Богчино	Не установлен, планируе-мый земельный участок расположен в квартале 44:04:023304			
2		Площадь земельного участка 10 906 м ² ,	Костромская область, Галичский район, Дмитриевское сельское поселение, п.Красильни-ково	44:04:052402:764			
3		Площадь земельного участка 108 га,	Костромская область, Галичский район, Дмитриевское сельское поселение, у д. Логиново	Не установлен, планируе-мый земельный участок расположен в квартале 44:04:132903			
4		Площадь земельного участка 126 га,	Костромская область, Галичский район, Степановское сельское поселение, ур. Мельниково	Не установлен, планируе-мый земельный участок расположен в квартале 44:04:103101			
5		Площадь земельного участка 4,9 га,	Костромская область, Галичский район, Дмитриевское сельское поселение, у д. Челсма	Не установлен, планируе-мый земельный участок расположен в квартале 44:04:133002			

Приложение 3
к паспорту муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
(регионального значения)

№ п/п	Наименование	Площадь, га
1	Государственный природный заказник «Средневский боброво-выхухолевый»	4 041,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от « 31» октября 2022 года № 376

г. Галич

Об отмене пожароопасного сезона на территории Галичского муниципального района Костромской области

В связи с установлением устойчивой дождливой осенней погоды и снижением класса пожарной опасности по природно-климатическим условиям на территории Галичского муниципального района Костромской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить пожароопасный сезон на территории Галичского муниципального района Костромской области в 2022 году.
2. Признать утратившим силу постановление администрации Галичского муниципального района Костромской области от 31.03.2022 № 88/1 «Об обеспечении пожарной безопасности в пожароопасный сезон на территории Галичского муниципального района Костромской области на 2022 год».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «31» октября 2022 года № 379

г. Галич

О создании рабочей группы по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Галичский муниципальный район

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района Костромской области.
2. Утвердить:
 - 1) состав рабочей группы по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района Костромской области (Приложение 1);
 - 2) положение о рабочей группе по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района Костромской области (Приложение 2);
 - 3) уведомление (Приложение 3);
 - 4) план работы рабочей группы по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района (Приложение 4);
 - 5) акт осмотра здания, сооружения (Приложение 5).
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Фоменко В.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

Приложение № 1
к постановлению администрации
Галичского муниципального района
Костромской области
от « 31» октября 2022 года № 379

СОСТАВ

рабочей группы по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района Костромской области

Фоменко Владимир Александрович	-	первый заместитель главы администрации Галичского муниципального района, председатель рабочей группы;
Шаров Дмитрий Евгеньевич	-	заведующий отделом архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных ресурсов администрации Галичского муниципального района, заместитель председателя рабочей группы;
Николаева Юлия Алексеевна	-	инженер второй категории отдела архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных ресурсов администрации Галичского муниципального района, секретарь рабочей группы;

Киселев Михаил Николаевич	-	председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Галичского муниципального района;
Кулагин Александр Владимирович	-	глава Степановского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области;
Мельникова Светлана Викторовна	-	глава Березовского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области;
Тимофеев Алексей Николаевич	-	глава Ореховского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области;
Тютин Андрей Владимирович	-	глава Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области;
Чистяков Виктор Анатольевич	-	глава Лопаревского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области;
Баёв Юрий Геннадьевич	-	начальник территориального отделения надзорной деятельности и профилактической работы Галичского района (по согласованию);

Приложение № 2
к постановлению администрации
Галичского муниципального района
Костромской области
от «31» октября 2022 года № 379

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочей группе по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района Костромской области

Общие положения

1. Рабочая группа по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района Костромской области (далее - Рабочая группа), создается с целью улучшения внешнего облика и повышения безопасности населенных пунктов муниципального района.

2. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 225 Гражданского кодекса Российской Федерации, иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Задачи Рабочей группы

3. Задачи Рабочей группы:

- 1) выявление ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории муниципального района;
- 2) составление реестра проблемных объектов недвижимости, расположенных на территории района;
- 3) выявление собственников и владельцев, заброшенных и недостроенных объектов;
- 4) проведение разъяснительной работы с собственниками и владельцами опасных объектов по принятию ими мер для устранения выявленных недостатков;
- 5) организация работы по принятию на учет органами местного самоуправления бесхозного недвижимого имущества, которое не имеет собственников или собственники которого неизвестны, либо от права собственности на которое собственник отказался в порядке, предусмотренном ст.225, 236 ГК РФ.

Права Рабочей группы

4. Права Рабочей группы:

- 1) осуществлять подворный обход, в целях выявления ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан;
- 2) проводить осмотр объектов недвижимости с целью определения их надежности и безопасности, а также возможности их дальнейшей эксплуатации;
- 3) составлять по результатам акт осмотра здания, сооружения, по форме согласно приложению, к настоящему Положению (далее - акт осмотра). К акту осмотра прикладываются материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра здания, сооружения;
- Акт осмотра составляется секретарем Рабочей группы в день проведения осмотра зданий, сооружений в трех экземплярах, подписывается членами Рабочей группы, осуществившими проведение осмотра здания, сооружения, а также экспертами или представителями экспертных, или иных организаций (в случае привлечения их к проведению осмотра здания, сооружения), собственником здания, сооружения либо лицами, которые владеют зданием, сооружением на ином законном основании, либо их уполномоченными представителями.
- 4) привлекать в установленном порядке к работе Рабочей группы правоохранительные и налоговые органы;
- 5) при обнаружении признаков состава административного правонарушения в области земельного, градостроительного законодательства информировать уполномоченных лиц администрации Галичского муниципального района по составлению протоколов об административном правонарушении и административную комиссию администрации Галичского муниципального района с приложением материалов осмотров;
- 6) передавать материалы о выявленных нарушениях в Федеральные органы государственной власти, органы государственной власти Костромской области для привлечения виновных к ответственности;
- 7) информировать глав сельских поселений об итогах работы Рабочей группы, а также вносить в установленном порядке предложения в пределах своей компетенции;

8) запрашивать в соответствии с законодательством Российской Федерации от Федеральных органов государственной власти, органов государственной власти Костромской области, руководителей организаций всех форм собственности информацию по вопросам, относящимся к сфере деятельности рабочей группы.

Организация деятельности Рабочей группы

7. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний.

В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы и члены Рабочей группы.

Председатель Рабочей группы:

- осуществляет руководство деятельностью Рабочей группы;
- утверждает план работы Рабочей группы и повестки заседания Рабочей группы;
- определяет порядок ведения и ведет заседания Рабочей группы;
- подписывает протоколы заседаний Рабочей группы;

Заместитель председателя Рабочей группы:

- в случае отсутствия председателя Рабочей группы осуществляет его полномочия;
- контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы;
- осуществляет контроль за выполнением решений Рабочей группы.

Секретарь Рабочей группы:

- извещает членов Рабочей группы о месте и времени очередного заседания Рабочей группы;
- контролирует своевременное представление материалов и документов для рассмотрения на заседаниях Рабочей группы;
- ведет документацию Рабочей группы, составляет списки участников заседания Рабочей группы и знакомит с материалами,

подготовленными для рассмотрения на заседании Рабочей группы;

- составляет план работы Рабочей группы, формирует проекты повесток его заседания;
- организует подготовку заседаний Рабочей группы и материалов по внесенным на его рассмотрение вопросам;
- составляет протоколы заседаний Рабочей группы.

Члены Рабочей группы:

- участвуют в заседаниях Рабочей группы без права замены;
- вносят председателю Рабочей группы предложения по повестке дня заседания Рабочей группы и порядку обсуждения вопросов на заседаниях Рабочей группы;

- участвуют в подготовке материалов к заседаниям Рабочей группы, а также проектов решений Рабочей группы;
- присутствуют на заседаниях Рабочей группы и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;
- при невозможности присутствовать на заседании Рабочей группы заблаговременно извещают председателя Рабочей группы.

Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал.

8. План работы на год формируется Рабочей группой на основании предварительного анализа имеющейся информации (подомовых списков, адресных реестров, адресных планов) об объектах недвижимости подлежащих обследованию, в том числе информации полученной из налоговых органов, органов осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и утверждается председателем Рабочей группы.

9. Для обеспечения деятельности Рабочей группы:

комитет по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации Галичского муниципального района, выявляет земельные участки, используемые собственниками объектов недвижимости с нарушением земельного законодательства, не по целевому назначению, без оформления правоустанавливающих документов;

отдел архитектуры, строительства, ЖКХ, дорожного хозяйства и природных ресурсов администрации Галичского муниципального района выявляет неучтенные объекты недвижимости, проводит анализ выданных разрешений на строительство и реконструкцию объектов недвижимости, соблюдения срока строительства и ввода в эксплуатацию объектов недвижимости, самовольного строительства и реконструкции;

главы сельских поселений Галичского муниципального района проводят подворные обходы, составляют реестр объектов недвижимости, в том числе на придомовой территории.

10. Утвержденный председателем Рабочей группы план работы, доводится до населения путем размещения на официальном сайте Галичского муниципального района Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих дней.

11. Выездная проверка - комплекс действий по установлению правообладателей, проверке документов, осмотру (обследованию) объектов недвижимости.

12. Подворный обход проводится членами Рабочей группы и осуществляется в соответствии с планом работы Рабочей группы, преимущественно в дневное или вечернее время, в выходные дни с учетом особенностей присутствия фактических собственников (пользователей) объектов недвижимого имущества.

13. При проведении подворного обхода, лицам, осуществляющим фактическую эксплуатацию объектов недвижимого имущества, предлагается представить документы, подтверждающие права владения (пользования) недвижимым имуществом и проверяется наличие либо отсутствие данного объекта в налоговой базе.

14. При выявлении ветхих объектов недвижимого имущества с их собственником (пользователем) членами Рабочей группы проводится информационно-разъяснительная работа по принятию мер для устранения потенциальной опасности для жизни и здоровья граждан.

15. В случае отсутствия фактического собственника (пользователя) заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом направляется уведомление с разъяснениями о необходимости принятия мер для устранения потенциальной опасности ветхого строения для жизни и здоровья граждан, а также о последствиях несоблюдения установленного действующим законодательством порядка, в том числе в части возможного применения мер административного воздействия.

16. Результатом выездной проверки является Акт осмотра здания, сооружения, с отметкой о вручении уведомления о нарушении законодательства, перечень выявленных объектов недвижимости и земельных участков, не вовлеченных в оборот, установленных правообладателей.

17. Результаты проведенного подвального обхода рассматриваются на заседании Рабочей группы, в случае выявления в ходе проделанной работы фактов, требующих принятия государственными органами административных мер, соответствующая информация направляется для рассмотрения в рамках компетенции.

18. Заседание считается правомочным при участии не менее половины членов Рабочей группы.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемый _____ !

Установлено, что Вам принадлежит ветхое строение, имеющее потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан.

В силу статьи 210 Гражданского кодекса Российской Федерации собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором.

В части 1 статьи 37 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусмотрено, что при прекращении эксплуатации здания или сооружения собственник здания или сооружения должен принять меры, предупреждающие причинение вреда населению и окружающей среде, в том числе меры, препятствующие несанкционированному доступу людей в здание или сооружение.

Администрация Галичского муниципального района Костромской области сообщает, что 00.00.0000 года рабочей группой, созданной на основании постановления администрации Галичского муниципального района от «00» _____ 0000 года № ___, будет проведен визуальный осмотр по выявлению объектов недвижимости, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан.

Вам необходимо произвести работы по ограждению территории и ограничению свободного доступа посторонних лиц в здание на принадлежащем Вам земельном участке.

В случае Вашего дальнейшего бездействия орган местного самоуправления обратится с иском заявлением в суд о возложении обязанности провести работы по ограждению территории и ограничению свободного доступа посторонних лиц в здание.

Просим проинформировать о Ваших действиях по ограждению территории и ограничению свободного доступа посторонних лиц в здание и получить при необходимости разъяснения по телефону: 8(49437) 2-17-02, или по адресу электронной почты: arhitektura@gal-mr.ru, или письменно по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, 2-й этаж

Первый заместитель
главы администрации муниципального района _____

Приложение № 4
к постановлению администрации
Галичского муниципального района
Костромской области
от « 31 » октября 2022 года № 379

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы по выявлению и принятию необходимых мер относительно ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, расположенных на территории Галичского муниципального района Костромской области

Наименование проводимых мероприятий	Сроки	Исполнитель
Выявление ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, на территории муниципального района	В течение года	Рабочая группа
Выявление собственников и владельцев ветхих строений и иных объектов, имеющих потенциальную опасность для жизни и здоровья граждан, на территории муниципального района	В течение года	Рабочая группа
Подготовка уведомлений выявленным нарушителям об устранении нарушений	В случае выявления нарушения	Секретарь рабочей группы
Подготовка реестра ветхих строений и иных объектов предназначенных для осмотра и освидетельствования на предмет их технического состояния	поквартально	Секретарь рабочей группы
Подготовка и утверждение плана работы Рабочей группы на следующий год	до 10.12.20__	Секретарь рабочей группы

Приложение № 5
к постановлению администрации
Галичского муниципального района
Костромской области
от « 31 » октября 2022 года № 379

АКТ ОСМОТРА ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ

(дата, время составления)	(дата, время составления)
Рабочая группа: в составе председателя: _____ (ф.и.о., занимаемая должность) и членов рабочей группы: _____ (ф.и.о., занимаемые должности) _____ _____	
при участии приглашенных экспертов представители экспертных или иных организаций: _____ (ф.и.о., должность и место работы) _____ _____	
в присутствии: собственника (собственников) здания, сооружения, либо лица, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании, либо уполномоченного им представителя _____ (ф.и.о. собственника (собственников) здания, сооружения, либо лица, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании, либо уполномоченного им лица) лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо уполномоченного представителя: _____ (ф.и.о. лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, либо уполномоченного представителя) _____	
на основании: _____ (наименование здания, сооружения, его место нахождения) _____ _____	
При осмотре установлено: _____ (подробное описание данных, характеризующих состояние объекта осмотра, инженерных систем здания) _____ _____	
Выявлены (не выявлены) нарушения: _____ (в случае выявления указываются нарушения требований технических регламентов, проектной документации) _____ _____	
Выводы рабочей группы о соответствии (несоответствии) технического состояния и технического обслуживания здания, сооружения требованиям технических регламентов и проектной документации зданий, сооружений: _____ _____	
Рекомендации о мерах по устранению выявленных нарушений: _____ _____	
Срок устранения выявленных нарушений _____	
Срок проведения повторного осмотра _____	
Приложения к акту: _____ (материалы фотофиксации осматриваемого здания, сооружения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра) _____	
Председатель рабочей группы: _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)	
Члены рабочей группы: _____ (подпись) _____ (ф.и.о.) _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)	
Эксперты, представители экспертных или иных организаций (в случае их участия): _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)	
Собственник здания, сооружения либо лицо, которое владеет зданием, сооружением на ином законном основании, либо их уполномоченный представитель: _____ (подпись) _____ (ф.и.о.)	

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31» октября 2022 года №380

г. Галич

Об утверждении Порядка создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Галичского муниципального района Костромской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Галичский муниципальный район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных органов в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Галичского муниципального района Костромской области согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования

Глава
муниципального района

А.Н.Потехин

Приложение
к постановлению администрации
Галичского муниципального района
Костромской области
от « 31» октября 2022 г. № 380

**ПОРЯДОК
создания координационных или совещательных органов
в области развития малого и среднего предпринимательства на территории Галичского муниципального района Костромской области**

1. Общие положения

Координационные или совещательные органы в области развития малого и среднего предпринимательства (далее - координационные органы) создаются в целях обеспечения согласованных действий по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории Галичского муниципального района Костромской области.

Координационные органы могут быть созданы по инициативе органов местного самоуправления или некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства при решении определенного круга задач или для проведения конкретных мероприятий.

Совещательные органы именуются советами и образуются для предварительного рассмотрения вопросов и подготовки по ним предложений, носящих рекомендательный характер.

Создаваемый совет или комиссия может одновременно являться и координационным, и совещательным органом.

О принятом решении по вопросу создания или отказе в создании координационного или совещательного органа инициатор уведомляется в письменной форме не позднее 30 дней со дня регистрации обращения в адрес уполномоченного органа.

Для образования координационного или совещательного органа отдел по экономике и охране труда администрации Галичского муниципального района Костромской области разрабатывает Положение, определяет его полномочия, количественный и персональный состав, который утверждается постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области.

Положение утверждается не позднее 2 месяцев с момента принятия решения о создании координационного и совещательного органа.

Постановление о создании координационных органов подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте администрации Галичского муниципального района Костромской области.

В своей деятельности координационные органы руководствуются Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Костромской области, муниципальными нормативными правовыми актами в области развития и поддержки малого и среднего предпринимательства, а также настоящим Порядком.

2. Основные цели координационных и совещательных органов

Координационные и совещательные органы создаются в целях:

- 1) Повышения роли субъектов малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии Галичского муниципального района Костромской области;
- 2) Осуществления координации деятельности органов местного самоуправления с органами государственной власти и субъектами предпринимательства, общественными объединениями и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства;
- 3) Привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к выработке и реализации муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;
- 4) Исследования и обобщения проблем субъектов малого и среднего предпринимательства, защита их законных прав и интересов;
- 5) Привлечения общественных организаций, объединений предпринимателей, представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся реализации права граждан на предпринимательскую деятельность, и выработки по данным вопросам рекомендаций;
- 6) Выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию муниципальной политики в области развития малого и среднего предпринимательства;

- 7) Проведения общественной экспертизы проектов муниципальных правовых актов, регулирующих развитие малого и среднего предпринимательства;
- 8) В иных целях, определяемых администрацией Галичского муниципального района Костромской области.

3. Состав координационных и совещательных органов

В состав координационных или совещательных органов могут входить представители органов местного самоуправления, представители некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов малого и среднего предпринимательства, представители малого и среднего бизнеса, представители средств массовой информации.

Персональный состав и полномочия координационного или совещательного органа утверждается постановлением администрации Галичского муниципального района Костромской области. Председателем координационного или совещательного органа является глава администрации Галичского муниципального района Костромской области, при котором создается координационный или совещательный орган.

4. Обеспечение деятельности координационных и совещательных органов

Координационный или совещательный орган является правомочным, если на его заседании присутствует пятьдесят процентов его членов. Решение по рассматриваемому вопросу принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов координационного или совещательного органа.

Организационно-техническое обеспечение деятельности координационного или совещательного органа осуществляется администрацией Галичского муниципального района Костромской области, при которой создан соответствующий координационный или совещательный орган.

Регламент работы координационного или совещательного органа утверждается на его заседании.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 21 » октября 2022 года № 239-р

г. Галич

О внесении изменений в распоряжение администрации Галичского муниципального района Костромской области от 1 октября 2019 года №195/1-р

В связи с произошедшими кадровыми изменениями

1. Внести в распоряжение администрации Галичского муниципального района Костромской области от 1 октября 2019 года №195/-р «О создании комиссии по определению размера выплат стимулирующего характера руководителям муниципальных учреждений: культуры, дополнительного образования детей, молодежной сферы Галичского муниципального района» (в редакции распоряжения муниципального района от 29 сентября 2020 года №161-р) следующие изменения:

В приложении №2 к распоряжению слова «Гришина Елена Байрамовна» заменить словами «Кириллова Екатерина Юрьевна»

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации муниципального района Фоменко В.А.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « 28 » октября 2022 года № 240-р

г. Галич

О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального района от 19 марта 2021 года № 47-р

В целях актуализации нормативного правового акта

1. Внести в распоряжение администрации муниципального района от 19 марта 2021 года № 47- р «Об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Галичского муниципального района Костромской области региональной программы «Снижение доли населения в доходами ниже прожиточного минимума в Костромской области» следующие изменения:

1) Приложение 1 изложить в новой редакции согласно прилагаемому приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района по социально-гуманитарному развитию Поварову О. Ю.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава
муниципального района

А. Н.Потехин

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ГАЛИЧСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"СНИЖЕНИЕ ДОЛИ НАСЕЛЕНИЯ С ДОХОДАМИ НИЖЕ
ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ"**

№ п/п	Мероприятия	Ожидаемый результат/документ, подтверждающий исполнение мероприятия	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Объем ресурсного обеспечения (при наличии), тыс. рублей
1	2	3	4	5	6
Задача 1. Повышение уровня доходов граждан и превышение темпов роста доходов граждан, в том числе средней заработной платы, над темпом роста инфляции					
1.1	Обеспечение проведения индексации заработной платы работников бюджетной сферы на уровень инфляции	Индексация заработной платы работников бюджетной сферы Костромской области на уровень инфляции будет обеспечена. Так в 2020 году произведена индексация заработной платы работников бюджетной сферы района на 3 %; с 1 декабря 2021 года – 4%; с 1 марта 2022 года - 4 %.	2021-2030 годы	Администрация муниципального района Администрации сельских поселений	Индексация осуществляется в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и Костромской области за счет предусмотренных на эти цели средств в законе Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в решениях о бюджетах муниципального района и сельских поселений на текущий финансовый год и плановый период
1.2	Обеспечение минимального уровня оплаты труда работников организаций, расположенных на территории района (за исключением финансируемых из федерального бюджета) не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в субъекте Российской Федерации	В организациях района работникам обеспечен МРОТ, установленный федеральным законодательством на уровне прожиточного минимума. С 01.06.2022 года МРОТ составляет 15279 рублей.	2021-2030 годы	Администрация муниципального района Администрации сельских поселений	Денежные средства на выплату минимального размера оплаты труда работникам бюджетной сферы Костромской области выделяются из средств, предусмотренных в законе Костромской области об областном бюджете на текущий финансовый год и плановый период, в решениях о бюджетах муниципального района и сельских поселений на текущий финансовый год и плановый период
1.3	Мониторинг показателей уровня погашения задолженности по невыплате заработной платы перед работниками организаций муниципального района	Ситуация с погашением задолженности по заработной плате находится на постоянном контроле в администрации района. В ежемесячном режиме при первом заместителе главы муниципального района проводятся совещания и заседания межведомственной комиссии по легализации заработной платы, сокращению неформальной занятости и погашению просроченной задолженности по заработной плате при участии специалистов администрации муниципального района, контрольных и надзорных органов, налоговой службы, профсоюзов, на которой заслушиваются работодатели, допускающие нарушения сроков выплаты заработной платы/отчет. Отделом по экономике и охране	2021-2030 годы	Отдел по экономике и охране труда администрации муниципального района	Без финансирования

		труда администрации муниципального района ведется еженедельный мониторинг ситуации с выплатой задолженности по заработной плате в организациях района			
1.4	Участие муниципального района в проведении мероприятий по недопущению роста уровня безработицы по методологии МОТ выше 5%, в том числе: организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая обучение в другой местности	заявительная форма организаций и учреждений; со стороны администрации муниципального района организация приема ярмарок вакансий 2020 - не менее 110 человек, 2021 - не менее 120 человек 2022 - не менее 108 человек 2020 - не менее 4 граждан, 2021-2024 - не менее 5 граждан в год	2021-2030 годы	Отдел по экономике и охране труда Отдел по делам культуры, молодежи и спорта ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» Администрации сельских поселений	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Содействие занятости населения Костромской области" Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Содействие занятости населения Костромской области"
1.5	Организация работ по снижению неформальной занятости и легализации "теневых" доходов: выявление и легализация неформально занятых граждан; размещение публикаций о негативных последствиях сокрытия фактической заработной платы и ведения "теневого" бизнеса, о работодателях, допускающих нарушения трудового законодательства в части выплаты заработной платы и официального трудоустройства работников, в средствах массовой информации и на официальных интернет-сайтах; проведение разъяснительной работы, в т.ч. общественных обсуждений, встреч, разъяснительных бесед с работниками и работодателями по вопросам соблюдения трудового законодательства в части трудовых отношений и оплаты труда; информирование руководителей хозяйствующих субъектов, использующих труд	Отделом по экономике и охране труда администрации муниципального района осуществляется координация работы по сокращению уровня неформальной занятости на муниципальном уровне, обеспечивается деятельность межведомственной комиссии, проводится мониторинг неформальной занятости. Организован телефон горячей линии.	2021-2030 годы	Отдел по экономике и охране труда ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» Администрации сельских поселений ГПКО «Издательский дом «Галичские известия»	Без финансирования

	наемных работников, о последствиях неоформления трудовых отношений и использования "серых" и "черных" схем выплаты заработной платы; организация работы горячей линии по вопросам легализации заработной платы и трудовых отношений; включение в обязанности муниципальной комиссии по легализации неформальной занятости выявления самозанятых граждан с последующим контролем за их регистрацией				
1.6	Оказание содействия в поиске работы и трудоустройстве, в прохождении профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования, переобучение востребованным на рынке труда профессиям	Содействие в поиске подходящей работы гражданам, обратившимся в центры занятости населения, в том числе путем организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования	2021-2030 годы	ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району»	Финансирование в рамках Государственной программы Костромской области "Содействие занятости населения Костромской области"
1.7	Формирование ежегодной потребности организаций и учреждений района в профессиональных кадрах на основе заявок работодателей в соответствии с Приоритетными направлениями социально-экономического развития Костромской области	Развитие кадрового потенциала района в соответствии с потребностями рынка труда. Организация обучения безработных граждан, нормативный правовой акт	2021-2030 годы	ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» Отдел по экономике и охране труда	Без финансирования
1.8	Привлечение инвесторов, создание благоприятных условий для развития бизнеса	Организация работы с инвесторами по реализации инвестиционных проектов на территории Галичского муниципального района	2021-2030 годы	Отдел по экономике и охране труда	Без финансирования
1.9	Мониторинг цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров	Своевременное реагирование на рост цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров, еженедельный мониторинг цен на товары первой необходимости, мониторинг товарных запасов в объектах торговли	2021-2030 годы	Отдел по экономике и охране труда	Без финансирования
1.10	Участие в реализации регионального проекта "Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"	Обеспечение поддержки субъектов МСП в виде финансовых, кредитных, гарантийных услуг, консультационной и образовательной поддержки, самозанятые граждане поддержка	2021-2030 годы	Депэкономразвития Костромской области Отдел по экономике и охране труда	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Экономическое развитие Костромской области"
1.11	Участие в реализации регионального проекта "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"	Обеспечение имущественной поддержки малого бизнеса в виде увеличения количества объектов в перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в пользование субъектам МСП + самозанятые граждане	2021-2030 годы	Депимущество Костромской области КУМИЗР администрации муниципального района	Без финансирования
1.12	Стимулирование развития	В Галичском муниципальном	2021-2030	Департамент АПК	Финансирование в рамках

	малых форм хозяйствования на селе	районе нет действующих сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки. В ближайшие годы не планируется их создание.	годы	Костромской области Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района	государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области"
1.13	Стимулирование развития приоритетных подотраслей агропромышленного комплекса и развитие малых форм хозяйствования	В Галицком муниципальном районе три крестьянских (фермерских) хозяйства, осуществляют проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки. В 2023 году планируется получение 1-гранта овощеводческим хозяйством.	2021-2030 годы	Департамент АПК Костромской области Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области"
1.14	Предоставление гражданам социальных выплат на строительство жилья	Количество семей, улучшивших жилищные условия за период с 2021 по 2030 год, составит <u>4</u> единицы.	2021-2030 годы	Департамент АПК Костромской области Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Комплексное развитие сельских территорий"
1.15	Предоставление единовременных выплат и ежемесячной доплаты к окладу молодым специалистам, работающим в сельской местности	Количество молодых специалистов - получателей государственной поддержки в виде выплаты единовременного пособия к 2030 году составит <u>5</u> человек	2021-2030 годы	Департамент АПК Костромской области Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области"
1.16	Создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет за счет средств федерального бюджета, регионального и местных бюджетов с учетом приоритетности региональных программ	В образовательных организациях муниципального района всем желающим предоставляются места для детей в возрасте до 3 лет, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей – инвалидов. В связи с этим дополнительные места для детей в возрасте до 3 лет не создавались.	2021-2030 годы	Отдел образования администрации муниципального района	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Развитие образования"
1.17	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях	В общеобразовательных организациях муниципального района охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, составляет 100 %.	2021-2030 годы	Отдел образования администрации муниципального района	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Развитие образования"
1.18	Развитие системы дополнительного образования, в том числе с использованием дистанционных технологий	В образовательных организациях муниципального района организовано бесплатное дополнительное образование, в том числе и для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, из малообеспеченных семей в возрасте от 5 до 18 лет.	2021-2030 годы	Отдел образования администрации муниципального района	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Развитие образования"
1.19	Организация содействия в трудоустройстве выпускников профессиональных образовательных	Трудоустройство выпускников, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в течение 1 года после	2021-2030 годы	Отдел образования администрации муниципального района	Без финансирования

	организаций и образовательных организаций высшего образования, в том числе через Центры (службы) содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций	выпуска. Ежегодный мониторинг трудоустройства выпускников. Ежегодно отделом образования направляется информация в средние и высшие профессиональные организации о вакантных должностях образовательных организаций муниципального района, ведется мониторинг трудоустройства выпускников, заключивших договоры целевого обучения			
1.20	Реализация социального проекта "Учиться никогда не поздно" для лиц пенсионного возраста, в том числе обучение компьютерной и финансовой грамотности	Компьютерной грамотностью обучился в 2022 году 1 человек	2021-2030 годы	Отдел образования администрации муниципального района ОДКМС ОГБУ «Галичский КЦСОН»	Без финансирования
1.21	Реализация программ по обучению основам предпринимательской деятельности, финансовой грамотности обучающихся образовательных организаций	Ежегодно обучающиеся общеобразовательных организаций принимают участие в различных мероприятиях по обучению финансовой грамотности.	2021-2030 годы	Отдел образования администрации муниципального района	Без финансирования
Задача 2. Развитие системы социальной помощи нуждающимся гражданам					
2.1	Формирование и ведение реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума в разрезе муниципальных районов и городских округов Костромской области	Формирование и ведение реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума в разрезе муниципальных районов и городских округов Костромской области осуществляется центром социальных выплат по г. Костроме. По обращению ОГБУ «Галичский КЦСОН» центр социальных выплат предоставляет информацию о количестве граждан с низким доходом.	2021-2030 годы	ОГБУ «Галичский КЦСОН»	Без финансирования
2.2	Предоставление единовременной денежной выплаты при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность на территории Костромской области, в размере 2000 рублей	В 2022 году семьи с детьми, поступающими в первый класс общеобразовательных организаций муниципального района, единовременную денежную выплату, в размере 2000 рублей, получили	2021-2030 годы	Отдел образования администрации муниципального района	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Социальная поддержка граждан Костромской области"
2.3	Оказание благотворительной социальной помощи (продукты питания, товары первой необходимости) семьям, находящимся в социально опасном положении, за счет привлечения благотворительных фондов и организаций	В 2022 году благотворительную помощь средствами гигиены получили 72 семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе 12 семей СОП	2021-2030 годы	ОГБУ «Галичский КЦСОН»	Иные внебюджетные источники
2.4	Предоставление семьям, имеющим трех и более детей, земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, для индивидуального жилищного строительства	На 01.09.2022 в соответствии с Законом Костромской области от 22.04.2015 N 668-5-ЗКО "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно" предоставлено <u>19</u>	Период действия Закона Костромской области от 22.04.2015 N 668-5-ЗКО "О	КУМИЗР администрации муниципального района	Без финансирования

	или ведения личного подсобного хозяйства	земельных участков площадью <u>2,86</u> га, в т.ч за 2022 год 2 земельных участка общей площадью 0,29 га.	предоставлении и земельных участков отдельным категориям граждан в собственность бесплатно"		
2.5	Организация доставки реабилитационного оборудования и инвентаря для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья Галичского муниципального района	ОГБУ «Галичский КЦСОН» осуществляется информирование семей об имеющемся оборудовании в пунктах проката учреждения, ГКУ ОРЦ «Лесная сказка». При необходимости граждане могут воспользоваться данной услугой. В 2022 году по вопросу доставки оборудования граждане не обращались.	2021-2030 годы	ОГБУ «Галичский КЦСОН»	Иные внебюджетные источники
Задача 3. Развитие системы социального контракта					
3.1	Оказание содействия в поиске работы и трудоустройстве, прохождении профессионального обучения и получении дополнительного профессионального образования, переобучение востребованным на рынке труда профессиям	Заключено 5 социальных контрактов по поиску работы, из них 4 человека трудоустроились, 1 не трудоустроился.	2021-2030 годы	ОГКУ «Центр занятости населения по Галичскому району» Администрации сельских поселений	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Содействие занятости населения Костромской области"
3.2	Оказание помощи (консультации, профобучение) по предоставлению средств на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности с целью развития предпринимательства и самозанятости	Заключено 2 социальных контракта	2021-2030 годы	ОГБУ «Галичский КЦСОН»	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Содействие занятости населения Костромской области"
3.3	Предоставление получателю социального контракта консультационных и образовательных услуг по развитию предпринимательских компетенций; содействие в рамках имеющихся программ участию получателя социального контракта в деловых мероприятиях, форумах, выставках	В 2022 году заключено 18 социальных контрактов. Все заявители проконсультированы по вопросам предоставления отчетности при заключении социального контракта, о выполнении программы социальной адаптации, о предоставлении после завершения действия социального контракта подтверждающих документов о доходе заявителя	2021-2030 годы	ОГБУ «Галичский КЦСОН»	Без финансирования
3.4	В сфере развития сельского хозяйства - ведение и развитие личного подсобного хозяйства	Заключили 8 социальных контрактов в 2022 году. 27.10.2022 года в департамент по труду и социальной защите населения будет направлено на рассмотрение 1 выплатаное дело.	2021-2030 годы	ОГБУ «Галичский КЦСОН» Отдел сельского хозяйства администрации муниципального района	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Социальная поддержка граждан Костромской области" и иные внебюджетные источники
Задача 4. Организация социальной адаптации малоимущих граждан					
4.1	Предоставление льготного посещения платных мероприятий, проводимых государственными	Не менее 100 тыс. посещений в год категориями граждан, указанными в графе 2 . Сводный отчет по	2021-2030 годы	ОДКМС	Финансирование в рамках государственной программы "Развитие культуры и туризма Костромской области"

	учреждениями культуры, для детей дошкольного возраста, обучающихся, инвалидов и военнослужащих, проходящих военную службу по призыву; проведение государственными учреждениями культуры благотворительных мероприятий и предоставление билетов (приглашений) на бесплатной и льготной основе через социозащитные организации (по заявкам) для вышеуказанных категорий и иных социально незащищенных категорий населения (включая малоимущих)	подведомственным Депкультуры Костромской области учреждениям 3350 посещений			
4.2	Выплата стипендии лучшим обучающимся в образовательных организациях района	По итогам успеваемости четверти, полугодия, учебного года обучающиеся образовательных организаций муниципального района, показавшие лучшие результаты, получают стипендию	2021-2030 годы	Отдел образования администрации муниципального района	Финансирование в рамках муниципальной программы
4.3	Сопровождение малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей, обучающихся в выпускных классах общеобразовательных организаций, по вопросам получения детьми профессионального образования	Поступление выпускников общеобразовательных организаций в профессиональные образовательные организации Костромской области В общеобразовательных организациях муниципального района с выпускниками организуются встречи с представителями учебных заведений, оформляются информационные стенды	2021-2030 годы	Отдел образования администрации муниципального района	Без финансирования
4.4	Оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием (обустройство спортивных площадок ГТО, приобретение спортивного инвентаря, антивандальных тренажеров)	Увеличение доли граждан Костромской области, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения в 2024 году до 55%	2021-2030 годы	ОДКМС	Финансирование в рамках государственной программы Костромской области "Развитие физической культуры и спорта в Костромской области"

ГЛАВА ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от « 31 » октября 2022 года № 13-г

г. Галич

О проведении общественных обсуждений по проекту внесения изменений в Генеральный план Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области

В целях создания устойчивого развития и планировки территории Галичского муниципального района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьями 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования Галичский муниципальный район Костромской области, Положением о комиссии по подготовке проектов генеральных планов сельских поселений, проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральные планы сельских поселений, проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, проектов, предусматривающих внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Галичского муниципального района Костромской области (утвержденным постановлением администрации муниципального района от 20 ноября 2020 года №372)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по утверждению проекта внесения изменений в Генеральный план Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области (далее – Проект), являющимся приложением к настоящему постановлению, с участием представителей общественности 14 ноября 2022 года в 14.00 часов в помещении администрации Галичского муниципального района Костромской области, расположенном по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет 16.

2. Определить ответственным за подготовку и проведение общественных обсуждений – Фоменко Владимира Александровича, первого заместителя главы администрации Галичского муниципального района Костромской области, председателя комиссии по подготовке проектов генеральных планов сельских поселений, проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральные планы сельских поселений, проектов правил землепользования и застройки сельских поселений, проектов, предусматривающих внесение изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Галичского муниципального района Костромской области.

3. Установить, что предложения и рекомендации по утверждению Проекта направляются до 9 ноября 2022 года по адресу: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет 24, либо на адрес электронной почты: arhitektura@gal-mr.ru.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава
муниципального района

А.Н. Потехин

Приложение
к постановлению главы Галичского
муниципального района Костромской области
от « 31 » октября 2022 года №13-г

**ПРОЕКТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Внесение изменений в генеральный план
Дмитриевского сельского поселения
Галичского муниципального района
Костромской области**

МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

(Том I)

Заказчик: Администрация Галичского муниципального района
Костромской области
Заказ: 1694-ПИ.00

**Внесение изменений в генеральный план Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района
Костромской области**

МАТЕРИАЛЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

(Том I)

Генеральный директор

И.В. Рыжова

Начальник МКП-1

О.А. Данилова

Глав. специалист по градостроительству

Г.С. Лебедев

Взамен инв.№	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Авторский коллектив

Главный архитектор проекта
Архитектор
Защита от чрезвычайных ситуаций
Природного и техногенного характера

Г.С. Лебедев
Е.В. Лебедева
А.В. Осипова

Состав проекта внесения изменений в генеральный план Дмитриевского сельского поселения

Материалы территориального планирования

- Часть 1. Положения о территориальном планировании. (Том I)
Часть 2. Карты территориального планирования.
Часть 3. Приложения. Сведения о границах населенных пунктов (Том III)

Материалы по обоснованию проекта

- Часть 1. Описание обоснований проекта. (Том II)
Часть 2. Схемы по обоснованию проекта.
Часть 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС). (Том IV) (Секретно)

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ВВЕДЕНИЕ.....	5
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
3.	ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ.....	6
4.	ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.....	7
5.	ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ.....	13
6.	ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	21
7.	ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ.....	26
8.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.....	29
9.	ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ.....	53

Карты территориального планирования:

- 1 -Основной чертёж. М 1: 25 000.
2 -Карта функциональных зон М 1: 25 000.
3- Карта границ территорий и земель. М 1: 25 000.
4 - Карта планируемого размещения объектов местного значения
5 -Карта развития сетей и объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. М 1: 50 000.

ВВЕДЕНИЕ

Проект Внесение изменений в генеральный план Дмитриевского сельского поселения

Галичского муниципального района Костромской области выполнен на основе муниципального контракта № 01413000171220000020001 от 15.03.2022 г. в соответствии с техническим заданием.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального

значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области, утвержденными постановлениями администрации Костромской области от 01.10.2010 №344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области», местными нормативами градостроительного проектирования Галичского муниципального района Костромской области, законодательными актами, санитарными правилами и нормами, и другими документами, регулирующие градостроительную деятельность.

Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции.

Содержание проекта Внесение изменений в генеральный план разработано в соответствии с Постановлением Администрации Костромской области от 10.10.2011 N 372-а "Об утверждении Схемы территориального планирования Костромской области", входящих в состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

Проект внесения изменений в генеральный план включает:

- утверждаемые материалы – Положения о территориальном планировании (Том I) и карты территориального планирования;
- обосновывающие материалы - Описание обоснований проекта. (Том II) и схемы обоснования;
- приложения. Сведения о границах населенных пунктов (Том III);
- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС). (Том IV)

(Секретно)

Для разработки карт-схем использовались материалы инженерно-топографических изысканий в масштабе 1:10000, предоставленных территориальным управлением «Роснедвижимость» по Костромской области, кадастровый план территории, предоставленный заказчиком. Карты проекта выполнены на электронной подоснове в системе «MapInfo».

Проект внесения изменений выполнен на основе изучения и анализа:

- материалов последнего генерального плана, а также обосновывающих материалов в его составе, современных тенденций развития поселения, наличия ограничений градостроительного освоения, основных параметров социально-экономического развития;

Проект внесения изменений в генеральный план Дмитриевского сельского поселения

Все внесённые изменения коснулись материалов территориального планирования, связанных с изменением, категории земель и изменения границ населенных пунктов, нанесен существующий сибирезвенный скотомогильник.

Внесены следующие изменения:

1. Предлагается перевести земли сельскохозяйственных предприятий в земли промышленности в районе юго-восточной границы с городским округом – город Галич, у р. Шокша для размещения складов, часть кадастрового квартала 44:04:023304.
2. Предлагается перевести земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности у д. Горки для строительства деревообрабатывающего предприятия, земельный участок с кадастровым номером 44:04:1333001:210.
3. Предлагается перевести земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в районе юго-западной границы с городским округом - город Галич под вертолетную площадку, земельный участок с кадастровым номером 44:04:023307:318.
4. Предлагается перевести земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности в районе северо-восточной границы с городским округом – город Галич у автомобильной дороги Судиславль-Галич-Чухлома для размещения станции технического обслуживания автомобилей, часть земельного участка с кадастровым номером 44:04:023301:136.
5. Предлагается перевести земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности у д. Богчино для строительства деревоперерабатывающего предприятия. Часть этой территории занимают участки с кадастровыми номерами 44:04:023304:349, 44:04:023304:333, 44:04:023304:153, 44:04:023304:200, 44:04:023304:196, 44:04:023304:339, 44:04:023304:346.
6. Предлагается включить в границы населенного пункта д. Лаптево участок, часть кадастрового квартала 44:04:023324 и перевести его из земель сельскохозяйственного назначения в земли развития жилой застройки.
7. Предлагается включить в границы населенного пункта с Успенская Слобода участок кадастрового квартала 44:04:023307:194 и часть участка 44:04:023307:126 и перевести его из земель сельскохозяйственного назначения в земли развития жилой застройки.
8. Предлагается перевести земли общественно-деловой застройки в земли промышленности, для размещения деревоперерабатывающего предприятия, земельный участок с кадастровым номером 44:04:023305:336.
9. Предлагается включить в границы населенного пункта с. Успенская Слобода, часть кадастрового квартала 44:04:022101 и перевести его из земель сельскохозяйственного назначения в земли развития жилой застройки.
10. Предлагается перевести земли промышленности у д. Абаково в зону рекреационного назначения, для размещения туристической базы, земельный участки с кадастровыми номерами 44:04:133001:91, 44:04:133001:208.
11. Предлагается перевести земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности у с. Михайловского, для строительства автозаправочной станции, земельные участки с кадастровыми номерами 44:04:023304:154, 44:04:023304:347.
12. Предлагается перевести земли промышленности в с. Михайловское в земли сельскохозяйственного назначения для строительства малого предприятия, земельный участок с кадастровым номером 44:04:023304:178.
13. Предлагается включить в границы населенного пункта с. Михайловское земельные участки с кадастровым номером 44:04:023304:191, 44:04:023304:192 и перевести их из земель сельскохозяйственного назначения в земли развития жилой застройки.
14. Предлагается перевести земли сельскохозяйственных предприятий в земли промышленности у д. Чёлсма, часть этой территории занимают участки с кадастровыми номерами 44:04:133002:70, 44:04:133002:71, 44:04:133002:72, 44:04:133002:53, 44:04:133002:54, 44:04:133002:189, 44:04:133002:188, 44:04:133002:66.
15. Предлагается включить в границы населенного пункта д. Корнево земельные участки с кадастровыми номерами 44:04:023310:23 и 44:04:023310:24 и перевести их из земель сельскохозяйственного назначения в земли развития жилой застройки.
16. Предлагается исключить из границ населенного пункта с. Успенская Слобода участок для строительства площадок отдыха и спорта и обозначить его земли сельскохозяйственного назначения.
17. Нанесен существующий сибирезвенный скотомогильник у д. Щелконового.
18. Предлагается перевести земли сельскохозяйственного назначения в земли промышленности у с. Нагатино, участки с кадастровыми номерами 44:04:132903:26, 44:04:132903:28, 44:04:132903:29, 44:04:132903:30, 44:04:132903:31, 44:04:132903:32, 44:04:132903:33, 44:04:132901:125

В графических материалах отражено фактическое местонахождение существующих кладбищ. Часть территорий кладбищ попадает в водоохрannую зону водных объектов. В этих частях кладбищ, попадающих в водоохрannую зону водных объектов, захоронения не производятся

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящие Положения о территориальном планировании Дмитриевского сельского поселения подготовлены в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в качестве текстовой части материалов в составе проекта генерального плана поселения, содержащей цели и задачи

территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование поселения осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Костромской области и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект генерального плана поселения разработан в пределах существующих границ Дмитриевского сельского поселения на момент утверждения задания.

В проекте генерального плана установлены следующие сроки его реализации:

- первая очередь – 2032 год
- расчётный срок – 2042 год

Этапы реализации проекта генерального плана определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально – экономической обстановки в поселении, финансовых возможностей местного бюджета, сроков реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения.

Реализация проекта генерального плана осуществляется в границах поселения, на основании плана реализации, разработанного в соответствии с законодательством.

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ПОСЕЛЕНИЯ

Генеральный план поселения входит в состав документов территориального планирования муниципальных образований. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации в данном документе определяется назначение территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений.

Цели

Основная цель генерального плана Дмитриевского сельского поселения состоит в создании правового документа развития, как в сфере градостроительства, так и в области земельных, имущественных, природоохранных отношений – программе действия в плане управления и развития сельского поселения.

Задачи

Для реализации поставленной цели решались следующие основные задачи:

1. Проведение ресурсно-градостроительного анализа территории и потенциала развития экономики поселения (комплексный анализ природно-ресурсного, экономического, демографического, историко-культурного потенциалов);
2. Выявление ограничения комплексного развития территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории (зоны природоохранного назначения, охранные зоны техногенных объектов и объектов культурного наследия);
3. Определение перспектив и основных направлений комплексного развития территории сельского поселения (с учетом взаимной увязки интересов промышленного освоения, сельскохозяйственной и природоохранной деятельности);
4. Закрепление градообразующих кадров на местах. (Обучение и поддержка малого предпринимательства)
5. Привлечение во все сферы деятельности квалифицированных кадров, в том числе подготовка собственных (менеджмент, маркетинг, туризм, компьютерные технологии).
6. Разработка функционального зонирования территории с учетом сложившейся хозяйственной специализации, задач рационального использования природно-ресурсного потенциала и охраны окружающей среды;
7. Выделение зон размещения объектов капитального строительства районного значения, исходя из научно обоснованных перспективных вариантов развития территории муниципального района, как комплексного объекта со своими уникальными природно-ресурсными возможностями;
8. Определение основных направлений развития социальной инфраструктуры;
9. Определение направлений реконструкции/развития транспортной и инженерной инфраструктур на основе оценки сложившегося уровня их развития.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Перечень мероприятий по проекту генерального плана поселения включает в себя предложения по размещению, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, развития производственной базы, социальной сферы, транспортного обслуживания населения и инженерного обеспечения территории, а также развитию рекреационного использования территории и сохранению объектов культурного наследия.

Перечень мероприятий по проекту генерального плана и последовательность их выполнения

Таблица 4.1

№	Местоположение	Перечень мероприятий	Очередность выполнения
1. Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры, туризма и рекреации			
1.	д. Дмитриевское	Строительство общественного центра, в составе (основные помещения): - зрительный зал на 300 мест; - кружковые; - выставочный зал; - административные помещения; - буфет; - спортивная группа помещений	Первая очередь
2.	д. Дмитриевское	Строительство торгового центра, в составе (основные помещения): - магазин «Кулинария»; - помещения предприятия бытового обслуживания на 3 раб.м.	Первая очередь

№	Местоположение	Перечень мероприятий	Очередность выполнения
3	д. Дмитриевское	Строительство квартир для ветеранов войны и труда -7 квартир -3 квартиры	Первая очередь Расчетный срок
4	д. Дмитриевское	Строительство 1 квартиры для инвалидов на креслах-колясках	Расчетный срок
5	д. Дмитриевское	Строительство спортивного центра	Расчетный срок
6	д. Дмитриевское	Строительство бани-прачечной	Первая очередь
7	д. Дмитриевское	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь
8	д. Дмитриевское	Реконструкция ФАП	Первая очередь
9	д. Фоминское	Строительство спортивного центра	Первая очередь
10	д. Фоминское	Строительство торгового центра в составе: - торговый зал; - помещения предприятия бытового обслуживания на 3 раб.м.; - кафе на 30 пос. мест	Расчетный срок
11	д. Фоминское	Строительство квартир для ветеранов войны и труда -5 квартир -3 квартиры	Первая очередь Расчетный срок
12	с. Михайловское	Строительство торгового центра в составе: - торговый зал; - помещения предприятия бытового обслуживания на 3 раб.м.; - кафе на 30 пос. мест	Первая очередь
13	с. Михайловское	Строительство детского сада на 30 мест	Расчетный срок
14	с. Михайловское	Строительство центра детского творчества	Первая очередь
15	с. Михайловское	Строительство спортивного центра	Первая очередь
16	с.Михайловское	Строительство квартир для ветеранов войны и труда -3 квартиры -2 квартиры	Первая очередь Расчетный срок
17	с.Михайловское	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь
18	с.Михайловское	Строительство малого предприятия по изготовлению сувенирной продукции	Расчетный срок
19	д. Малышево	Строительство торгового центра в составе: - торговый зал; - помещения предприятия бытового обслуживания на 2 раб.м.;	Первая очередь
20	д. Малышево	Строительство спортивного центра	Расчетный срок
21	д. Малышево	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь
22	д. Малышево	Строительство детского сада с квартирой для воспитателя	Первая очередь
23	д. Выползово	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь
24	д. Успенская Слобода	Строительство детского сада на 50 мест с бассейном	Первая очередь
25	д. Успенская Слобода	Строительство центра детского творчества	Расчетный срок
26	д. Успенская Слобода	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь Расчетный срок

№	Местоположение	Перечень мероприятий	Очередность выполнения
27	д. Лаптево	Строительство магазина смешанных товаров	Первая очередь
28	д. Лаптево	Строительство спортивного центра	Расчетный срок
29	д. Лаптево	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Расчетный срок
30	д. Малое Сальково	Строительство туристической базы	Расчетный срок
2. Жилищное строительство			
31	д. Дмитриевское	Освоение площадки под жилищное строительство -14 квартир -44 квартир.	Первая очередь Расчетный срок
32	с.Михайловское	Освоение площадки под жилищное строительство -12 квартир -28 квартир	Первая очередь Расчетный срок
33	д. Фоминское	Освоение площадки под жилищное строительство -8 квартир -23 квартиры	Первая очередь Расчетный срок
34	д. Малышево	Освоение площадки под жилищное строительство -4 квартиры -10 квартиры	Первая очередь Расчетный срок
35	д. Успенская Слобода	Освоение площадки под жилищное строительство -16 квартир -22 квартиры	Первая очередь Расчетный срок
36	д. Лобачи	Освоение площадки под жилищное строительство -7 квартир -5 квартир	Первая очередь Расчетный срок
37	д. Лаптево	Освоение площадки под жилищное строительство - 10 квартир - 10 квартир	Первая очередь Расчетный срок
38	д. Выползово	Освоение площадки под жилищное строительство - 4 квартиры - 4 квартиры	Первая очередь Расчетный срок
3. Агропромышленный комплекс			
39	д. Малышево	Реконструкция существующей фермы КРС и строительство новой площадки животноводческой фермы на 300 голов	Первая очередь
40	д. Малышево	Строительство материального склада	Расчетный срок
41	д. Малышево	Строительство пилорамы	Расчетный срок
42	д. Дмитриевское	Строительство зерносушильного комплекса	Первая очередь
43	д. Дмитриевское	Строительство материального склада	Расчетный срок
44	д. Дмитриевское	Строительство животноводческой фермы на 400 голов	Расчетный срок
45	с.Михайловское	Реконструкция зерноскладского комплекса (перенос зерносклада, находящегося вблизи жилой зоны, СЗЗ-50 м.)	Первая очередь
46	с.Михайловское	Организация фермерского хозяйства	Первая очередь
47	д. Богчино	Строительство материального склада	Первая очередь
48	д. Богчино	Строительство животноводческой фермы на 600	Расчетный срок

№	Местоположение	Перечень мероприятий	Очередность выполнения
		голов	
49	д. Пилино	Строительство малого предприятия по деревопереработке и лесозаготовке	Расчетный срок
50	д.Сипятрово, д.Сабаново, д.Якушкино, д.Митюрево, д.Жилотово, д.Житково,	Организация фермерского хозяйства	Расчетный срок
51	Д.Аздемерово, д.Самылово, д.Кольтегаево, д.Ключи	Освоение площадки под строительство дач	Расчетный срок
52	д. Дмитриевское, с.Михайловское, д. Малышево	Строительство подъездов к планируемым и реконструируемым производственным объектам - протяженностью 0.7 км. - протяженностью 0.5 км.	Первая очередь Расчетный срок
4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улиц населенных пунктов			
53	д. Дмитриевское, с.Михайловское, д.Лобачи, д.Лаптево, д. Успенская Слобода, д. Фоминское, д. Малышево	Частичная реконструкция существующих улиц, протяженностью 1 км.	Первая очередь
54	д. Дмитриевское, с.Михайловское, д.Лобачи, д.Лаптево, д. Успенская Слобода, д. Фоминское, д. Малышево	Строительство новых улиц населенных пунктов, -протяженностью 1.6 км. -протяженностью 1.3 км.	Первая очередь Расчетный срок
5. Строительство объектов транспортной инфраструктуры			
55	д. Дмитриевское	Строительство АЗС	Расчетный срок
56	д. Дмитриевское	Строительство СТО	Расчетный срок
6. Строительство, реконструкция объектов промышленности			
57	д. Дмитриевское	Строительство убойного цеха, очистных сооружений в ЗАО «Галичское» по птицеводству	Расчетный срок
7. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия			
58	с.Михайловское, ур. Попково, с. Денисьево	Разработка зон охраны объектов историко-культурного наследия	Первая очередь
59	с.Михайловское	Завершение восстановления церкви Михаила Архангела, согласно «Программе социально-экономического развития Галичского муниципального района» (ремонт кровли, куполов, несущих стен)	Первая очередь
7. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры			
Водоснабжение и водоотведение			
60	д. Выползово	Строительство водонапорной башни	Первая очередь
61	д. Корнево	Строительство водонапорной башни	Первая очередь
62	Населенные пункты Дмитриевского сельского поселения	Строительство водоводов Ø100 мм - протяженностью 15 км. - протяженностью 10 км.	Первая очередь Расчетный срок
63	д. Дмитриевское	Строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 140м³/сут.	Первая очередь, Расчетный срок
64	с.Михайловское, д.Лобачи, д.Богчино	Строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 116 м³/сут.	Первая очередь, Расчетный срок
65	д. Малышево	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 45м³/сут.	Первая очередь, Расчетный срок

№	Местоположение	Перечень мероприятий	Очередность выполнения
66	Населенные пункты Дмитриевского сельского поселения	Строительство сетей канализации Ø150 мм протяженностью 10,0 км., Ø200 мм протяженностью 2.0км.	Первая очередь, Расчетный срок
67	д. Дмитриевское	Строительство канализационной насосной станции Q=22 м³/час	Первая очередь, Расчетный срок
68	с.Михайловское, д.Лобачи, д.Богчино	Строительство канализационной насосной станции Q=26 м³/час	Первая очередь, Расчетный срок
69	д. Малышево	Строительство канализационной насосной станции Q=12м³/час	Первая очередь, Расчетный срок
70	д. Лобачи	Строительство насосной станции над скважиной Q=24 м³/сут.	Расчетный срок
71	д. Фоминское	Строительство насосной станции над скважиной Q=180 м³/сут.	Расчетный срок
72	д. Дмитриевское	Строительство насосной станции над скважиной Q=50м³/сут	Расчетный срок
73	д. Богчино	Строительство насосной станции над скважиной Q=45 м³/сут.	Расчетный срок
74	д.Богчино	Строительство водонапорной башни	Расчетный срок
75	д.Дмитриевское	Строительство водонапорной башни	Расчетный срок
76	д.Лобачи	Строительство водонапорной башни	Расчетный срок
77	д.Фоминское	Строительство водонапорной башни	Расчетный срок
78	д.Сипятрово, д.Сабаново, д.Якушкино, д.Митюрево, д.Жилотово, д.Житково,	Строительство скважин	Расчетный срок
Теплоснабжение			
79	Населенные пункты Дмитриевского сельского поселения	Реконструкция тепловых сетей протяженностью 4.0 км	Расчетный срок
80	д. Дмитриевское, с.Михайловское, д.Фоминское	Перевод котельных на природный газ	Расчетный срок
Электроснабжение			
81	Дмитриевское сельское поселение	Проведение мероприятий, по реконструкции техническому перевооружению	Расчетный срок
Предложения по развитию систем газоснабжения			
82	Дмитриевское сельское поселение	Строительство межпоселковых газопроводов протяженностью 33.63 км.	Расчетный срок
83	д. Чёлсма	Строительство газораспределительных сетей с подключением 188 домовладение, 6 социальных объектов, 8 производственных объектов. Ориентировочная протяжённость 4.5 км.	Первая очередь
8. Благоустройство и озеленение			
84	Дмитриевское сельское поселение	Разработка проектов и устройство санитарно – защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и сооружений транспорта	Первая очередь
9. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия			
85	с.Михайловское, Ур. Попково, с. Денисьево	Разработка зон охраны объектов историко-культурного наследия	Первая очередь
	с.Михайловское	Завершение восстановления церкви Михаила Архангела, согласно «Программе социально-экономического развития Галичского муниципального района» (ремонт кровли, куполов, несущих стен)	Первая очередь
10. Предложения к плану реализации Генерального плана			

№	Местоположение	Перечень мероприятий	Очередность выполнения
86	д. Дмитриевское, Михайловское, д. Лобачи, д. Лаптево, д. Успенская Слобода, д. Фоминское, д. Малышево	Разработка проекта планировки населенных пунктов	Первая очередь

ПРИРОДООХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Формирование модели дальнейшего совершенствования хозяйственного комплекса Дмитриевского сельского поселения должно происходить по принципу устойчивого развития, т. е. совершенствования социально-экономической сферы параллельно с экологической, при приоритете последней.

Сельская местность, как правило, ассоциируется с самым здоровым воздухом, кристально чистой ключевой водой, с лесами полными грибов и ягод, со зверьем, рыбами и другими живыми и растительными организмами. Но и сельскохозяйственная деятельность человека вносит в процесс деградации окружающей природной среды свою негативную долю.

Проекты животноводческих комплексов должны пройти государственную экспертизу, которая может вынести отрицательное заключение по причине их неразумного размещения, вредных технологий и т. п. Строительство объекта возможно только при условии положительного заключения экологической экспертизы.

Основная особенность сельского хозяйства, в отличие от других отраслей материального производства, состоит в непосредственной связи его производственно-хозяйственной деятельности с использованием земли в качестве основного и ничем незаменимого средства производства. В сельском хозяйстве уровень общественного производства зависит главным образом от формы соединения рабочей силы с основным, причем, весьма специфичным средством производства - землей. Эта особенность сельского хозяйства - зависимость от природно-климатических факторов - носит постоянный и устойчивый характер. Помимо земли, в процессе сельскохозяйственной деятельности используется и подлежит охране целый комплекс различных природных объектов, составляющих объективные условия аграрного производства недра, воды, растительность, животный мир. Поэтому в качестве объекта охраны окружающей среды в сельском хозяйстве необходимо рассматривать целостные природно-территориальные комплексы, состоящие из различных природных объектов, тесно связанных друг с другом и образующих единое целое. В условиях современной системы сельского хозяйства можно выделить два направления природоохранительной деятельности: охрану окружающей среды и всех ее элементов от вредного воздействия сельскохозяйственного производства и охрану сельского хозяйства от вредного воздействия антропогенной окружающей среды.

Актуальность проблемы охраны окружающей среды в сельском хозяйстве усиливается в современных условиях в связи с процессами загрязнения природных ресурсов, используемых в аграрном производстве, промышленными, строительными и другими несельскохозяйственными предприятиями. Эти загрязнения ведут к снижению плодородия почв и их продуктивности, ухудшению качества вод, атмосферы, наносят ущерб растениеводству и животноводству, что влечет к недополучению сельскохозяйственной продукции и ухудшение ее качества.

В проекте приводится комплекс природоохранных мероприятий, исходя из первостепенности экологической и социальной эффективности решения наиболее важных проблем оздоровления окружающей среды по основным природоохранным направлениям:

- охрана атмосферного воздуха;
- охрана водных ресурсов:
 - охрана поверхностных вод;
 - охрана подземных вод;
- управление отходами производства и потребления;
- охрана почв;
- санитарно-защитные зоны объектов;
- охрана лесов.

Охрана атмосферного воздуха

Состояние воздушного бассейна является одним из основных экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. В качестве первоочередных мероприятий по охране атмосферного воздуха рекомендуется произвести инвентаризацию источников выбросов с целью определения объемов и состава выбрасываемых веществ.

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест поселения можно оценивать как допустимое, в связи с чем на период реализации Генерального плана предлагаются следующие общепланировочные мероприятия:

а). Организационные мероприятия:

- проведение полной инвентаризации стационарных и передвижных источников загрязнения воздушного бассейна, создание единого информационного банка данных источников;
- выявление и рекультивация существующих переполненных и неудовлетворяющих санитарно-экологическим

нормам участков компостирования твердых бытовых отходов (ТБО), разработка проектов и строительство новых полигонов ТБО, удовлетворяющих экологическим и санитарно-гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных свалок;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта;
 - разработка проектов предельно-допустимых выбросов (ПДВ) для всех предприятий, находящихся на территории поселения и установление нормативов по загрязнению атмосферного воздуха;
 - газификация территории;
 - организация системы экологического мониторинга;
- б). Технологические мероприятия:
- установка и совершенствование газоочистных и пылеулавливающих установок;
 - ремонт и очистка котельного оборудования, установка пылегазоочистного оборудования;
- в). Планировочные мероприятия:
- расширение сети сельских автомобильных дорог с твердым покрытием и их благоустройство;
 - расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;
 - создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон;
 - обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств.

Мероприятия по организации автотранспортного движения в первую очередь позволят уменьшить выбросы оксидов углерода и азота в населенных пунктах.

Газификация предприятий позволит снизить уровень загрязнения воздушного бассейна сернистым газом и пылью.

Ликвидация неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, в первую очередь на предприятиях коммунального хозяйства и стройиндустрии, уменьшит количество пыли в атмосфере.

Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Среди первоочередных мероприятий в области оздоровления поверхностных водных объектов рекомендуется проведение реконструкции очистных сооружений канализации, выработавших свой срок и строительство новых очистных сооружений. Также необходимо разработать проекты предельно-допустимых сбросов (ПДС) для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы и заключить договора на проведение лабораторных исследований сточных вод.

Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов. В сельской местности необходимо повышение уровня и качества водо- и газоснабжения.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:

1. развитие систем централизованной канализации;
2. строительство, реконструкция, ремонт очистных сооружений;
3. оптимизация системы управления стоками;
4. организация и обустройство водоохраных зон и прибрежных защитных полос;
5. увеличение производительности систем оборотного и повторно-последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;
6. строительство на предприятиях локальных очистных сооружений;
7. организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;
8. очищение на локальных очистных сооружениях (ЛОС) стоков животноводческих и птицеводческих комплексов (до степени, разрешенной к приему в систему канализации, или полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты).

Охрана подземных вод

Подземные воды эксплуатационных горизонтов могут иметь как природное загрязнение, т. е. обусловленное исходным несоответствием нормативам по ряду естественных компонентов, так и техногенное загрязнение подземных вод, которое объясняется расположением действующих водозаборов в непосредственной близости от потенциальных источников загрязнения подземных вод (промышленные предприятия и объекты коммунального хозяйства) или связано с подтягиванием в процессе эксплуатации некондиционных природных вод. В результате эксплуатации подземных вод на водозаборах формируются депрессионные воронки, за счет чего в области питания водозаборов вовлекаются сформированные зоны загрязненных подземных вод. Кроме этого, причина загрязнения связана с плохим состоянием скважинного хозяйства, даже в местах с относительно высокой природной защищенностью загрязнение определяется проникновением его по дефектным стволам и затрубным пространствам водозаборных скважин.

В поселении необходима реализация мероприятий по улучшению качества питьевой воды, подаваемой населению.

Среди основных факторов, обуславливающих низкое качество воды, подаваемой населению, следует выделить:

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин (большинство из них требуют ремонта);
- неудовлетворительная работа по водоподготовке;
- отсутствие надлежащего контроля за качеством воды, забираемой из артезианских скважин;
- несоблюдение правил содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения;
- наличие несанкционированных свалок, которые работают не в соответствии с экологическими требованиями, предъявляемыми к специализированным объектам для размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинг за качеством и динамикой подземных вод и т. п.).

Следует иметь в виду, что техногенное загрязнение подземных вод не всегда проявляется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным определений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых запасов подземных вод;
- оформление лицензий на право пользования подземными водами;
- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);
- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;
- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;
- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;
- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;
- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;
- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;
- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;
- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Имеющаяся наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой входит перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды.

Для оптимизации водохозяйственного комплекса предлагаются следующие мероприятия:

- использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения в сельском хозяйстве;
- введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству стройматериалов, предприятиях электроэнергетики и пищевой промышленности;
- использование повторно-последовательной схемы водоснабжения.

В условиях ухудшения качества воды в водоисточниках, необходимо внедрение новых технологий очистки. Необходимо также предусмотреть освоение разведанных подземных вод на заявленные потребности и максимально использовать подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Эффективная модернизация и развитие систем водоснабжения питьевой водой должны осуществляться последовательными этапами и планироваться на ближайший и долгосрочный периоды. На каждом этапе определяется организационно-техническое и финансовое обеспечение.

В последние годы наблюдается тенденция сокращения количества загрязненных сточных вод, поступающих в водные объекты в связи со спадом промышленного и сельскохозяйственного производства.

С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды – в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (обычно два раза в год – весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на погружную кучу для биотермальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтрат), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой – для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано-гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом, который принято называть насосной станцией перекачки. Таким образом, местная система канализации становится безотходной.

Из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, в случае если нет возможности очистки и утилизации их содержимого на месте, стоки должны вывозиться на специально оборудованные сооружения – сливные станции, которые, как правило, должны размещаться вблизи очистных сооружений. Для навозной жижи должны устраиваться непроницаемые для грунтовых и поверхностных вод бетонные сборники, после чего должны проводиться мероприятия по компостированию жижи на удобрения.

Актуально строительство локальных автономных очистных сооружений. Современный сельский дом также целесообразно оборудовать водосточной (ливневой) канализацией для отвода дождевых и талых вод с кровли дома в емкости, грунт или подземную дренажную систему орошения.

Охрана почв

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. Например, во время уборки урожая сельскохозяйственных культур и скашивания травы необходимо начинать со стороны, противоположной опушке, лесопосадке и т.п., чтобы дать возможность животным и птицам под прикрытием еще не скошенных культур переместиться в защитные места. На практике применяются и специальные механические приспособления для отпугивания диких животных и птиц во время сенокоса и зерноуборочных работ. Задача правового регулирования применения химических средств в сельском хозяйстве заключается в соблюдении санитарных норм и правил по производству, транспортировке, хранению и использованию химических веществ. Список таких веществ утверждается ежегодно на межведомственной комиссии с участием Минсельхоза РФ, Минприроды РФ и других заинтересованных министерств и ведомств. К сожалению, экологическое мировоззрение у многих руководителей и специалистов аграрной сферы пока не сформировалось, и по этой причине продолжается ведение сельскохозяйственного производства с грубыми нарушениями норм экологического законодательства. Экологический правопорядок, экологическая культура, этика природопользования и другие категории должны получить прописку в отечественном аграрном секторе экономики. Это соответствует направлениям аграрной политики. В целях охраны здоровья человека и окружающей среды от вредного воздействия химических средств, запрещается без соответствующего разрешения Минздрава РФ применение новых химических средств и стимуляторов роста. Действующее законодательство предусматривает целый ряд правовых мер охраны сельского хозяйства от вредного воздействия окружающей среды. Тем самым обеспечивается ее охрана от тех негативных изменений, которые возникают в результате деятельности промышленных, строительных и иных предприятий. Так, в соответствии с водным законодательством, сельхозпредприятия имеют право на предъявление иска о возмещении ущерба, причиненного посевам, почвам загрязнением окружающей среды сточными неочищенными водами и другими отходами производства; в соответствии с Законом об охране атмосферного воздуха – о возмещении потерь в урожае сельскохозяйственных культур, происшедших в результате загрязнения сельхозугодий неочищенными и необезвреженными выбросами промышленных предприятий. Земельный кодекс РФ предусматривает обязанность предприятий, деятельность которых связана с нарушением почвенного покрова, снимать, хранить и наносить плодородный слой почвы на рекультивируемые земли или малопродуктивные угодья, а также по окончании необходимых работ приводить земельные участки в состояние, пригодное для их использования по назначению. Важной мерой, направленной на охрану сельскохозяйственных угодий, является возмещение потерь сельскохозяйственного производства при изъятии земель сельскохозяйственного назначения для несельскохозяйственных надобностей. Большое значение имеет также требование, касающееся недопущения нанесения ущерба сельскохозяйственному производству травой полей дикими животными. Эффективность сельскохозяйственного производства, темпы его роста зависят от состояния почв, а также от правильной организации мероприятий по их охране. Однако в настоящее время состояние земель Российской Федерации, находящихся в сфере сельскохозяйственной деятельности, остается неудовлетворительным. Осуществляемые преобразования, изменение форм собственности и хозяйствования в агропромышленном комплексе не сопровождались в последние годы расширением применения природоохранных и ресурсосберегающих технологий. Таким образом, основными мероприятиями в области оздоровления почвенного покрова на территории Дмитриевского сельского поселения следует считать:

1) инвентаризацию нарушенных земель с последующей их рекультивацией и экореабилитацией;

2) оптимизацию системы земледелия в направлении эффективного использования земли, сохранения и повышения плодородия почвы;

3) реализацию мероприятий по борьбе с эрозией почв.

Рекультивация – восстановление нарушенной хозяйственной деятельностью человека территории с использованием специальных технологий; включает восстановление почв, растительности и нередко ландшафта. Рекультивация имеет два этапа. Техническая рекультивация – этап рекультивации земель, включающий их подготовку для последующего целевого использования в народном хозяйстве, к ней относятся планировка, формирование откосов, снятие, транспортирование, нанесение почв плодородных пород, при необходимости коренная мелиорация, строительство дорог, специальных гидротехнических сооружений и т.д.

Биологический этап рекультивации включает мероприятия по восстановлению плодородия рекультивированных земель до комплексного природного потенциала. К ним относится посадка древесно-кустарниковых культур, посев многолетних трав, проведение агротехнических мероприятий, фитомелиоративные и другие работы, направленные на восстановление флоры и фауны. Определены следующие направления рекультивации: сельскохозяйственное – пашня, кормовые угодья (сенокосы, пастбища), многолетние насаждения; лесохозяйственное – лесонасаждения общего хозяйственного и пылезащитного направления, лесопитомники; водохозяйственное – водоемы для хозяйственно-бытовых, промышленных нужд, орошения рыбоводства; строительное – площадки под застройку, включая складирование отходов производств; природоохранное и санитарно-гигиеническое – задернение участков, противоэрозионные насаждения; закрепленные техническими средствами, участки самозарастания.

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного хозяйства необходимо вести в направлениях:

- обеспечения воспроизводства плодородия почв;
- усовершенствования системы земледелия и агротехнологии, сделав их наименее затратными и высокопроизводительными, добиться экологической безопасности производства;
- повышения урожаев с/х культур, сделать их стабильными;
- обеспечения должного качества с/х продукции;
- сохранения почвы, водных ресурсов и ландшафтов от деградации и загрязнения.

Для предотвращения дальнейшей деградации плодородия почв, прежде всего, необходимо обеспечить бездефицитный баланс содержания органического вещества. Это возможно экономично сделать только на основе биологизации земледелия (освоение плодосменных севооборотов, использование соломы и навоза на удобрения, возделывание промышленных культур на зеленый корм и сидерацию).

Управление отходами производства и потребления

Политика в сфере управления отходами, главным образом, должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Основным направлением работ по решению проблемы обращения с твердыми бытовыми отходами (ТБО) являются:

- выявление и рекультивация переполненных и неудовлетворяющих нормам участков компостирования ТБО;
- оптимальная эксплуатация участков компостирования ТБО с последующей рекультивацией территорий;
- внедрение комплексной механизации санитарной очистки территории и повышение ее технического уровня;
- внедрение системы государственного учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО;
- оптимизация тарифов сбора, транспорта и утилизации ТБО;
- проведение разъяснительной работы с населением по раздельному сбору отходов потребления;
- ликвидация всех несанкционированных свалок, а также разработка системы контроля за несанкционированными свалками и создание условий, исключающие возможность их появления.

На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Также необходимо всем предприятиям и организациям, находящимся на территории поселения, разработать проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР), а также заключить договора на вывоз соответствующих отходов.

В качестве основных мероприятий по санитарной очистке следует предусмотреть:

1. разработку «Схемы санитарной очистки»;
2. обустройство площадок временного складирования твердых бытовых отходов;
3. устройство нового полигона ТБО.

Широкое распространение в поселении имеет сельскохозяйственное загрязнение. Хранение навоза в поселении носит временный характер и происходит непосредственно около существующих ферм. В дальнейшем сельскохозяйственные отходы используются для удобрения сельскохозяйственных полей. При хранении

сельскохозяйственных отходов необходимо соблюдать санитарно-защитные зоны до жилой застройки и условия хранения. Основными известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются: компостирование - сбраживание навоза совместно с отходами растениеводства; вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого концентрированного удобрения; анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза.

Санитарно-защитные зоны объектов

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) промышленных, коммунальных и других объектов устанавливаются в пределах населенных пунктов с целью отделения объектов, являющихся источниками выбросов загрязняющих веществ, повышенных уровней шума, вибрации, ультразвука, электромагнитных волн от жилой застройки. Санитарно-защитные зоны являются основными ограничениями при разработке проектов планировки территорий и генеральных планов поселений и должны учитываться на соответствующих стадиях проектирования. В этих зонах не допускается размещение спортивных сооружений, парков, образовательных и детских учреждений, школ, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования. Предприятия пищевых отраслей промышленности, склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды не допускается размещать в границах санитарно-защитных зон и на территории промпредприятия других отраслей промышленности.

Животноводческие фермы и комплексы, предприятия, перерабатывающие сельскохозяйственную продукцию, должны иметь необходимые санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, поверхности водосборов водоемов и атмосферного воздуха. Нарушение указанных требований влечет за собой ограничение, приостановление, либо прекращение экологически вредной деятельности сельскохозяйственных и иных объектов по предписанию специально уполномоченных на то государственных органов Российской Федерации в области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора.

Основой осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах Галичского лесничества является лесохозяйственный регламент. Лесохозяйственный регламент обязателен для исполнения гражданами, юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах Галичского лесничества. Срок действия лесохозяйственного регламента составляет 10 лет.

Леса, расположенные в водоохранных зонах, подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов, при условии, если это совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсичных препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях, создание лесоперерабатывающей инфраструктуры, использование лесов в целях создания лесных плантаций, проведение реконструкции малоценных лесных насаждений путем сплошной вырубki. При уходе за лесами данной категории защитных лесов осуществляются рубки ухода очень слабой, слабой и умеренной интенсивности, обеспечивающие формирование сложных, преимущественно разновозрастных лесных насаждений высокой полноты из наиболее долговечных древесных пород (дуба, сосны, ели, лиственницы), эффективно выполняющих водоохранные функции.

Основной причиной экологических проблем является халатное, потребительское отношение к природе со стороны местного населения. Без решения ключевых экологических проблем невозможно и перспективное социально-экономическое развитие района.

В области сохранения лесных ресурсов существует необходимость усиления контроля за вырубкой лесов посредством проведения совместных рейдов с представителями лесхоза, ОВД, администраций сельского поселения; информирования населения о фактах незаконных рубок и ответственности за них через средства массовой информации. С целью изменения потребительского отношения к природе различных целевых групп местного населения необходимо проводить эколого-просветительскую работу с различными целевыми группами населения (дети, школьники, предприятия, семейные клубы) в разных формах – организация экологических клубов, акций, праздников для местных жителей с целью воспитания чувства бережного отношения к природе и экологической ответственности; проводить информационную кампанию по воспитанию экологического сознания в СМИ, а также на общественных собраниях, сельских сходах, круглых столах и т. п.

ПРОГНОЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Галичский муниципальный район исторически занимает очень выгодное положение для своего развития. Природные ресурсы, географический ландшафт, торговые и культурные связи с другими регионами, железнодорожные и автомобильные магистрали содержат в себе значительный потенциал для перспективного развития.

Экономический потенциал района представлен сельским хозяйством, рыболовством, обрабатывающим производством, лесным хозяйством, строительной отраслью, жилищно-коммунальным хозяйством, добычей полезных ископаемых, торговлей и рядом других хозяйственных видов экономической деятельности при ведущем положении сельского и лесного хозяйств.

Природные ресурсы, имеющиеся на территории Дмитриевского сельского поселения, богаты и разнообразны и предоставляют большие возможности для его развития, в первую очередь, с учетом запасов возобновляемых ресурсов – леса, животного и растительного мира и экологии. Соответственно, добыча, с последующей первичной и глубокой переработкой леса, заготовка и сбор недревесных биологических лесных ресурсов, охота и рыболовство, а также туризм – вот основные потенциальные возможности для развития поселения. Низкий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду вследствие малой плотности населения и, практически, отсутствие промышленных производств на территории поселения обеспечили сохранение ее экологической чистоты. Более того, как и весь Галичский район, территория поселения характеризуется наличием уникальных природных комплексов, ценных в научном, культурно-оздоровительном и рекреационном отношениях.

Через территорию Дмитриевского сельского поселения проходит автодорога регионального значения Судиславль-Галич-Чухлома, которая связывает не только поселение, но и весь район с другими районами и областным центром г. Костромой. Все дороги общего пользования находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии. По территории поселения также проходит Северная железная дорога и железнодорожная ветка Кострома-Галич. Железнодорожные станции – ж/д рзд Богчино и ж/д Будка 505 км.

Наличие двух транспортных коридоров: восток-запад и север-юг позволяют организовать множественные логистические цепочки.

Сосредоточение основного населения вдоль этих градостроительных осей будет способствовать активному развитию прилегающих территорий поселения при размещении в них сельскохозяйственного производства, промышленных предприятий, развитию жилых и рекреационных зон.

Развитие экономического потенциала любого муниципального образования напрямую взаимосвязано с активностью протекающих в нем инвестиционных процессов. Так, в перспективе, для усовершенствования системы организации отдыха на территории поселения предлагается развитие его туристско-рекреационной инфраструктуры. Планируется разработка туристических маршрутов и организация туристско-рекреационных зон. На перспективу строительство туристических баз в населённых пунктах, находящихся в выделенной на карте, зоне.

Одним из факторов, тормозящих развитие экономики района - отсутствие газификации природным газом.

По Дмитриевскому сельскому поселению планируется газифицировать населенные пункты: Лобачи, Малышево, Корнево, Куницино, Пилино, Федурново, Малое Сальково, Лаптево, Выползово, Митюрево, Якушкино, Кольтегаево, Денисьево, Поляны.

Строительство и эксплуатация на землях лесного фонда различных линейных сооружений (трасс газопроводов, нефтепроводов, ЛЭП, дорог) – еще одно перспективное направление освоения лесов, имеющее значение для социально-экономического развития Галичского района и его сельских поселений.

Значительное место в повышении доходности лесного сектора экономики поселения и для обеспечения населения новыми источниками дохода могут занять и сопутствующие виды использования лесов, которые в настоящее время развиты в основном на уровне потребления населением для собственных нужд. Легальная промышленная заготовка ягод, орехов, грибов, лекарственного сырья и других недревесных лесных ресурсов в экономически ощутимых масштабах практически не производится. В то же время их промышленная заготовка и переработка, а также использование арендных отношений при их заготовке, безусловно могут и должны приносить доход. При этом, в процессе проектирования лесных участков для предоставления в аренду под указанные цели следует учитывать потребности местного населения и традиционные места заготовки пищевых лесных ресурсов населением для собственных нужд.

Заготовка пней, коры, хвороста, веточного корма, бересты, живицы, берёзового сока, мха, елового и соснового лапника, древесного веточного корма, сбор и заготовка технического сырья в настоящее время в поселении неразвита, а система учета несовершенна. Некоторые из указанных ресурсов используются населением, в основном, также только для собственных нужд.

Тем не менее, территория поселения богата биологическими ресурсами, и данная отрасль имеет предпосылки к развитию. При цивилизованном подходе, принятом в странах зарубежной Европы, они нередко обеспечивают более высокие доходы, чем заготовка и реализация древесины.

Сельское хозяйство.

В Дмитриевском сельском поселении посевные площади используются, в основном, под производство зерновых и зернобобовых и под кормовые культуры. Кормопроизводство – одно из ведущих направлений в растениеводстве, так как поголовье скота должно быть полностью обеспечено кормами собственного производства.

Кормовые культуры представлены в основном многолетними и однолетними травами (вика+овес), урожайность кормовых культур падает, качество заготавливаемых кормов низкое, у животных не соблюдается сбалансированность кормового рациона.

Основная масса зерна используется на корм скоту, на реализацию направляется небольшая часть от общего объема валового сбора, так как закупочные цены на зерно низкие и спросом пользуется, в основном, зерно озимых зерновых культур.

В сельскохозяйственном производстве Дмитриевского сельского поселения происходит сужение отраслевой структуры. Из животноводства вытесняются овцеводство и свиноводство, из растениеводства – трудоемкие в производстве культуры. Картофель и овощи выращиваются только в личных подсобных хозяйствах.

Сельскохозяйственное производство поселения представлено двумя предприятиями – ЗАО «Галичское» по птицеводству и ФГОУ СПО «Галичский аграрный техникум».

Для решения проблем АПК и определения приоритетов развития агропромышленного комплекса района и сельских территорий принята районная программа «Развитие агропромышленного комплекса, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Галичского муниципального района на». Программой предусмотрено значительное увеличение производства основных видов продукции. Основными целями программы является развитие сельских территорий, улучшение жизни и деятельности населения района.

Производство сельскохозяйственной продукции в перспективе является неотъемлемой частью экономики поселения. Функционирование сельскохозяйственной отрасли, в силу специфических особенностей, крайне подвержено влиянию сезонных и природных факторов, а небольшие объемы производства и его малая эффективность в сельскохозяйственных предприятиях поселения делает проблематичным прогнозирование развития этого хозяйства, экономических и финансовых результатов его деятельности не только на долгосрочную, но и на среднесрочную перспективу.

Настоящим генеральным планом предлагается развивать фермерские хозяйства на базе существующих деревень без постоянного населения или с населением менее 5 человек (деревни Жилотово, Житково, Митюрево, Сипятрово, Сабаново, Якушкино). В населенных пунктах Дмитриевское, Богчино, Малышево планируется строительство сельскохозяйственных предприятий – животноводческих ферм, зерноскладского комплекса, складского сектора, пилорамы и др.

Промышленность

Из промышленных предприятий Дмитриевского сельского поселения, как и всего Галичского района, ведущее положение занимает ЗАО «Галичское по птицеводству». Оно даёт более 80% всех денежных поступлений сельхозпредприятий района и является основным налогоплательщиком в бюджет района. Птицефабрика занимается яичным производством. Кроме яиц и мяса птицы предприятие поставляет на рынок продукты их углубленной переработки: яичный порошок, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия. Это предприятие является самым крупным производителем продукции животноводства в районе. Кроме птицы всех возрастов в 2021 году составляло валовое производство яиц – 310,5 млн. шт. Яйценоскость на одну курицу несушку 321 шт. Продукция птицефабрики пользуется спросом, как в районе, так и за его пределами. В течение последних лет входит в число 300 лучших предприятий России и постоянно наращивает объемы производства. ЗАО «Галичское» по птицеводству регулярно участвует в смотрах-конкурсах, ярмарках, награждается многочисленными дипломами. Собственная котельная предприятия обеспечивает теплом дома д. Фоминское. Количество работающих 432 человека.

Другим направлением развития промышленного производства переработка лесных ресурсов. Деревообработкой на территории Дмитриевского сельского поселения занимается предприятие ООО «Проект ОБЛО». Основной вид деятельности производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий. Запасы древесины и расчетная лесосека достаточно высоки для устойчивого функционирования лесозаготовительных и лесоперерабатывающих предприятий.

Предприятие ООО «ГК-ФОРЕСТ» выпустило в 2021 году: топливные гранулы в количестве 10 896 тонн и пиломатериалы в объёме 27294 м³. Количество работающих 133 человека.

Малый бизнес

Основные сельскохозяйственные, лесодобывающие предприятия, занимающиеся торгово-закупочной деятельностью в поселении, являются предприятиями малого бизнеса. В 2021 году в поселении зарегистрировано 37 индивидуальных предпринимателей, из них девять ООО, одно АО и один колхоз.

В районе принята целевая Программа «Поддержка малого предпринимательства в Галичском муниципальном районе», где на развитие и поддержку субъектов малого бизнеса предусмотрены средства районного бюджета.

Несмотря на принимаемые Администрацией области меры по поддержке малого и индивидуального предпринимательства, эти сферы бизнеса характеризуются, как и в целом по России, многочисленными проблемами и трудностями.

Для более интенсивного и эффективного внедрения малого бизнеса в экономику поселения следует решить проблему кредитования, так как высокие процентные ставки при низком уровне благосостояния населения, ограниченности платежеспособных заемщиков делают кредитные средства недоступными для большинства потенциальных заемщиков.

В целом, малое предпринимательство, развивая и расширяя сферу своей деятельности, может стать одной из основ развития экономики поселения.

Предложены проектом малые предприятия по деревопереработке и по производству сувенирной продукции.

Население и трудовые ресурсы

За последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения Дмитриевского сельского поселения. Причинами спада численности населения являются многие факторы, в том числе отрицательные показатели естественного и миграционного прироста.

В возрастной структуре населения Дмитриевского сельского поселения высок удельный вес лиц старше трудоспособного возраста. Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения.

Экономика Дмитриевского сельского поселения характеризуется узкой отраслевой структурой, что приводит к несбалансированности в использовании ресурсов мужского и женского труда - в большинстве населенных пунктов поселения отсутствуют места приложения женского труда, что также способствует оттоку молодого женского населения в другие регионы.

Вероятностный сценарий развития Дмитриевского сельского поселения направлен на стабилизацию обстановки и основан на прогнозе постепенного снижения темпов естественной убыли и увеличения миграционного притока населения, который базируется на постепенном улучшении экономической ситуации в поселении и ростом качества жизни населения. Учитывая вступление в действие предложенных правительством Национальных проектов в здравоохранении, образовании, жилищных программ и др., можно предполагать, что уже в ближайшее время в жизни страны произойдут положительные изменения, в результате которых повысится рождаемость, снизится смертность и, соответственно, уменьшатся темпы сокращения численности населения в целом по стране и на местах.

Предполагается, что местное население (особенно те, кто сейчас находится в возрасте 15-17 лет) уже в период ближайших десяти лет будет обеспечено работой на предприятиях поселения. В связи с позитивным развитием экономики Дмитриевского сельского поселения сократится выезд людей на постоянное место жительства в другие регионы. Но по-прежнему достаточно высоким будет уровень естественной убыли населения. А уже на расчетный срок проектом прогнозируется формирование в Дмитриевском сельском поселении современной комфортной среды проживания, способной сконцентрировать на себе миграционные потоки жителей Галичского района и стимулирующей естественный прирост местного населения.

Улучшение демографической ситуации, предполагаемый уровень развития хозяйственной деятельности, а также заинтересованность инвесторов, дает возможность прогнозировать стабилизацию численности населения к 2032 году и небольшое увеличение, по сравнению с современным состоянием, на расчетный срок. Планируемая численность населения Дмитриевского сельского поселения к 2032 году составит 3600 человек, т.е. увеличится на 4 %.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

На территории Дмитриевского сельского поселения расположено 113 населенных пунктов. Эти населенные пункты являются частью формирующихся групповых систем населенных мест с центром в д.Дмитриевское.

В проектном предложении учитывалась необходимость в формировании концентрации населения в ограниченном числе населенных пунктов. Основное развитие планируется в д.Дмитриевское, как организующего центра поселения. Кроме этого предусмотрено развитие населенных пунктов Фоминское, Успенская Слобода, Чёлсма, Михайловское, Лобачи, Лаптево, Митино, Выползово, Малышево, Пронино, Красильниково. Эти населенные пункты развиваются в зависимости от наличия производственных, жилых и обслуживающих объектов, числа и занятости населения.

Наибольшего эффекта в устойчивом развитии муниципальных образований Галичского района можно достичь объединением всех муниципальных образований в один муниципальный округ, руководствуясь общими интересами жителей всего района.

Очень сложно изменить статус города Галича как моногорода, без единого общего планирования развития территорий, привлечения инвестиций, увеличения естественного и механического притока населения, организации современных новых востребованных предприятий в совокупности с качественным жильём, бытом и досугом населения.

История района, наличие памятников культуры и прекрасные ландшафты способствуют активному развитию сферы туризма и отдыха.

Жилой фонд и жилищное строительство

Жилой фонд Дмитриевского сельского поселения представлен домами многоквартирными и усадебными. Усадебные жилые дома большей частью деревянные.

Общая площадь жилых домов 105,54 тыс. кв.м. Численность населения - 3452 чел. Число квартир 1215 ед. Число семей – всего 1318. Кол-во очередников на улучшения жилищных условий всего 107 человек, 24 семьи.

Согласно данных администрации, лишь небольшая часть домов имеет благоустройство.

Поэтому приоритетной задачей жилищного строительства на расчетный срок становится создание комфортных условий с точки зрения обеспеченности современным инженерным оборудованием и замена ветхого жилого фонда на новый.

Решение этих задач возможно при увеличении объёмов строительства жилья за счёт всех источников финансирования. Всё это потребует большой работы по привлечению инвесторов к реализации этой программы.

Новое жилищное строительство рассчитано на застройку в основном усадебными жилыми домами с приквартирными участками 900-1500 м². Блокированные и секционные жилые дома предложены в д. Дмитриевское, д.Фоминское, с.Михайловское. При дальнейшей стадии проектирования (проект планировки частей территории сельского поселения) тип застройки в населенных пунктах будет уточняться.

Социальная инфраструктура

В Дмитриевском сельском поселении в 113 населенных пунктах проживает 3452 чел.

Расстояние между населенными пунктами колеблется от 0 до 16км. Расстояние от населенных пунктов до районного центра, г. Галича, от 1 до 36 км. Объекты первой необходимости сосредоточены в д.Дмитриевское, с. Михайловское, д. Малышево, д. Пронино.

Предложения по развитию объектов социальной инфраструктуры даны в соответствии с нормами градостроительного проектирования учреждения и предприятия обслуживания в населенных пунктах сельских поселений, с учетом потребностей сельского поселения. Данные по проектируемым учреждениям и предприятиям обслуживания поселения дана в таблице 7.2.1.

Таблица 7.2.1 – Перечень проектируемых учреждений и предприятий обслуживания

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Колич. Мест (чел., мест в зале, раб. мест, кг в смену)	Площадь участка (га.)	Примечание
Учреждения народного образования					
1.	Детский сад с бассейном	д.Успенская Слобода	50	0.4	-
2.	Детский сад	с. Михайловское	30	0.3	
3.	Детский сад с квартирой для воспитателя	д. Малышево	15	0.2	-
Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.					
4	Спортивные центры	д. Дмитриевское, д.Фоминское с. Михайловское д.Малышево	- - - -	0.4 0.4 0.3 0.3	-
5	Спортивный зал	д. Дмитриевское,	-	-	в общественном центре
6	Спортивные площадки	Населенные пункты: д. Дмитриевское, д.Успенская Слобода, с. Михайловское, д.Малышево, д.Выползово, д.Лаптево	-	-	-
Учреждения культуры и искусства.					
7	Общественный центр	д. Дмитриевское	300	0.3	-
8	Центр детского творчества	д.Успенская Слобода, с. Михайловское	-	0.2 0.2	-
Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.					
9	Торговый центр (магазин, кафе, предприятие бытового обслуж.)	Населенные пункты: д. Дмитриевское, д.Фоминское, с. Михайловское, д.Малышево,	-	0.4 0.4 0.3 0.2	-
10	Магазин смешанных товаров	д.Лаптево	-	0.1	-
11	Баня с прачечной	д. Дмитриевское	15	0.3	-

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Колич. Мест (чел., мест в зале, раб. мест, кг в смену)	Площадь участка (га.)	Примечание
12	Прачечная	д. Дмитриевское	95	-	в бане

Транспорт

Автомобильный транспорт.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Администрации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а (ред. От 16.12.2019)"Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области», по территории Дмитриевского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

Таблица 13.5.1 Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

№ п/п	Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения	Идентификационный номер автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения
1	Судиславль-Галич-Чухлома	34 ОП МЗ 34Н-15
2	Подъезд к г. Галич	34 ОП РЗ 34К-285
3	Подъезд к Пронино	34 ОП РЗ 34К-79
4	Подъезд к Дмитриевское	34 ОП РЗ 34К-80
5	Галич-Орехово-Буй	34 ОП МЗ 34Н-36
6	Галич-Кабаново	34 ОП РЗ 34К-81
7	Подъезд к Аксеново-Красильниково	34 ОП РЗ 34К-84
8	Подъезд к Лопарево	34 ОП РЗ 34К-85

Все дороги общего пользования межмуниципального значения на территории поселения с твердым покрытием. Как уже было отмечено выше, Дмитриевское сельское поселение граничит с районным центром г. Галичем. Все транспортные потоки ведущие в районный центр захватывают и поселение.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вдоль автомобильных дорог на расстоянии 50 м. для дорог 3-4 тех.кат., 25 м. для дорог – 5 тех.кат. от границы полосы отвода дороги, это положение распространяется и на дороги местного значения, устанавливаются придорожные полосы. На участки в границах придорожных полос накладываются ограничения.

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

На территории Дмитриевского сельского поселения ряд населенных пунктов имеют подъезды от автодорог общего пользования по землям сельскохозяйственного назначения. Необходимо предусмотреть резервирование земельных участков для размещения этих подъездов, с установлением публичных сервитутов на эти участки земли.

Для обеспечения комфортного проживания жителей Дмитриевского сельского поселения необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть.

Проектная улично-дорожная сеть разработана на основе, существующей с учетом расположения промышленных предприятий и объектов культурно-бытового назначения в границах населенных пунктов.

Генеральным планом предлагается развитие населенных пунктов Дмитриевское, Фоминское, Успенская Слобода, Михайловское, Лобачи, Выползово, Малышево, Лаптево, Чёлсма путем нового строительства.

При расширении населенных пунктов застройка должна производиться в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на расстоянии не менее 50 метров от края основной проезжей части,

присоединение застраиваемой территории должно осуществляться к единому съезду с автодороги общего пользования.

Все существующие улицы и дороги сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция с доведением параметров до нормативных, при этом трассировки и ширина улиц в «Красных линиях» в исторически сложившейся планировке и застройки сохраняется.

Ширины проезжих частей приняты:

на магистральной улице – 7-14 м;

на улицах местного значения – 6,0 м;

проездов – 3,5 м. с устройством пешеходных тротуаров – 1.5 м.

Проектом предлагается:

строительство улиц в новых проектируемых жилых районах населенных пунктов Дмитриевское, Фоминское, Успенская Слобода, Михайловское, Лобачи, Выползово, Малышево, Лаптево, Чёлсма общей протяженностью 5 км организация сети остановочных пунктов автобусов с павильонами и туалетами.

строительство станции техобслуживания (СТО) в д. Дмитриевское;

строительство автозаправочной станции (АЗС) в д. Дмитриевское;

Культурный и рекреационный потенциал

Дмитриевское сельское поселение, расположенное в западной части Костромской области, в южно-таёжной подзоне, в бассейне рек Середняя и Челсма, в силу своего уникального географического положения, обладает значительным рекреационным потенциалом:

- благоприятными природно-климатическими условиями;
- благоприятным климатом;
- большим количеством солнечных дней в году;
- разнообразными и живописными ландшафтами;
- разнообразным растительным и животным миром;
- уникальными природными объектами: заказниками, памятниками природы;
- развитой речной сетью;
- наличием бальнеологических ресурсов.

Развитие рекреационного комплекса поселения рассматривается как одно из важных направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования.

Природные условия поселения благоприятствуют развитию рекреации и ее видов: туризма, спорта, но степень использования их различна и зависит от рекреационного спроса.

Живописные ландшафты, сформированные благодаря расчлененному рельефу и развитой речной сети, могут использоваться в научно-познавательном и рекреационном значении. Ландшафты представляют собой основу рекреационного развития района.

Территория покрыта сетью рек, что является благоприятным фактором для дальнейшего развития отдыха и туризма. Природный комплекс поселения включает реки Челсма, Шокша, Середняя и другие, и их притоки. Реки, озера, пруды создают многообразие рекреационных возможностей, которые дополняют источники минеральных и запасы пресных подземных вод. Протяженные, меандрированные реки являются объектами для разработки водных маршрутов, сплавов. Реки, протекающие по Костромской равнине, текут медленно и более приспособлены для рекреационного использования. Большинство водоемов района могут использоваться как в рекреационных целях так и для организации водного туризма, любительского и спортивного рыболовства, отдыха на пляжах.

Лесные массивы, эксплуатационного назначения, представляют собой единые массивы, благоприятные для рекреационного освоения. Это наиболее перспективные территории для строительства туристских баз и пансионатов, детских оздоровительных лагерей, проведения туристских маршрутов различной категории сложности. Биоресурсный потенциал лесов обуславливает развитие таких видов рекреации, как охота, рыбалка, сбор дикоросов, экологического и познавательного туризма.

Рыбные запасы района сосредоточены во всем водном фонде поселения. Водоемы обладают рыбными ресурсами, достаточными для развития любительской спортивной рыбалки.

Проектом предусмотрено строительство туристического центра на территории д. Малое Сальково.

Заболоченные территории являются потенциальными районами освоения нелесных ресурсов (дикоросов), сбора грибов, ягод, лекарственных растений, а также - местами обитания многих ценных видов животных и растений. Эти территории пригодны для развития экологического туризма.

8. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

Водоснабжение.

Общие положения

Раздел «Водоснабжение» генерального плана Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области разработан с учетом комплексного освоения планируемой территории.

Территория, на которую разрабатывается генплан расположена в пределах Галич-Чухломской возвышенности и граничит на востоке – с Красильниковским, на юге – с Пронинским сельскими поселениями, на севере – со

Степановским сельским поселением, на западе - с Челменским сельскими поселениями Галичского муниципального района.

На территории Дмитриевского сельского поселения расположено 30 населенных пунктов, два сельхозпредприятия.

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации:

- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2020 год;
- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2030 год.

В основу проектной схемы водоснабжения положены следующие материалы:

- региональная целевая программа “Обеспечение населения Костромской области питьевой водой”, ОАО ПИИ “Костромапроект”, 1999г.
- Анкетные данные, предоставлены Администрацией Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области.

Проектные решения в разделе «Водоснабжение» генерального плана являются основанием для разработки рабочей документации по развитию системы водоснабжения Дмитриевского сельского поселения.

Обоснование вариантов решения задач и предложений по развитию сетей и объектов водоснабжения

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества, количества и бесперебойной подачи зависит состояние здоровья людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень благоустройства жизненного фонда и городской среды.

Для обеспечения населения водой, пригодной для питьевого водоснабжения, генпланом предлагается максимально использовать разведанные ресурсы подземных вод на базе защищенных от загрязнения подземных источников водоснабжения.

Источники водоснабжения

Дмитриевское сельское поселение расположено в северной части на территории бассейна реки Средняя и ее притоков, южная часть приурочена к бассейну реки Челма. Центральная часть поселения приурочена к водоразделу этих рек.

Река Челма относится к бассейну Каспийского моря и протекает в Верхне-Волжском гидрологическом районе, берет начало из местного болота.

Река Средняя относится к бассейну Каспийского моря и протекает в Верхне-Волжском гидрологическом районе. Общее направление течения с юго-востока на северо-запад. Впадает река в Галичское озеро.

Река Шокша – левобережный приток реки Средняя.

Река Едомша – правобережный приток реки Средняя, впадает в нее на расстоянии 3,5 км от устья.

Река Средняя, разливаясь в период весеннего половодья, образует единую пойму с притоками, ширина которой достигает 4,0 км из-за низкого ровного заболоченного рельефа.

Реки отличаются неравномерностью стока в течение года.

Подземные источники водоснабжения

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение Дмитриевского сельского поселения базируется на эксплуатации источников подземных пресных вод.

На территории Дмитриевского сельского поселения подземные воды содержатся в отложениях четвертичного, мезозойского и палеозойского возраста. Накоплению подземных вод способствуют благоприятные климатические условия, тектоническое строение района. Водоносные горизонты на территории разделяются толщей верхнеюрских глин на два этажа. Верхний этаж составляют водоносные горизонты четвертичных отложений, содержащих преимущественно воды со свободной поверхностью, а также воды нижнемеловых отложений. К нижнему этажу относятся высоконапорные воды юрских, нижнетриасовых и пермских отложений.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгий режим) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водозаборных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Границы первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения

Радиус 1-го пояса зоны санитарной охраны для каждой скважины составляет 30-50 м. Территория 1 пояса ЗСО всех скважин должна быть ограждена забором.

В пределах 1 пояса ЗСО запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
- размещение жилых и производственных зданий, проживание людей;

- выпас скота, размещение огородов, применение ядохимикатов и удобрений.

Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения

Границы 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны определяются и обосновываются специальным проектом.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО надлежит:

- благоустраивать здания, предусматривать канализирование, устройство водонепроницаемых выгребов;
- запрещается размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение подземных вод;
- осуществлять регулирование отведения территории под строительство – по согласованию с органами Госсанэпиднадзора;
- своевременно выявлять, тампонировать, либо ремонтировать бездействующие скважины, регулировать бурение новых скважин.

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений и водоводов

ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора.

Радиус 1-го пояса зоны санитарной охраны для каждой скважины составляет 30 м.

Территория 1 пояса ЗСО всех скважин должна быть ограждена забором.

В пределах 1 пояса ЗСО запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
- размещение жилых и производственных зданий, проживание людей;
- выпас скота, размещение огородов, применение ядохимикатов и удобрений.

Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения

Границы 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны определяются и обосновываются специальным проектом.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО надлежит:

- благоустраивать здания, предусматривать канализирование, устройство водонепроницаемых выгребов;
- запрещается размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение подземных вод;
- осуществлять регулирование отведения территории под строительство – по согласованию с органами Госсанэпиднадзора;
- своевременно выявлять, тампонировать, либо ремонтировать бездействующие скважины, регулировать бурение новых скважин.

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений и водоводов

ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

1. от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м.
2. от водонапорных башен – не менее 10м;
3. от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не мене 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм
- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов

Границы зон санитарной охраны определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах и водопроводных сооружениях должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых запасов подземных вод;
- оформление лицензий на право пользования подземными водами;
- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);
- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;
- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;
- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;
- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;
- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;
- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;
- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;
- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущения истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Имеющаяся наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой входит перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды.

Для оптимизации водохозяйственного комплекса предлагаются следующие мероприятия:

- использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения в сельском хозяйстве;
- введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству стройматериалов, предприятиях электроэнергетики и пищевой промышленности;
- использование повторно-последовательной схемы водоснабжения.

Нормы водопотребления и расчетные расходы воды.

Нормы водопотребления на хозяйственно-бытовые нужды населения приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» в зависимости от степени благоустройства жилищного фонда, на полив зеленых насаждений общего пользования, улиц и площадей, а так же пожаротушение.

Расчетные расходы водопотребления, на хозяйственно-питьевые нужды населения, с учетом численности по Дмитриевскому сельскому поселению на 2020 и 2030 г.г., сведены в таблицы № 3- 12.

Расходы воды сельскохозяйственными предприятиями на хозяйственно-питьевые и технологические нужды, где требуется вода питьевого качества, сведены в таблицу.

Расход воды на пожаротушение

Расход воды на тушение пожаров определяется характером застройки и благоустройством жилищного фонда, характером промышленного производства, а так же проектной численностью населения населенного пункта.

Расчетное количество одновременных пожаров в Дмитриевском сельском поселении на первую очередь строительства и расчетный срок принимаем один, продолжительность тушения пожара 3 часа, в соответствии СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.12, 2.24, табл. №5 и табл. №7 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.08 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Расход воды на один пожар, согласно Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» таблица №9, на первую очередь строительства и расчетный срок принимаем 10 л/сек.

Необходимый объем запаса воды на пожаротушение составляет:

$$(1 \times 10 \times 3600 \times 3) : 1000 = 108 \text{ м}^3$$

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», раздел II, глава 15, статья 68 и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети» п.2.11 примечание 1, в поселениях с количеством жителей до 5 тыс. человек допускается в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения использовать водоемы.

В населенных пунктах на случай возникновения пожаров должны быть предусмотрены исправные пожарные гидранты, краны для забора воды пожарным автомобилем из водонапорных башен и места заборов воды из водоемов.

На территории Дмитриевского сельского поселения расположено:

в н.п. Дмитриевское пожарные гидранты – 4 шт.

в н.п. Фоминское пожарные гидранты – 4 шт.
 в н.п. Лаптево пожарные гидранты – 1 шт. и 1 пожарная машина
 в н.п. Успенская Слобода пожарные гидранты – 2 шт.
 в н.п. Михайловское пожарные гидранты – 1шт.
 в н.п. Малышево пожарные гидранты – 1 шт.

В каждом населенном пункте имеется пожарный водоем; в ЗАО “Галичское” по птицеводству пожарные гидранты.

Таблица 8.1.2.1 – Расчетные расходы водопотребления н.п. Дмитриевское

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	310	230	71,3	325	230	74,75
2	Полив	310	70	21,7	325	70	22,75
3	Сельхозпредприятия	–	–	–	–	–	40,0
4	Неучтенные расходы			18,6			27,5
	Итого:			111,6			165,0

Таблица 8.1.2.2 – Расчетные расходы водопотребления н.п. Выпозово

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	11	230	2,53	21	230	4,83
2	Полив	11	70	0,77	21	70	1,47
3	Неучтенные расходы			0,66			1,26
	Итого:			3,96			7,56

Таблица 8.1.2.3 – Расчетные расходы водопотребления н.п. Лаптево

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	110	230	25,3	113	230	25,99
2	Полив	110	70	7,7	113	70	7,91
3	Неучтенные расходы			6,6			6,78
	Итого:			39,6			40,68

Таблица 8.1.2.4 – Расчетные расходы водопотребления н.п. Лобачи

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	28	230	6,44	37	230	8,51
2	Полив	28	70	1,96	37	70	2,59
3	Неучтенные расходы			1,68			2,22
	Итого:			10,08			13,32

Таблица 8.1.2.5 – Расчетные расходы водопотребления н.п. Михайловское

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	207	230	47,61	209	230	48,07
2	Полив	207	70	14,49	209	70	14,63
3	Неучтенные расходы			12,42			12,54
	Итого:			74,52			75,24

Таблица 8.1.2.6 – Расчетные расходы водопотребления н.п. Малышево

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	126	230	28,98	133	230	30,59

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
2	Полив	126	70	8,82	133	70	9,31
3	Сельхозпредприятия			6,8			6,8
4	Неучтенные расходы			8,90			9,34
	Итого:			53,50			56,04

Таблица 8.1.2.7 – Расчетные расходы водопотребления н.п. Успенская Слобода

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	179	230	41,17	181	230	41,63
2	Полив	179	70	12,53	181	70	12,67
3	Неучтенные расходы			10,47			10,86
	Итого:			64,44			65,16

Таблица 8.1.2.8 – Расчетные расходы водопотребления н.п. Фоминское

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	446	230	102,58	449	230	103,27
2	Полив	446	70	31,22	449	70	31,43
3	Неучтенные расходы			26,76			26,94
	Итого:			160,56			161,64

Таблица 8.1.2.9 – Расчетные расходы водопотребления н.п. Богчино

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	23	230	5,29	23	230	5,29
2	Полив	23	70	1,61	23	70	1,61
3	Сельхозпредприятия	–	–	–	–	–	30,0
4	Неучтенные расходы			1,38			7,38

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
	Итого:			8,28			44,28

Таблица 8.1.2.10 – Расчетные расходы водопотребления Дмитриевского сельского поселения

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	1510	230	347,3	1535	230	353,05
2	Полив	1510	70	105,7	1535	70	107,45
3	Сельхозпредприятия			6,08			76,08
4	Неучтенные расходы			91,82			107,32
	Итого:			550,90			643,90

Таблица 8.1.2.11 – Водоотведение сельскохозяйственными предприятиями

(Расходы не учтены в балансовой таблице водопотребления поселения)

Наименование объекта	Вместимость (шт., голов)	Норма расхода воды на одну голову скота, л/сут.	2010г. м³/сут.	2020г. м³/сут.	2030г. м³/сут.
ЗАО «Галичское» по птицеводству					
Куры	630 тыс.	1,0	630	630	630
Молодняк птицы	274 тыс.	0,5	137	137	137
Итого:			767,0	767,0	767,0

Таблица 8.1.2.12 – Водоотведение сельскохозяйственными предприятиями

Наименование объекта	Вместимость (шт., голов)	Норма расхода воды на одну голову скота, л/сут.	2010г. м³/сут.	2020г. м³/сут.	2030г. м³/сут.
«Галичский аграрный техникум» (н.п. Малышево)					
Коровы	60	100,0	6	6	6
Телята	40	20,0	0,8	0,8	0,8
Ферма в н.п. Дмитриевское					
Коровы	400	100,0	-	-	40
Ферма в н.п. Богчино					
Коровы	300	100,0	-	-	30
Итого:			6,08	6,08	76,08

Предложения по развитию сетей и объектов водоснабжения

Первая очередь строительства- до 2020 г.г.

Количество воды, необходимое Дмитриевскому сельскому поселению на хозяйственно-питьевые нужды, на первую очередь составляет 550,90 м³/сут, в том числе для сельскохозяйственных предприятий 6,08 м³/сут., при этом,

обеспечение поселений чистой питьевой водой на первую очередь, намечается за счет использования существующих источников водоснабжения:

- Существующие скважины в н.п. Дмитриевское общей производительностью 384 м³/сут.
- Существующие скважины в н.п. Выползово общей производительностью 144 м³/сут.
- Существующие скважины в н.п. Лаптево общей производительностью 240 м³/сут.
- Существующие скважины в н.п. Михайловское общей производительностью 240 м³/сут.
- Существующие скважины в н.п. Малышево общей производительностью 144 м³/сут.
- Существующие скважины в н.п. Успенская Слобода общей производительностью 456 м³/сут.

В населенных пунктах, где не предусматривается новое жилищное строительство, водоснабжение осуществляется из колодцев.

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из всех источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин; внедрением систем подготовки воды перед подачей потребителю; вынос водозаборов из загрязненных мест.

В соответствии со СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» необходимо предусмотреть минимум по одной резервной скважине на существующих водозаборах.

Социально-значимые объекты Дмитриевского сельского поселения – детские сады, СДК, ФАП, необходимо оборудовать системами наружного и внутреннего водопровода в первую очередь.

В населенных пунктах поселения перспективно развивать системы центрального водоснабжения с устройством в домах внутреннего водопровода. При этом необходимо постепенно отказаться от водоразборных колонок.

Расчетный срок – период 2020-2030 г.г.

- Количество воды, необходимое Дмитриевскому сельскому поселению на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок составляет 643,90 м³/сут, в том числе для сельскохозяйственных предприятий 76,08 м³/сут при этом, обеспечение Дмитриевского сельского поселения чистой питьевой водой на первую очередь, намечается за счет использования существующих источников водоснабжения и строительства новых:
- Строительство 2 скважин (1 рабочая и 1 резервная) производительностью 50 м³/сут каждая в н.п. Дмитриевское
- Строительство 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная) производительностью 24 м³/сут в н.п. Лобачи
- Строительство 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная) производительностью 180 м³/сут в н.п. Фоминское
- Строительство 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная) производительностью 45 м³/сут в н.п. Богчино
- Строительство скважины н.п. Малое Сальково (тур.база) -определить проектом
- Строительство скважин н.п. Сипятрово, н.п.Сабаново, н.п. Якушкино, н.п. Митюрево, н.п. Житково, н.п. Жилово (фермерские хозяйства)- определить проектом.

Этапы реализации предложений и перечень мероприятий по развитию сетей и объектов водоснабжения

Таблица 8.1.2.13– Мероприятия по развитию сетей и сооружений водопровода на 1-ю очередь

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество
Строительство водопроводных сооружений:			
1.	Водонапорная башня в н.п. Выползово	шт.	1
2.	Водонапорная башня в н.п. Корнево	шт.	1
Водоводы:			
1.	Строительство водоводов Ø100 мм	км	15,0

Таблица 8.1.2.14– Мероприятия по развитию сетей и сооружений водопровода на расчетный срок

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество
-------	-----------------------	-------------------	------------

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество
Строительство водопроводных сооружений:			
1.	Насосная станция над скважиной Q=24 м ³ /сут. в н.п. Лобачи	шт.	2 (1 рабочая, 1 резервная)
2	Насосная станция над скважиной Q=180 м ³ /сут. в н.п. Фоминское	шт.	2 (1 рабочая, 1 резервная)
3	Насосная станция над скважиной Q=50 м ³ /сут. в н.п. Дмитриевское	шт.	2 (1 рабочая, 1 резервная)
4	Насосная станция над скважиной Q=45 м ³ /сут. в н.п. Богчино	шт.	2 (1 рабочая, 1 резервная)
5	Водонапорная башня в н.п.Богчино	шт.	1
6	Водонапорная башня в н.п.Дмитриевское	шт.	1
7	Водонапорная башня в н.п.Лобачи	шт.	1
8	Водонапорная башня в н.п.Фоминское	шт.	1
Водоводы:			
1.	Строительство водоводов Ø100 мм	км	10,0

Канализация.

Общие положения

Раздел «Канализация» генерального плана Дмитриевского сельского поселения разработан с учетом градостроительного развития поселения.

В материалах генерального плана установлены следующие сроки его реализации:

- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2020 год
- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2030 год

Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития системы канализации

Существующее положение

В настоящее время централизованная система бытовой канализации присутствует в населенном пункте Фоминское. Бытовые стоки от коттеджного поселка по самотечным сетям канализации поступают в канализационную насосную станцию КНС-1, производительностью 10 м³/сут, далее по напорным сетям канализации в КНС-2, производительностью 50 м³/сут.

КНС -2, по напорным линиям канализации, транспортирует бытовые стоки на очистные сооружения канализации, расположенные в г.Галиче.

Жители других населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения используют накопители стоков и люфт-клозеты.

Стоки от фермы Галичского аграрного техникума поступают в отстойники, затем вывозятся летом на поля.

С АО «Галичское» по птицеводству стоки поступают на канализационную насосную станцию, затем напорной сетью канализации поступают на очистные сооружения расположенные в г.Галиче, в 5 км от АО «Галичское».

В программах развития, реконструкции сетей и сооружений канализации обозначены первоочередные объекты, требующие восстановления и строительства:

- Необходимо строительство очистных сооружений в населенных пунктах и сельскохозяйственных предприятиях.
- Необходимо дальнейшее развитие системы канализации.

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети сооружения», водоотведение бытовых сточных вод населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения принимается равным удельному водопотреблению без учета расхода воды на полив посадок на приусадебных участках.

Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки не канализованных населенных пунктов следует принимать из расчета 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные расходы водоотведения по Дмитриевскому сельскому поселению сведены в таблицы 8.2.2.1 – 8.2.2.10.

Расходы сточных вод от сельскохозяйственных предприятий Дмитриевского сельского поселения сведены в таблицы 8.2.2.11, 8.2.2.12.

Таблица 8.2.2.1 – Расчетные расходы водоотведения н.п. Дмитриевское

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2020 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	310	230	71,3	325	230	74,75
2	Сельхозпредприятия	–	–	–	–	–	40,0
3	Неучтенные расходы			14,26			22,95
	Итого:			85,56			137,70

Таблица 8.2.2.2 – Расчетные расходы водоотведения н.п. Выпозово

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2020 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	11	230	2,53	21	230	4,83
2	Неучтенные расходы			0,51			0,97
	Итого:			3,04			5,80

Таблица 8.2.2.3 – Расчетные расходы водоотведения н.п. Лаптево

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2020 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	110	230	25,3	113	230	25,99
2	Неучтенные расходы			5,06			5,2
	Итого:			30,36			31,19

Таблица 8.2.2.4 – Расчетные расходы водоотведения н.п. Лобачи

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2020 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными	28	230	6,44	37	230	8,51

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
	и местными водонагревателями						
2	Неучтенные расходы			1,29			1,7
	Итого:			7,73			10,21

Таблица 8.2.2.5 – Расчетные расходы водоотведения н.п. Михайловское

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	207	230	47,61	209	230	48,07
2	Неучтенные расходы			9,52			9,61
	Итого:			57,13			57,68

Таблица 8.2.2.6 – Расчетные расходы водоотведения н.п. Малышево

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	126	230	28,98	133	230	30,59
2	Сельхозпредприятия			6,8			6,8
3	Неучтенные расходы			7,16			7,48
	Итого:			42,85			44,87

Таблица 8.2.2.7 – Расчетные расходы водоотведения н.п. Успенская Слобода

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2030 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	179	230	41,17	181	230	41,63
2	Неучтенные расходы			8,23			8,33
	Итого:			49,40			49,96

Таблица 8.2.2.8 – Расчетные расходы водоотведения н.п. Фоминское

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2020 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	446	230	102,58	449	230	103,27
2	Неучтенные расходы			20,52			20,65
	Итого:			123,10			123,92

Таблица 8.2.2.9 – Расчетные расходы водоотведения н.п. Богчино

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2020 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	23	230	5,29	23	230	5,29
2	Сельхозпредприятия						30,0
3	Неучтенные расходы			1,06			7,06
	Итого:			6,35			42,35

Таблица 8.2.2.10 – Расчетные расходы водоотведения Дмитриевского сельского поселения

№ п/п	Наименование потребителей	2020 год			2020 год		
		Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³	Численность населения, чел.	Норма водопотребления, л/сут.	Суточный расход м³
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	1510	230	347,3	1535	230	353,05
2	Сельхозпредприятия			6,08			76,08
3	Неучтенные расходы			70,68			85,83
	Итого:			424,06			514,96

Таблица 8.2.2.11 – водоотведения сельскохозяйственными предприятиями

(Расходы не учтены в балансовой таблице водопотребления поселения)

Наименование объекта	Вместимость (шт., голов)	Норма расхода воды на одну голову скота, л/сут.	2010г. м³/сут.	2020г. м³/сут.	2030г. м³/сут.
ЗАО «Галичское» по птицеводству					
Куры	630 тыс.	1,0	630	630	630
Молодняк птицы	274 тыс.	0,5	137	137	137

Итого:			767,0	767,0	767,0
---------------	--	--	--------------	--------------	--------------

Таблица 8.2.2.12 – водоотведения сельскохозяйственными предприятиями

Наименование объекта	Вместимость (шт., голов)	Норма расхода воды на одну голову скота, л/сут.	2010г. м³/сут.	2020г. м³/сут.	2030г. м³/сут.
«Галичский аграрный техникум» (н.п. Малышево)					
Коровы	60	100,0	6	6	6
Телята	40	20,0	0,8	0,8	0,8
Ферма в н.п. Дмитриевское					
Коровы	400	100,0	-	-	40
Ферма в н.п. Богчино					
Коровы	300	100,0	-	-	30
Итого:			6,08	6,08	76,08

Предложения по развитию сетей и объектов канализации на первую очередь строительства и на расчетный срок

Количество сточных вод в н.п.Дмитриевское, поступающих в систему канализации на 1-ю очередь строительства, составляет - 424,06 м³/сут, на расчетный срок – 514,96 м³/сут.

На первую очередь строительства и на расчетный срок, для улучшения работы сооружений и сетей водоотведения, проектом предлагается:

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 140 м³/сут в н.п. Дмитриевское.

По системе самотечной канализации бытовые стоки поступают на очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в ручей и далее р. Челсма.

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 116 м³/сут от н.п. Лобачи, н.п.Михайловское, н.п. Богчино

По системе самотечной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Шокша

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 45 м³/сут в н.п. Малышево.

По системе самотечной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Тора

Необходимо строительство канализации и очистных сооружений от сельскохозяйственных предприятий.

Необходимо строительство очистных сооружений в ЗАО «Галичское» по птицеводству (от проектируемого убойного цеха).

Канализование других населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения предполагается в накопители стоков с дальнейшим вывозом стоков в сливные станции, расположенные на площадках очистных сооружений канализации.

Этапы реализации предложений и перечень мероприятий по развитию сетей и объектов канализации

Таблица 8.2.2.13 – Мероприятия по развитию сетей и сооружений канализации на первую очередь строительства и на расчетный срок

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество
Строительство канализационных сооружений			
1	Канализационные очистные сооружения производительностью 140 м³/сут.в н.п. Дмитриевское	шт.	1
2	Канализационные очистные сооружения производительностью 116 м³/сут	шт.	1
3	Канализационные очистные сооружения производительностью 45 м³/сут. в н.п. Малышево	шт.	1
4	Канализационная насосная станция Q=22 м³/час в н.п.Дмитриевское	шт.	1
5	Канализационная насосная станция Q=26 м³/час	шт.	1

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество
6	Канализационная насосная станция Q=12 м ³ /час в н.п. Малышево	шт.	1
Строительство коллекторов канализации			
1	Строительство сетей канализации Ø150 мм	км	10,0
2	Строительство сетей канализации Ø200 мм	км	2,0

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический проект канализования Дмитриевского сельского поселения на всю перспективную территорию, а также выполнить проект новых очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.

Теплоснабжение.

Историко-географическое положение

Галичский район является одним из 30 муниципальных образований Костромской области и находится в центрально-западной ее части. Территория Дмитриевского сельского поселения расположена в пределах Галичско-Чухломской возвышенности. Дмитриевское сельское поселение расположено в северной части на территории бассейна реки Средняя и ее притоков, южная часть приурочена к бассейну реки Челсма. Центральная часть поселения приурочена к водоразделу этих рек.

На территории Дмитриевского сельского поселения расположено крупное сельскохозяйственное предприятие ЗАО «Галичское» по птицеводству.

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

По основным климатическим характеристикам территория Дмитриевского сельского поселения Галичского района находится в умеренно-континентальной климатической зоне, которая характеризуется холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким летом, значительным количеством осадков и средней по насыщенности влажности. Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет преобладание южного, юго-западного переноса воздуха.

Ветровой режим. В течение всего года на территории Дмитриевского сельского поселения преобладают ветры северо-западного и юго-западного направлений.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», ТСН 23-322-2001-Костромской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий» для Красносельского района Костромской области приняты следующие данные:

- расчетная температура наружного воздуха – 32°C
- средняя температура отопительного периода – 4,6°C
- продолжительность отопительного периода – 227 дней

Общие данные

Раздел «Теплоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного развития Дмитриевского сельского поселения.

В материалах генерального плана отражены следующие этапы:

- существующее положение;
- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2020 год;
- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2030 год.

В основу проектной схемы теплоснабжения города положены данные по котельным, предоставленные Администрацией Дмитриевского сельского поселения.

Сведения об источниках теплоснабжения

Наименование котельной	Вид топлива	Установленная мощность Гкал/час	часовой расход газа нм3/час	годовой расход газа тыс. нм3/год
Дмитриевское сельское поселение				
Котельная д.Фоминское	газ	1,60	222,2	360,7
Котельная д/с д.Дмитриевское	газ	0,25	34,7	16,2
Котельная адм. д.Дмитриевское	газ	0,25	34,7	9,4
Котельная д/с д.Михайловское	газ	0,25	34,7	10,5

Котельная ЗАО "Галичское" по птицеводству	газ	18,00	2500,0	3037,5
ИТОГО:	газ	21,55	2534,7	3434,3

В таблице первые 4 котельные автономные, тепловые сети отсутствуют. Протяженность сетей для котельной ЗАО "Галичское" составляет 4,0 км.

В остальных населенных пунктах отопление индивидуальное на дровах.

Развитие сетей и объектов теплоснабжения

Газификация населенных пунктов позволит развить систему газовых отопительных котельных и способствовать развитию отопительной системы района в целом.

Перспективен перевод всех существующих котельных на газ, как на более дешевый вид топлива.

В поселениях района, возможно, предусмотреть строительство новых или реконструкцию существующих теплоисточников для покрытия тепловых потребностей производства и жилищного фонда и развитие всей инфраструктуры теплоснабжения.

Электроснабжение

Электроснабжение Дмитриевского сельского поселения осуществляется от Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Передача электроэнергии потребителям производится по ЛЭП через существующие головные трансформаторные подстанции ПС «Галич» 220/110/35/10 кВ с трансформаторами 2х125 МВА + 1х6,3 МВА и от ПС «Новая» 110/35/10 кВ с трансформаторами 2х6,3, расположенных в г. Галич.

На территории Птицефабрики установлена подстанция «ПТФ» 35/10 кВ с трансформаторами мощностью 2х4 МВА.

Распределение электроэнергии производится по кабельным и воздушным сетям 6-10 кВ через распределительные устройства и трансформаторные подстанции ТП - 24 шт. (РЭС), единичной мощностью 10-400 кВА каждая. Все ТП однострановые.

Установленная суммарная мощность обслуживаемых трансформаторов - 4,12 МВА.

Анализ состояния и перечень мероприятий для надежного электроснабжения Дмитриевского сельского поселения.

Основным источником электроснабжения Дмитриевского сельского поселения является Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), которая закрывает потребность в электроэнергии.

Покрываемость энергетических нагрузок сельского поселения на расчетный срок реализации генплана до 2030 года предусматривается от существующих трансформаторных подстанций ПС «Галич» и от ПС «Новая», расположенных в г. Галич.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей сельского поселения.

Анализ существующих сетей и электрооборудования трансформаторных подстанций (35кВ – 0,4 кВ) на территории Дмитриевского сельского поселения, относящихся к РЭС, показал, что их износ составляет более 70%.

В связи с этим, необходима срочная замена морально устаревшего и изношенного электрооборудования, а также реконструкция подстанций и электрических сетей 35кВ-0,4кВ.

В ближайшее время рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами за счет роста потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах, что будет обусловлено насыщением квартир современной бытовой техникой.

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электроэнергии в промышленности и сельском хозяйстве.

Таблица 8.4.1 – Перспективные нагрузки жилищно-коммунального сектора.

Год показатель	1 очередь	Проектный срок
Население, тыс. чел.	1,51	1,535
Годовое электропотребление, млн. кВт. ч	1,44	1,46

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом в связи с запланированным градостроительным развитием Дмитриевского сельского поселения и на основе СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят для сельского поселения – 950 кВт.ч/чел. в год.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

Связь.

Телефонизация Дмитриевского сельского поселения осуществляется от существующей узла связи АТС, расположенного в г. Галич.

Население района активно пользуется услугами беспроводной телефонной связи, которую предоставляют операторы мобильной связи.

Дмитриевское сельское поселение находится в зоне уверенного эфирного приема телепрограмм. Количество основных программ федерального и областного значения.

Системы кабельного телевидения отсутствуют.

Газоснабжение

Раздел «Газоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного развития Дмитриевского сельского поселения Галичского Муниципального района Костромской области.

В материалах генерального плана отражены следующие этапы:

- существующее положение;
- первая очередь генерального плана, на которую определены первоочередные мероприятия – 2032 год;
- расчетный срок генерального плана, на который определены все основные проектные решения – 2042 год.

Источник газоснабжения

В октябре 2003 года введен первый пусковой комплекс газопровода - отвода Грязовец-Буй. В настоящее время завершено строительство газопровода-отвода Буй-Галич.

Согласно схемы разработанной ОАО «Промгаз» источником газоснабжения является межпоселковый газопровод высокого давления (1,2 МПа). Предусмотрена установка 4-х головных газорегуляторных пунктов (ГРП) в г. Галич для снижения давления газа с 1,2 МПа до 0,6 МПа и 0,3 МПа. Газоснабжение Дмитриевского сельского поселения предусмотрено газопроводом высокого давления 0,6 МПа от ГРП на ул.Окружной в г. Галиче.

Основными потребителями являются котельные, к которым прокладывается газопровод среднего давления 0,3 МПа. На хозяйственно-бытовые нужды населения прокладывается газопровод низкого давления 0,003 МПа (3 кПа). Предусмотрена установка 21-го газорегуляторного пункта ГРПШ для снижения давления газа с 0,6 МПа до 0,3 МПа и 0,003 МПа.

Схема газоснабжения

Схема газоснабжения Дмитриевского сельского поселения — 3-х ступенчатая:

Газопроводы высокого давления 0,6 МПа: Межпоселковый газопровод высокого давления от ГРП прокладывается вдоль дорог до д.Дмитриевское, д.Малышево, д. Аксеново (Красильниковского с/п) и Курилово (Пронинского с/п). От межпоселкового газопровода высокого давления выполняются отводы с установкой ГРПШ для снижения давления газа с высокого (0,6 МПа) до среднего (0,3 МПа) и низкого (3,0 кПа).

Газопроводы среднего давления 0,3 МПа: Газопроводы среднего давления транспортируют газ к котельным и к ГРПШ, где происходит снижение давления газа со среднего (0,3 МПа) до низкого (3,0 кПа).

Газопроводы низкого давления 3,0 кПа: Газопроводы низкого давления образуют закольцованную сеть, по которой газ подаётся коммунально-бытовым потребителям. В силу географического расположения (разделения естественными водными преградами, железнодорожными путями и т.п.), сеть газопроводов низкого давления разделяется на несколько локальных схем, обособленных друг от друга.

Общая протяженность сетей газопроводов Дмитриевского сельского поселения составит 33,630 км в т. ч.:

- газопровод среднего давления 0,3 МПа – 11,140 км;
- газопровод высокого давления 0,6 МПа – 22,490 км;

Исходные данные

Схема газоснабжения г. Галич рассчитана на природный газ с низшей теплотой сгорания 8000 ккал/м³ и плотностью 0,73 кг/м³. Использование газа предусмотрено:

- На хозяйственно-бытовые нужды населения
 - приготовление пищи;
 - горячее водоснабжение;
- На отопление и вентиляцию жилых и общественных зданий, как от индивидуальных отопительных приборов, так и от котельных установок
- На промышленные нужды

Сведения об источниках теплоснабжения

Наименование котельной	Вид топлива	Установ мощн Гкал/час	часовой расход газа м ³ /час	годовой расход газа тыс. м ³ /год
Дмитриевское сельское поселение				
Котельная д.Фоминское	газ	1,60	222,2	360,7
Котельная д/с д.Дмитриевское	газ	0,25	34,7	16,2
Котельная адм. д.Дмитриевское	газ	0,25	34,7	9,4
Котельная д/с д.Михайловское	газ	0,25	34,7	10,5
Котельная ЗАО "Галичское" по птицеводству	газ	18,00	2500,0	3037,5

ИТОГО:	газ	21,55	2534,7	3434,3
--------	-----	-------	--------	--------

Расчетные часовые расходы газа приняты, исходя из максимального благоустройства жилого фонда: в жилых домах (частного сектора) предусматривается установка 4-х горелочных газовых плит и комбинированных отопительных аппаратов (отопления и горячее водоснабжение). При газификации многоквартирных домов предусматривается возможность установки 4-х горелочных газовых плит и проточных газовых водонагревателей (в перспективе).

При рабочем проектировании возможна корректировка схемы газоснабжения.

Расчётный расход газа

Численность населения проживающих (чел.)		кол-ва квартир	Общая отпливаемая площадь, м2	Средняя площадь квартиры (для справки)	удельный расход тепла, кВт/м2	плотность заселения, чел./кв.	обеспеченность жилой площадью, м2/чел
в домах с индивидуальным отоплением	1 535	921	46 050	50	0,15	1,67	30
в домах с центральным отоплением							-

Итого: 1 535 46 050

расчётный расход газа	м³/ч	тыс.м3/год
------------------------------	------	------------

Дома с индивидуальным отоплением

на приготовление и

ГВС, м³/ч 242 461

отопление, м³/ч 816 9 397

Итого (м³/ч) **1 058 9 858**

приготовление в домах с центральным отоплением

(м³/ч) 0 0

Котельные

Отопительные (м³/ч) 2 535 3 434

Итого (м³/ч) **2 535 3 434**

Всего на Димитриевское с/п **3 593 13 292**

Нормы расхода газа:

Наименование показателей	ккал/чел.*год	м3/год
При наличии в квартире газовой плиты и централизованного горячего водоснабжения	970 000	120
При наличии в квартире газовой плиты и горячего водоснабжения от газовых водонагревателей	2 400 000	300
При наличии в квартире газовой плиты и отсутствии всяких видов горячего водоснабжения	1 4300 000	180

9 ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ.

Общие положения.

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории для различных видов строительного использования и обеспечению оптимальных санитарно – гигиенических и микроклиматических условий. Основан на изучении и анализе природных условий, природно-техногенных процессов, их влияния на окружающую среду, а так же существующих инженерно-технических защитных и иных сооружений.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваются следующие факторы по инженерной подготовке территории:

- Организация поверхностного стока и строительство очистных сооружений дождевых стоков;
- Защита территории от затопления, подтопления и заболачивания;
- Понижение уровня грунтовых вод;
- Берегоукрепление;
- Противооползневые мероприятия;
- Рекультивация нарушенных земель.

Цели и задачи по инженерной подготовке территорий

Создание условий по обеспечению пригодности территорий для различных видов градостроительного использования и обеспечению оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями основными мероприятиями по инженерной подготовке территории являются:

Организация поверхностного стока и строительство очистных сооружений дождевых стоков;

1. Понижение уровня грунтовых вод;
2. Защита территории от затопления, подтопления и заболачивания;
3. Берегоукрепление;
4. Противооползневые мероприятия.
5. Рекультивация нарушенных земель

Основные мероприятия по инженерной подготовке территорий

1. Так как дождевая канализация в населенных пунктах Дмитриевского сельского поселения отсутствует, а также отсутствуют очистные сооружения поверхностных стоков на выпусках и на промышленных предприятиях, проектом предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территорий:

1 очередь

- осуществление отвода дождевых стоков на существующих улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов на рельеф;
- разработка схемы дождевой канализации и очистных сооружений на существующих предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков;
- строительство локальных очистных сооружений на существующих предприятиях.

Проектный срок

- осуществление отвода дождевых стоков на проектируемых улицах открытым способом по лоткам проезжей части, канавам и кюветам с организацией водоотведения с внутренних частей кварталов на рельеф;
- разработка схемы дождевой канализации и очистных сооружений на проектируемых предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков;
- строительство локальных очистных сооружений на проектируемых предприятиях.

2. При освоении новых площадок под застройку необходимо предусмотреть комплекс мер по понижению уровня грунтовых вод, который включает в себя:

- качественное выполнение вертикальной планировки;
- строительство дренажной системы с выпуском дренажных вод в открытые водостоки или на рельеф;
- обеспечение строительными грунтами, пригодными для подсыпки территорий, замены некачественного грунта;
- ликвидацию утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и емкостей.

3. Осуществление инженерных мероприятий по защите территорий от затопления, подтопления и заболачивания способствует улучшению экологической ситуации в населенных пунктах, повышению уровня благоустройства территорий и более комфортных условий проживания населения.

Эти мероприятия заключаются в:

- осушении болот сетью открытых водостоков;
- устройстве дренажных систем;
- подсыпке грунта до отметок паводка 1-2-х % обеспечиваемости и четкой организации поверхностного стока путем выполнения вертикальной планировки территории;
- поддержании в рабочем состоянии открытых водоотводных и дренажных систем;
- очистке и частичном углублении русел водотоков, соблюдении режима водоохраных зон и прибрежных полос.

4. Необходимо предусмотреть комплекс мер по защите от разрушения берегов водотоков и малых рек путем устройства берегоукрепительных мероприятий, это:

- использование современных материалов (геосеток и георешеток) для защиты от эрозивных и оползневых процессов;
- очистка и частичное углубление русел водотоков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных полос.
- ликвидация аварийных неочищенных хозяйственно-фекальных сбросов.

5. В случае начала разработки всех разведанных месторождений торфа необходимо выполнять рекультивацию нарушенных земель.

Рекультивация осуществляется последовательно в два этапа. Первый – технический, включает в себя работы, создающие необходимые условия для дальнейшего использования рекультивируемых земель по целевому назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв. Второй этап – биологический, включает в себя комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

Внесение изменений в генеральный план Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА (Том II)

Заказ: 1694-ПИ.00

Заказчик: Администрация Галичского муниципального района
Костромской области



ЗАО «ПРОЕКТИНВЕСТ»

Закрытое акционерное общество
«Проектно-инвестиционная компания»
Свидетельство СРО № 02-П от 2 марта 2016 г.

**Внесение изменений в генеральный план
Дмитриевского сельского поселения
Галичского муниципального района
Костромской области**

**МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА
(Том II)**

Заказчик: Администрация Галичского муниципального района
Костромской области

Заказ: 1694-ПИ.00

Генеральный директор

И.В. Рыжова

Начальник МКП-1

О.А. Данилова

Глав. специалист по градостроительству

Г.С. Лебедев

Изм.	№ док.	Подп.	Дата

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв. №

Авторский коллектив

Главный архитектор проекта
Архитектор
Защита от чрезвычайных ситуаций
Природного и техногенного характера

Г.С. Лебедев
Е.В. Лебедева
А.В. Осипова

Состав проекта внесения изменений в генеральный план Дмитриевского сельского поселения

Материалы территориального планирования

Часть 1. Положения о территориальном планировании. (Том I)

Часть 2. Карты территориального планирования.

Часть 3. Приложения. Сведения о границах населенных пунктов (Том III)

Материалы по обоснованию проекта

Часть 1. Описание обоснований проекта. (Том II)

Часть 2. Схемы по обоснованию проекта.

Часть 3. Инженерно-технические мероприятия гражданской
обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций
(ИТМ ГОЧС). (Том IV) (Секретно)

ОГЛАВЛЕНИЕ

10. ВВЕДЕНИЕ.....	5
11. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА.....	5
12. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.....	7
13. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.....	9
14. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.....	13
15. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ.....	19
16. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ.....	33
17. ПЕРСПЕКТИВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	38
18. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	40
19. СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД.....	45

20. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ.....	4
8	
21. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ.....	66
22. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА ПОСЕЛЕНИЯ.....	67
23. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ.....	70
24. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.....	72
25. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.....	85
26. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ.....	99
27. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.....	101
28. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.....	103

Схемы:

1. Карта современного использования территории опорный план.
2. Карта границ зон с особыми условиями использования территорий.
3. Карта территорий подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характер. (ДСП)

1. ВВЕДЕНИЕ

Проект Внесение изменений в генеральный план Дмитриевского сельского поселения

Галичского муниципального района Костромской области выполнен на основе муниципального контракта № 01413000171220000020001 от 15.03.2022 г. в соответствии с техническим заданием.

Работа выполнена в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ, Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Федерального Закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 января 2018 года № 10 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 года № 793», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», региональными нормативами градостроительного проектирования Костромской области, утвержденными постановлениями администрации Костромской области от 01.10.2010 №344-а «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Костромской области», местными нормативами градостроительного проектирования Галичского муниципального района Костромской области, законодательными актами, санитарными правилами и нормами, и другими документами, регулирующие градостроительную деятельность.

Все нормативные правовые акты применяются в действующей редакции.

Содержание проекта Внесение изменений в генеральный план разработано в соответствии с Постановлением Администрации Костромской области от 10.10.2011 N 372-а "Об утверждении Схемы территориального планирования Костромской области", входящих в состав документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области, состава и содержания карт (схем), входящих в состав обосновывающих материалов проектов документов территориального планирования муниципальных образований Костромской области».

Проект внесения изменений в генеральный план включает:

- утверждаемые материалы – Положения о территориальном планировании (Том I) и карты территориального планирования;
- обосновывающие материалы - Описание обоснований проекта. (Том II) и схемы обоснования;
- приложения. Сведения о границах населенных пунктов (Том III);
- Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций

(ИТМ ГОЧС). (Том IV) (Секретно)

Для разработки карт-схем использовались материалы инженерно-топографических изысканий в масштабе 1:10000, предоставленных территориальным управлением «Роснедвижимость» по Костромской области, кадастровый план территории, предоставленный заказчиком. Карты проекта выполнены на электронной подоснове в системе «MapInfo».

Проект внесения изменений выполнен на основе изучения и анализа:

- материалов последнего генерального плана, а также обосновывающих материалов в его составе, современных тенденций развития поселения, наличия ограничений градостроительного освоения, основных параметров социально-экономического развития;

2. КРАТКАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Административным центром Галичского муниципального района является д. Дмитриевское. Название этого города идет от имени древнего Галича, существовавшего и сейчас в Западной Украине, в бывшей Галиции. Когда XII-XIII вв. в результате распада Киевской Руси население ее мигрировало на север и осело в центральной части России, переселенцы перенесли сюда и названия своих оставленных городов – таких, как Переяславль, Галич, Звенигород и др. Наиболее правдоподобна версия о названии западного Галича: в Галичской Руси большинство минеральных источников имеет солоноватый вкус, а в древнеславянском языке соль называлась - «гал». От этого слова, возможно, и вся земля называлась Галичской.

До IX-X вв. в районе Галича жили финно-угорские насельники – меряне, память о которых сохранилась в названии рек: Челсма, Шокша, Пема, Векса и др. Пребывание здесь мерян подтверждается и археологическими находками – медными частями идола Тура – языческого бога, олицетворяющего возрождение жизни и силы. Ритуал поклонения Туру сохранялся еще в XIX веке на Поклонной горе Галича. Когда в район Галича с юга и с запада пришли славяне, аборигены ассимилировались с ними, это происходило не всегда мирно.

В XI-XII вв. жители неспокойной Киевской Руси стали переселяться на север, чтобы укрыться там за лесами. Так формировалось великорусское ядро, центром которого была Ростово-Суздальская земля. В XII вв. Галич со своими прогородками входил в Ростово-Суздальское княжество. Престол Владимиро-Суздальского княжества по смерти Всеволода и сына его Ярослава занял Святослав Всеволодович. Он в 1245 году отдал Галич племяннику Константину Ярославичу, который и стал родоначальником первой династии галичских князей, образовав Галичское удельное княжество. Его брат Василий Ярославич в это же время получил в удел Кострому. Образовалось Галичское княжество: на севере оно включало солигаличские, чухломские и кологривские земли, на западе – буйские, на юге граница с Костромским княжеством проходила по рекам Тебзе, Куси, Немде, и с востока Галичское княжество граничило по реке Унже с марийцами.

Хронология первой династии галичских князей такова: первый галичский князь Константин Ярославич (1210-1270), его сын Василий Константинович (1260-1310),

внук Федор Васильевич (1310-1334) и, наконец, правнук Дмитрий Федорович, последний галичский князь родился в 1328 г. Все эти князья правили Галичем под контролем московских князей, род которых пошел от Александра Невского, приходившегося родным братом галичскому князю Константину Ярославичу.

Известно, московский великий князь Иван Калита в 1340 году «купил» Галич, и это выражение понималось буквально. Но современные исследования показывают, что «купля» - это термин, означавший ханское разрешение владеть землей, что оформлялось ярлыком. Другим документальным доказательством, что Галичское княжество в это время находилось под протекторатом Москвы, служит сохранившееся рукописное Евангелие 1357 г., рукою «грешного Феофана в граде в Галиче, при княжении великого князя Ивана Ивановича» списанное.

Владение второй династии галичских князей началось с сына Дмитрия Донского Юрия Дмитриевича, которому отец дал в удел Галич с Звенигородом и Дмитровым, а старший сын Донского Василий Дмитриевич стал великим князем Московского княжества и получил в удел Москву. После смерти отца и брата, Василия Дмитриевича, галичский князь Юрий Дмитриевич стал претендовать на московский престол, разгорелась междоусобица между Москвой и Галичем. В эту войну включились и сыновья

Юрия Дмитриевича Василий Косой и Дмитрий Шемяка, двоюродные братья московского князя Василия Васильевича. Междоусобица сопровождалась драматическими событиями, вероломством, клятвонарушением, подкупам.

Галичский князь Василий Юрьевич был ослеплен московским князем на один глаз и поэтому прозван Косым. А московский князь Василий Васильевич был ослеплен на два глаза и потому получил прозвище Темный. Несколько раз галичские князья занимали Москву. Борьба за централизацию русского государства закончилась победой Москвы. А последний галичский князь Д. Шемяка, оставивший в Галиче память о себе в названии «Шемякин Холм», бежал в Новгород, где был отравлен подосланным из Москвы поваром.

В старину Галич был местом ссылки опальных бояр и служивых людей. Здесь в крепости стояла опальная тюрьма – деревянная изба, огороженная тыном из вертикально врытых в землю бревен (острог). Первое упоминание о ссылке в Галиче относится к 1493 году, когда сюда из Москвы по приказу Ивана III был сослан князь Ф.И. Бельский, заподозренный в измене. В 1580 г. по приказу царя Бориса Годунова в Галич был сослан князь Александр Иванович Шуйский, брат будущего боярского царя Василия Ивановича Шуйского. В Галиче отбывал ссылку с семьей калмыцкий царевич Консюр Облай.

В 1710 году в Галиче находились сосланные туда шведские офицеры, взятые в плен под Полтавой. Во время стрелецкого бунта при Петре I из Москвы в Галич было сослано пятьдесят стрельцов.

В Галиче истари было развито кожевенное производство. В кустарных мастерских вырабатывали кожу для подошв сапог и башмаков, для голенищ – хром и юфть, для лосин и перчаток вырабатывали лайку из так называемых кож опойков – шкур молочных телят. Замшу изготавливали из оленьих шкурок, привозимых с севера.

Славились галичские мастера-каменщики. В 1713 году артель каменщиков Тимофея Васильева работала в «Немецкой слободе при дворе светлейшего князя А.Д. Меншикова, да на дворе Ф.Н.Апраксина, да клали мельничную плотину князя Меншикова».

Еще в старину в Галиче вырабатывали пороховую селитру. Галичский князь Дмитрий Шемяка в 1450 г. при отражении нападения московских войск на крепость использовал пушки и пищали, и это привело в ужас московских ратников: «Аже невзвидех божьего света пали лицом на землю токмо храбрыми ограждашесь знаменем креста чужа претставление света», - записано в летописи.

В 16 в. Галич был центром одного из уездов Московского государства.

В 1708 г. по территориальному делению Петра I была образована Галичская провинция с городами Чухлома, Солигалич, Унжа и посадами Парфеньев, Судай, Кологрив и Кинешма. Провинция входила в состав Архангелогородской губернии. Однако по указу Екатерины II 1778 г. Галич стал уездным городом Костромского наместничества, а с 1796 г., по новому территориальному делению Павла I, — Костромской губернии.

Изменения территориально-административных границ после революции 1917 г. не коснулись Галичского уезда, лишь в 1923 г. произошла некоторая перегруппировка и укрупнение волостей, а в 1926 г. в связи с проведением коллективизации волости были заменены более мелкой административной единицей — сельсоветами (в Галичском уезде вместо 13 волостей было образовано 88 сельсоветов). В 1928 г. произошло новое административно-территориальное деление области, по которому вместо семи уездов было организовано 19 районов, в их число вошел и Галичский.

В январе 1929 г. Костромская область стала округом огромной Иваново-Вознесенской промышленной области, при этом Галичский район продолжал существовать как административно-территориальная единица. Постановлением ВЦИК от 11 марта 1936 г. Иваново-Вознесенская промышленная область была разделена на Ивановскую и Ярославскую области. Галичский район вошел в состав последней. И, наконец, Указом Президиума Верховного Совета СССР 1944 г. была образована Костромская область с современным административно-территориальным делением, а в соответствии с Законом Костромской области «Об установлении границ муниципальных образований Костромской области и наделении их статусом» от 30 декабря 2004 года №237 Галичский район получил статус муниципального района.

3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Галичский район расположен в северо-западной части Костромской области на водоразделе двух левых притоков рек Костромы и Неи. Граничит с Чухломским, Антроповским, Островским, Судиславским, Сусанинским и Буйским районами.

Площадь Галичского района составляет 281052 га. Административный центр – город Галич. Расстояние от г. Галича до областного центра г. Костромы 124 км.

В состав муниципального образования входят 5 сельских поселений: Березовское, Дмитриевское, Лопаревское, Ореховское, Степановское, а также город Галич. На территории района расположено 300 населенных пунктов, в которых проживают 8,2 тыс. человек (без учёта населения г. Галича с численностью 16629 человек).

Галичский район представляет собой волнистую равнину, местами сильно расчлененную глубокими оврагами и долинами рек на ряд нешироких второстепенных водораздельных пространств с волнисто-холмистой поверхностью. Через район тянется моренная гряда, наиболее выраженная на юго-восток района. Средняя высота гряды - 170-180 м над уровнем моря. Высота берегов Галичского озера достигает до 190 метров над уровнем моря.

Район богат озерами, на его территории имеются 5 наиболее значительных озер: Галичское, Леонтьевское, Гуцинское, Апушкинское, Афонинское. Все эти озера лежат среди сфагновых болот, окружены лесом. На дне озер имеются залежи гниющего ила - сапропеля. Самое большое в районе и Костромской области Галичское озеро имеет вытянутость с юго-запада на северо-восток. Длина озера 16,7 км, наибольшая ширина 5,6 км, площадь составляет 7235 га. Средняя глубина 1,8 м, наивысшая 5 м. Озеро проточно. Оно принимает 4 реки: Едомша, Середняя, Шокша, Челсма и 3 малых реки: Кешма, Святица, Ликшанка, глухие рукава Рухтема, Светичка и Лама. Из озера вытекает одна река Векса. Рельеф дна Галичского озера котлообразный, наибольшие глубины расположены к северо-западному берегу, южный и юго-восточный берега наиболее пологие. По дну проходят два корытообразных углубления - глуби. Все дно озера покрыто глиноземом, донным илом - сапропелем, мощность слоя сапропеля достигает 9-10 м. Прибрежная часть озера с глубинами до 1.5 м занимает площадь в 2398 га или 38,2% от всей площади. Из этой площади на заросли тростника и камыша падает около 1500 га. Рыбное заселение озера состоит из 15 видов рыб, среди них: плотва, ерш, окунь, лещ, щука.

Галичский район относится к зоне влажного климата с теплым летом и умеренно суровой и снежной зимой. По природным условиям территория района относится к лесной зоне, подзоне южной тайги. Значительная часть территории занята лесами, от общей площади района они составляют 67%. Основные массивы расположены на плоских равнинных участках, на сильноподзолистых, дерново-сильноподзолистых почвах. Больше распространены елово-березовые леса с примесью осины. Наземный покров лесов образуют мохово-кустарниково-травянистой растительностью: брусника, костяника, мхи и др.

Пресные подземные воды содержатся в четвертичных образованиях, осадках мезозоя (нижний мел, верхняя юра, нижний триас) и самой верхней части отложений верхнетатарского яруса верхней перми. Нижняя граница

пресных вод проходит примерно на абсолютной отметке 0 минус 25 м. Ниже этой отметки расположена зона соленоватых вод с минерализацией воды 1-3 г/литр. Глубже этой зоны залегают жесткие соленые воды с минерализацией более 3 г/литр и рассолы. Минеральные воды имеют повсеместное распространение. По существу в любом пункте района с той или иной глубины могут быть получены минеральные воды различного химического состава, имеющие лечебное значение. В воде содержится в большом количестве бор, а содержание брома превышает норму при раздельном извлечении компонентов из воды примерно в 2 раза.

Из природных ресурсов район богат глинами, кварцевым формовочным песком, гравием, торфом и сапропелем.

Природа Галичского края богата и разнообразна. Статус государственных памятников природы местного значения имеют 6 объектов, из которых наиболее интересны Липовая роща в д. Аздемерово (площадь 1,18 га), парк с. Вознесенское (площадь 2 га).

На территории района 59 церквей – памятников истории и культуры, из них 3 действующих. Особую историческую ценность представляют Заозерский Авраамиев монастырь (1764 год) и церковь Успения в с. Умиление. Успенский Богородицкий Заозерский Новый монастырь был основан преподобным Авраамием Галичским и Чухломским между 1360-1363 годами на месте явления ему Чудотворной иконы Богоматери Умиления Сердец. Как памятник архитектуры представляет интерес хорошо сохранившаяся церковь Воскресения в с. Муравьище (1821 год).

Экономический потенциал Галичского района представлен сельским хозяйством, рыболовством, обрабатывающим производством, лесным хозяйством, строительной отраслью, жилищно-коммунальным хозяйством, добычей полезных ископаемых, торговлей и рядом других хозяйственных видов экономической деятельности при ведущем положении сельского и лесного хозяйств. На долю сельского хозяйства приходится более 75% всей произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг.

Одним из основных направлений развития промышленного производства является разработка полезных ископаемых. На территории района расположены месторождения стекольных и формовочных песков, глины, сапропеля. Из промышленных предприятий наиболее крупными являются АО «Галичское» по птицеводству (производство пищевых продуктов) и ООО «ГК Форест».

По территории Галичского района проходит транссибирская магистраль, которая связывает район с Москвой, Санкт-Петербургом и Кировом, а на Кострому отходит отдельная железнодорожная ветка. Город Галич является железнодорожным узлом. Таким образом, город и район связан железной дорогой с обеими столицами, а так же с областями Ярославской, Кировской, а дальше на Урал и в Сибирь.

По территории района идет автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург — Екатеринбург. В целом по району протяженность дорог составляет 601 км.

4. МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Муниципальное образование «Дмитриевское сельское поселение» расположено в юго-восточной части Галичского муниципального района Костромской области. Площадь территории поселения составляет 104 716,5 га.

На севере Дмитриевское сельское поселение граничит со Степановским сельским поселением на северо-востоке – с г. Галич, на западе с Ореховским сельским поселением, на востоке – с Лопаревским сельским поселением.

Административным центром Дмитриевского сельского поселения является д. Дмитриевское. Самыми крупные населенные пункты – д. Дмитриевское с населением 315 чел., с. Кабаново с населением 131 чел., п. Красильниково с населением 206 чел., д. Лаптево с населением 131 чел., с. Митино с населением 183 чел., с. Михайловское с населением 218 чел., д. Пронино с населением 288 чел., с. Углево с населением 115 чел., с. Успенская Слобода с населением 181 чел., д. Фоминское с населением 417 чел., д. Чёлса с населением 634 чел.

В состав поселения входят 113 населенных пунктов, с общей численностью населения 3452 чел. на 15.05.2022г.

Показатели населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения

№ п/п	Наименование населённого пункта	Расстояние от населенного пункта до адм. Центра поселения, км	Численность населения, чел. На 01.06.2021г.
1.	ж/д будка 476 км	31,7	9
2.	ж/д казарма 495 км	7,7	3
3.	ж/д будка 505 км	12,0	1
4.	д. Абабково	8,4	4
5.	д. Аздемерово	12,0	0
6.	д. Аксёново	13,0	76
7.	д. Акулинино	4,4	2
8.	д. Алферьевское	21,0	0

№ п/п	Наименование населённого пункта	Расстояние от населенного пункт до адм. Центра поселения, км	Численность населения, чел. На 01.06.2021г.
9.	д. Аничково	17,4	3
10.	д. Афонино	23,0	0
11.	д. Базеево	32,5	0
12.	с. Бартеневщина	32,0	0
13.	с. Богородское	5,9	1
14.	д. Богчино	5,5	14
15.	ж/д рзд. Богчино	7,5	0
16.	д. Борисовское	30,3	2
17.	д. Бородино	23,5	2
18.	д. Буносово	7,7	73
19.	д. Буслово	11,0	3
20.	д. Васильевское	11,6	0
21.	д. Волково	6,9	2
22.	д. Ворохеево	12,8	0
23.	ж/д ст. Востошма	9,0	2
24.	д. Вострилово	10,3	6
25.	д. Выползово	7,8	9
26.	д. Гаврилково	38,0	0
27.	с. Гавриловское	48,0	0
28.	д. Глухово	20,0	24
29.	д. Горки	7,7	1
30.	с. Готовцево	30,0	0
31.	д. Денисьево	7,3	4
32.	д. Деревеньки	34,9	0
33.	д. Дмитриевское	10,7	315
34.	с. Дурцово	42,7	0
35.	д. Дьяконово	34,0	0
36.	д. Жарки	31,5	0
37.	д. Жилотово	3,0	3
38.	д. Житково	2,5	2
39.	д. Завражье	28,0	2
40.	д. Заречье	33,0	0
41.	д. Ивановково	35,8	44
42.	д. Ильинское	32,8	0
43.	с. Кабаново	27,6	131
44.	д. Катеринино	19,7	1
45.	д. Ключи	12,0	2
46.	д. Кольтегаево	2,0	3
47.	д. Конеево	33,4	0

№ п/п	Наименование населённого пункта	Расстояние от населенного пункт до адм. Центра поселения, км	Численность населения, чел. На 01.06.2021г.
48.	д. Корнево	10,0	18
49.	д. Кракино	37,5	0
50.	д. Красильниково	21,8	0
51.	ж/д рзд. Красильниково	21,5	14
52.	п. Красильниково	20,5	206
53.	д. Крутцы	1,5	1
54.	д. Куницино	9,0	1
55.	д. Курилово	25,1	11
56.	д. Лаптево	4,5	131
57.	д. Ленивцево	15,8	3
58.	д. Лобачи	7,5	27
59.	д. Логиново	24,0	9
60.	д. Лыково	40,0	0
61.	д. Льгово	31,4	12
62.	д. Малое Сальково	5,0	0
63.	д. Малофеево	7,5	0
64.	д. Малышево	7,9	81
65.	д. Марково	34,0	0
66.	д. Милятино	28,3	14
67.	с. Митино	35,5	183
68.	д. Митюрёво	5,0	0
69.	с. Михайловское	6,5	218
70.	д. Михлино	35,0	1
71.	д. Монаково	23,5	0
72.	д. Мужилово	18,0	0
73.	с. Нагатино	15,1	89
74.	д. Никоново	22,7	1
75.	д. Новое	31,3	3
76.	д. Папино	33,8	0
77.	д. Пастома	36,8	0
78.	д. Пестово	40,8	0
79.	д. Петровское	38,0	0
80.	д. Пилино	8,5	0
81.	п. Подгорный	5,5	3
82.	д. Поляны	5,0	4
83.	д. Поляны	35,0	0
84.	д. Починок	4,7	24
85.	д. Пронино	30,9	288
86.	д. Протасово	33,0	1

№ п/п	Наименование населённого пункта	Расстояние от населенного пункт до адм. Центра поселения, км	Численность населения, чел. На 01.06.2021г.
87.	д. Рахманово	5,9	4
88.	с. Реброво	4,7	4
89.	д. Сабаново	11,3	0
90.	д. Савино	24,5	0
91.	д. Сальково	12,4	2
92.	д. Самылово	15,0	0
93.	д. Селищево	29,4	4
94.	с. Синцово	11,0	4
95.	д. Сипятрово	10,3	2
96.	с. Соцевино	23,5	0
97.	д. Струково	13,6	5
98.	ж/д ст. Тёбза	36,5	16
99.	с. Углево	39,0	115
100.	с. Успенская Слобода	4,2	181
101.	д. Федурново	13,5	7
102.	д. Фоминское	2,0	417
103.	с. Холм	32,4	3
104.	д. Холмец	39,0	13
105.	д. Чёлсма	3,7	634
106.	д. Шалабино	8,9	4
107.	д. Шалино	31,5	0
108.	д. Шемякино	21,6	0
109.	д. Щелконогово	28,6	0
110.	д. Яковлево	16,6	3
111.	д. Якушкино	6,5	0
112.	д. Ямышево	40,0	1
113.	д. Яснево	7,7	3

Площадь земель в пределах черты населенных пунктов 4917 га.

По территории Дмитриевского сельского поселения проходит транссибирская магистраль.

По территории Дмитриевского сельского поселения проходит транссибирская магистраль, автомобильная дорога федерального значения Санкт-Петербург — Екатеринбург, автодороги регионального значения, автодороги местного значения. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам.

5. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ

а. Климат

По основным климатическим характеристикам территория Дмитриевского сельского поселения Галичского района находится в умеренно-континентальной климатической зоне, которая характеризуется холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким летом, значительным количеством осадков и средней по насыщенности влажности. Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет преобладание южного, юго- западного переноса воздуха.

Абсолютная максимальная температура воздуха составляет +36,1 °С
 Абсолютная минимальная температура воздуха составляет –46,1 °С
 Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца + 23,7 °С (июль).
 Средняя температура наиболее холодного периода –14,6 °С (январь).

Таблица № 5.1-1 – Средняя температура атмосферного воздуха по месяцам

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
Температура, °С	–11,8	–10,4	–4,4	3,8	10,9	15,9	17,9	15,7	9,8	3,1	–3,8	–8,8	3,2

Весна. Для весны характерны резкие колебания температуры, возвраты холодов и поздние заморозки. В начале апреля обычно среднесуточные температуры устойчиво переходят через 0°С к положительным значениям, в конце апреля они обычно превышают 5°С. В начале апреля начинается обильное таяние снега, к концу апреля снег сходит совсем. В некоторые годы эти процессы происходят на 2-3 недели раньше или позже. Период со среднесуточной температурой выше 0 °С длится 207 дней. Период со среднесуточной температурой выше 5 °С длится 166 дней, начинается 21 апреля и заканчивается 5 октября.

Лето. Летний сезон характеризуется ослаблением интенсивности циркуляции атмосферы, замедлением скорости перемещения воздушных масс с разными физическими свойствами, более редкой их сменой. Это способствует прогреванию почвы и воздуха, развитию конвективной облачности, гроз и ливней. При длительном нахождении над центральными районами Европейской части России высоких малоподвижных циклонов устанавливается холодная и ненастная погода. Период со среднесуточной температурой выше 10°С длится 125 дней. Среднесуточный температурный режим выше 15°С продолжается около 69 дней, начинается 10 июня, заканчивается 19 августа.

Осень. Осенью циклоническая деятельность постепенно возрастает. Циклоны чаще всего приходят с запада и северо-запада. С выхолаживанием подстилающей поверхности быстро идут на убыль конвективные процессы и связанная с ними грозовая деятельность, увеличивается число пасмурных дней с морозящими и обложными дождями, туманами.

В конце октября наблюдается устойчивый переход среднесуточных температур через 0°С к отрицательным значениям. Период с режимом среднесуточных температур ниже 5 °С длится 117 дней.

Зима. Продолжительность зимнего периода около 5 месяцев. Зимние процессы охватывают третью декаду ноября, декабрь, январь, февраль и половину марта. Самый холодный месяц - январь со средней температурой – 11,8 °С, в наиболее холодные зимы она опускается до – 18 °С, абсолютный минимум января - 46,1 °С. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 10 °С – около 85 дней. Устойчивый снежный покров ложится во второй декаде ноября. Длительность залегания снежного покрова около 159 дней. Почва в течение зимы промерзает на глубину 55 см. Мощность сезонного мёрзлого слоя составляет 1.6-1.8 м. Средняя дата появления снежного покрова -26 октября. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова 17 ноября. Средняя дата разрушения устойчивого снежного покрова 15 апреля. Средняя дата схода снежного покрова 20апреля. Расчетная толщина снежного покрова вероятностью превышения 5% - 70,0 см.

Влажность. Район относится к зоне достаточного увлажнения. Средняя годовая сумма выпадающих осадков составляет 609 мм. Суточный максимум осадков 70,0 мм.

Таблица № 5.1-2 – Среднее количество атмосферных осадков по месяцам

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
39	30	29	38	52	69	73	63	59	65	46	46

Ветровой режим. В течение всего года на территории Дмитриевского сельского поселения преобладают ветры северо-западного и юго-западного направлений. Максимальная из средних скоростей ветра за январь - 5,8 м/с. Максимальная из средних скоростей ветра за июль 4,2 м/с. В годовом ходе наибольшие скорости ветра наблюдаются в холодный период – 3,8 м/с. Сильный ветер со скоростью больше 16 м/сек. наблюдается в среднем 16 дней в году в основном с января по март.

Таблица № 5.1-3 – Среднемесячная и годовая скорость ветра

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	год
Скорость ветра, м/с	2,6	2,7	2,6	2,6	2,7	1,9	1,8	1,8	2,0	2,7	2,6	2,9	2,4

Таблица № 5.1-4 – Роза ветров

Метеостанция	С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ
Галич	8	2	7	7	20	11	15	6

Скорость ветра 5%-ной обеспеченности принимается равной 6-7 м/с.
 Максимальная скорость ветра – 28 м/с.
 Коэффициент стратификации – 160.

Таблица №5.1-5 – Преобладающее направление ветра по месяцам

I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Ю,ЮЗ	ЮВ,ЮЗ	ЮЗ	Ю,ЮЗ	З	З	З	Ю,ЮЗ	ЮЗ	ЮЗ	Ю,ЮЗ	ЮЗ

Атмосферное давление в среднем 747 - 749 мм. рт. ст.

Климат района, относительно климатического районирования Костромской области, относится к среднему лесному умеренно- теплому. Продолжительность периода с температурой выше 10 °С в среднем 120 дней, сумма среднесуточных температур воздуха выше 10°С в пределах 1700-1800°С

б. Гидрологические условия

Северная часть территории Дмитриевского сельского поселения расположена на территории бассейна реки Середняя и ее притоков, южная часть приурочена к бассейну реки Тебза. Центральная часть поселения находится в бассейне реки Челсма. Реки на территории района, в соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора относятся к категории малых водотоков.

Северная граница поселения проходит по берегу озера Галичское.

Река Челсма относится к бассейну Каспийского моря и протекает в Верхне-Волжском гидрологическом районе. Берет начало из местного болота, общее направление течения с юго-востока на северо-запад. Впадает река в Галичское озеро. Длина водотока – 48 км., площадь водосбора реки – 261 км². По территории поселения протекают притоки реки Челсма: р.Порнега (длина -12 км) и р. Тора (менее 10 км), а также малые ручьи.

Русло реки очень извилистое, шириной до 15м, дно реки преимущественно песчаное, глубиной от 30 до 70 см, пойма двухсторонняя, чередующаяся по берегам, но преимущественно правосторонняя долина реки слабовыраженная, местами сливается с прилегающей местностью.

По данным водомерного поста, который расположен в н.п. Челсма, в меженный период отметки уровня воды равны 101.50 м.б.с. Расчетный уровень воды в период весеннего половодья составляет 104.10 м.б.с.

Река Середняя относится к бассейну Каспийского моря и протекает в Верхне- Волжском гидрологическом районе. Общее направление течения с юго-востока на северо-запад. Впадает река в Галичское озеро. Длина водотока – 25км, площадь водосбора реки – 102 км². Крупными притоками реки Середняя являются р.Шокша

Река Шокша – левобережный приток реки Середняя, впадает в нее на расстоянии 1,0 км от устья. Площадь водосбора реки-115.0 км², длина водотока – 21 км.

Река Едомша – правобережный приток реки Середняя, впадает в нее на расстоянии 3,5 км от устья. Площадь водосбора реки – 60.0 км², длина водотока – 18.0 км. Река Середняя, разливаясь в период весеннего половодья, образует единую пойму с притоками, ширина которой достигает 4.0 км из-за низкого ровного заболоченного рельефа. Расчетный уровень составляет Н 1% = 104.10 м.б.с.

Река Шача - река Шача, протекает на юге района в верховье, на протяжении 14,5 км. Является левым притоком р.Костромы, впадает в 74 км от устья. Длина водотока – 113 км.. Водосборный бассейн узкий, симметричный.

Площадь водосбора – 865 км2, из которого 48 % покрыто лесом, 52 % используется под сельскохозяйственные угодья или залужена. Заболоченные территории составляет около 9% и приурочены в основном к устьевой части. Средний уклон реки – 0,2 0/00. Долина реки трапецидальная, ширина достигает 0,4-0,6 км. Склоны пологие, преобладающая высота 10-15 м, покрыты лесом. Пойма двухсторонняя, местами чередующаяся, ширина 50-100 м, преимущественно открытая, закустаренная. Русло реки неразветвленное, умеренно-извилистое. Ширина на участке 5 -7 м. Глубина на перекатах 0,1-0,3 м, на плесах 0,4-0,6 м. Высота берегов достигает 1,5-3 м. Скорость течения 0,3 м/с. Дно ровное, преимущественно песчаное, местами песчано-илистое.

Река Тёбза - левый приток р.Костромы, впадает в нее на 102 км от устья. Площадь водосборного бассейна составляет 1160 км2. Большая часть водосбора (55 %) залесена, остальная часть распаханна или залужена, около 15 % заболочено. Наибольшая часть заболоченных территорий приурочена к устьевой части реки. Длина водотока 140 км. Средний уклон реки составляет 0,3 0/00. Долина реки на территории района слабоизвилистая, трапецидальная, ширина изменяется от 0,5 до 0,9 км в верховье до 1,5-2,5 км в среднем течении. Склоны долины пологие или умеренно крутые, высотой 7- 15 м, местами до 20-25 м, преимущественно открытые, местами покрыты лесом, частично заболочены. Пойма двухсторонняя, большей частью заболоченная, открытая, местами занята лесом. Имеются многочисленные старичные понижения. Ширина изменяется от 120 до 450 м. В половодье затопливается в среднем и нижнем течении на глубину 1 м, в течение 6-10 дней. Русло реки извилистое. Ширина реки изменяется по течению на участке от 5 до 15 м. Высота берегов от пологих до умеренно крутых (в среднем течении), высотой до 3-8 м, покрыты луговой растительностью. Глубина на перекатах составляет 0,3-0,5 м, плесах – 1,0-1,5 м. Скорость течения – 0,3 м/с. Дно реки песчаное, местами заиленное. Русло зарастает водной растительностью.

Река Кистега - впадает с правого берега в р.Тебзу на расстоянии 113 км от устья. Длина водотока 19 км. Площадь водосборного бассейна – 104 км2.

Река Ихтема - является правым притоком р.Тebзы, впадает на расстоянии 83 км от устья. Берет начало к северу от с.Соцевино. Протекает на юго-западе территории. Длина водотока 22 км, площадь водосборного бассейна – 95,0 км².

Река Кусь - левый приток р.Немды, впадает на расстоянии 64 км от устья. Длина водотока 86 км, площадь водосборного бассейна 651 км².

Река Костомка - правый приток р.Тebзы, впадает на расстоянии 60 км от устья. Берет начало у д.Логиново. Длина водотока 25 км. Площадь водосборного бассейна 122 км².

Реки отличаются неравномерностью стока в течение года. Внутригодовое распределение характеризуется высоким половодьем, низкой летней и зимней меженью и повышенным стоком в осенний период. Доля весеннего стока составляет 75%, летне-осеннего -20%, зимнего -5%.

с. Гидрохимическая характеристика

Изменение качественного состава воды рек происходит под влиянием природных и антропогенных факторов.

Дополнительные загрязняющие вещества поступают в реки с поверхностным стоком с неканализованных, необеспеченных очистными сооружениями территорий населенных пунктов и распаханых водосборов, особенно в водоохранных зонах рек, в период весеннего половодья и дождевых паводков. В отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды, характеризующиеся увеличением в воде отдельных веществ – взвешенных веществ, соединения аммонийного и нитритного азота, фосфатов, нефтепродуктов. При этом снижается содержание растворенного в воде кислорода.

Водопотребление по Галичскому району – 0,44 млн. м³, в том числе из поверхностных водных объектов – 0,04 млн.м³.

Показателями загрязнения воды остаются: соли тяжёлых металлов: медь, железо, свинец, марганец; фенол, нефтепродукты и биогенные показатели.

d. Характеристика структуры почвенного и растительного покровов

Территория Дмитриевского сельского поселения Галичского района по климатическим показателям относится к южно-таежной подзоне дерново-подзолистых почв. Поскольку основное количество осадков приходится на теплое время года, в летний период почвы бывают часто переувлажнены, что наряду с превышением осадков над испарением создает условия для промывного водного режима и для развития процессов оглеения на породах с низкой водопроницаемостью или в случае слабой дренированности рельефа. К началу октября влажность почвы существенно повышается и начинается промерзание верхних горизонтов почвы. Зимой почвы промерзают до глубины 100 см, однако в отдельные зимы глубина промерзания может достигать 150 см. Почвы полностью оттаивают в первой декаде мая.

Значительные летние температуры воздуха и почвы наряду с благоприятным для растений водным режимом создают условия для высокой интенсивности биологического круговорота. В почвах водораздельных территорий и склонов повсеместно развиты процессы альфегумусовой миграции, кислотного гидролиза и выщелачивания, элювиально-глеевого процесса. Почвообразующими породами территории Галичской возвышенности являются тяжелые покровные суглинки неизвестного генезиса, которые лежат поверх ледниковых и водноледниковых отложений, граница распространения покровных суглинков примерно совпадает с границей Галичской возвышенности.

Дерново-подзолистые почвы распространены практически по всей территории Галичской возвышенности и сформировались под смешанными елово-березовыми, сосново-березовыми и мелколиственными лесами, которые доминируют в этом районе

По природным условиям территория района относится к лесной зоне, подзоне южной тайги.

Растительность описываемого района характерна наибольшим богатством видов и разнообразием древесных пород, а также преобладанием лиственных насаждений, над хвойными.

Леса, расположенные на землях лесного фонда Галичского лесничества по целевому назначению подразделяются:

- защитные леса
- эксплуатационные леса

Категории защитных лесов Галичского лесничества распределены в следующем соотношении:

леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов, в том числе:

защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации – 8919 га или 28,7 %;

зеленые зоны – 6279 га или 20,2 % защитных лесов;

ценные леса, в том числе:

запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов – 15874 га или 51,1%.

Лесистость Галичского муниципального района составляет 62,5%.

Из лесных сообществ, для Галичского муниципального района характерны следующие виды естественных ландшафтов:

1. Волнистые средневысотные равнины, сложенные моренной, перекрытой маломощными покровными суглинками, под коренными ельниками с широким типологическим спектром от кисличников до долгомошников.

2. Пологохолмистые морено - камовые возвышенные равнины, перекрытые покровными суглинками, под коренными ельниками кисличниками и черничниками.
3. Плоские пониженные равнины, сложенные мореной с маломощными покровными суглинками, под коренными кислично – разнотравными и кисличными ельниками.
4. Плоские понижения равнины и обширные древние ложбины стока сложенные флювиогляциальными песками и супесями с покровными суглинками, под коренными сосново-еловыми лесами черничного и долгомошного типов.
5. Волнистые средневысотные равнины, сложенные мореной, перекрытые маломощными песками и супесями, под коренными сосново-еловыми лесам, преимущественно черничного типа.
6. Плоские пониженные равнины и обширные древние ложбины стока, сложенные флювиогляциальными песками и супесями под коренными сосняками черничными и, реже брусничными и долгомошными.
7. Пониженные равнины сложенные современными озерными и аллювиальными отложениями и торфяниками, под коренными сосняками черничными и сфагновыми.

Наряду с основными лесообразующими породами сосной обыкновенной сосной сибирской, березой бородавчатой и березой пушистой, елью европейской, осиною, ольхой серой и ольхой черной встречаются: лиственница Сукачева и лиственница сибирская, пихта, липа медоносная, дуб семенной, дуб порослевой. В сосново – лиственных растительных сообществах преобладающим типом леса являются: сосняк-брусничник; сосняки: лишайниковый, кисличный, черничный, долгомошный.

Группа разнотравья наиболее богата по числу видов. Это растения из разных семейств, относящиеся к разным экологическим группам: сюда входят мезофиты (колокольчик сборный), гигромезофиты (гравилат речной, таволга) и ксеромезофиты (ястребинка волосистая); мезотрофы (василек луговой) и эвтрофы (василек шероховатый), растения с широкой экологической амплитудой (тысячелистник обыкновенный). Их соотношение зависит от условий увлажнения богатства почв конкретного местообитания.

На территории Галичского района встречаются виды растений занесенных в Красную книгу Российской Федерации: Башмачок настоящий (Венерин башмачок), Калипсо луковичная, Надбородник безлистный, Офрис насекомоносный, Пальчатокоренник балтийский, Пальчатокоренник Траунштейнера, Рагульник плавающий (чилиим, водяной орех), Ятрышник шлемоносный, Полушник озерный;

В перечень видов растений, мохообразных и водорослей занесенных в Красную книгу Костромской области (постановление Администрации Костромской области от 03.08.2009г), встречающихся в Галичском районе входят:

Гудайера ползучая (*Goodyera repens* (L.) R. Br.)
 Кокушник длиннорогий (*Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br.)
 Гвоздика песчаная (*Dianthus arenarius* L.)
 Гвоздика Фишера (*Dianthus fischeri* Spreng)
 Кубышка малая (*Nuphar pumila* (Timm) DC.)
 Ветреница алтайская (*Anemone altaica* Fisch. ex C. A. Mey.)
 Герань Роберта (*Geranium robertianum* L.)
 Гроздовник виргинский (*Botrychium virginianum* (L.) Sw)
 Тростянка овсянищевая (*Scolochloa festucaceae* (Willd.) Link)
 Золототысячник обыкновенный (*Centaureum erythraea* Rafin.)
 Змееголовник Рюйша (*Dracoccephalum ruyschiana* L.) и др.

е. Животный мир

Фауна района относится к восточноевропейскому району западно-таежного округа таежной провинции бореально-лесной подобласти Палеарктики. В этом районе проходит граница между фаунистическими комплексами южно - таежных и подтаёжных (смешанных) лесов. Фауна сформировалась под влиянием естественных географических особенностей распространения разных видов и их комплексов, климатических условий и распределения растительного покрова. Большое влияние на современный облик фауны оказывает пограничное положение между подзонами южной тайги и типично бореальными таежными лесами (средняя тайга) на севере Костромской области и подступающая с юга растительность смешанных и широколиственных лесов, проникающая на север в Заволжье преимущественно по долинам рек.

В составе фауны позвоночных присутствуют и виды типично европейской тайги и смешанных лесов, и виды, имеющие восточное и северное происхождение, а также более южные фаунистические элементы. Фауна млекопитающих, обитающих лесах г. Галич, относится к широко распространенным в Евразии видам. Таковыми являются белка (*Sciurus vulgaris*), водяная полевка (*Microtus oeconomus*), полевая мышь (*Apodemus agrarius*), лисица (*Vulpes vulpes*), выдра (*Lutra lutra*).

На территории Галичского района встречаются виды животных занесенных в Красную книгу Российской Федерации: Жемчужница европейская, Махаон, Мнемозина (апполон Черный); Подкаменщик обыкновенный; Аист черный, Беркут, Гусь - пискалька, Змееяд обыкновенный, Орлан - белохвост, Сокол-сапсан, Кречет (на пролете); вухоль русская.

На территории Дмитриевского сельского поселения располагаются два природных заказника:

- в северо-западной части поселения государственный природный заказник, зоологический, Средневский боброво-выхухольский (общая площадь 4207,47 га).

Экологическая ценность ООПТ: Территория представляет собой узловую часть экологического каркаса западной части области у водораздела высокого порядка между бассейнами рек Костромы и Унжи. Имеет высокий

уровень ландшафтного разнообразия - располагается в пределах двух ландшафтов - озерной равнины с системой озерных пойм и террас и крупнохолмистой моренно-камовой равнины. Растительность характеризуется сочетанием разнообразных болотных, лесных и реликтовых озерных экосистем. Редкое для Костромской области сочетание благоприятных факторов для обитания полуводных животных (бобра, европейской и американской норки, выдры), водоплавающих и околоводных птиц, в том числе видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации. Особая ценность территории в наличии местообитаний русской выхухолы. Территория является особо ценной для сохранения ресурсного потенциала охотничьих животных Костромской области.

- На северо-востоке поселения находится государственный природный заказник комплексный Галичский (общая площадь 12324,88 га)

Экологическая ценность ООПТ: Уникальный водоем Европейской части России, ценное водно-болотное угодье. Реликтовая озерная котловина ледникового времени. Играет ключевую роль в формировании и регулировании стока бассейна р. Костромы. Высокий уровень ландшафтного разнообразия: представлены водные экосистемы, луга, низинные болота, ольшаники, осинники, фрагменты хвойных лесов по склонам котловины. Местообитание ряда редких и охраняемых видов животных и растений. Место массовой остановки мигрирующих водоплавающих птиц. Ценный рыбохозяйственный водоем. Территория перспективна для создания природного парка.

6. ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Инженерно-геологические условия Дмитриевского сельского поселения обусловлены геоморфологическим и геологическим строением, гидрогеологическими условиями, а также современными физико-геологическими процессами и явлениями и хозяйственной деятельностью человека.

Геоморфологическое строение

Территория Дмитриевского сельского поселения расположена в пределах Галич-Чухломской возвышенности. Основным рельефообразующим фактором являлась аккумулятивная деятельность московского ледника и их талых вод. На рассматриваемой территории выделены следующие геоморфологические типы рельефа:

- **Московская моренная аккумулятивная равнина**; её поверхность расположена выше 170 м., абсолютные отметки достигают 220-250 м. Она образует водораздельные пространства с относительными колебаниями высот от 30 до 80 м.
- **Позднемосковская водно-ледниковая аккумулятивная равнина** занимает большую часть территории сельского поселения. Она выделяется на общем фоне высоких водораздельных пространств, созданных ледниковой деятельностью днепровского и позднемосковского ледников. Водно-ледниковые песчаные образования залегают на различных абсолютных отметках в диапазоне высот от 145 до 190 м. Поверхность её прорезана многочисленными ложбинами стока талых вод.
- **Современные речные долины** густой сетью прорезают московскую морену. Все реки сельского поселения имеют хорошо разработанные и глубоко врезаемые долины. Поперечный профиль долин имеет симметричное строение. В долинах рек выделяются три надпойменные террасы и пойма, имеющая два уровня.

Третья надпойменная аккумулятивная терраса сохранилась только у реки Челсмы. Высота террасы над урезом воды изменяется от 8 до 12 м, ширина ее редко достигает 200 м.

Вторая надпойменная аккумулятивная терраса имеет широкое развитие в долинах рек. Терраса сплошной полосой протягивается по обоим склонам долин, достигая иногда 0,5 км в ширину, высота ее над урезом воды составляет 5-7 м. Поверхность террасы плоская, с характерными сухими старицами.

Первая надпойменная речная аккумулятивная терраса встречается во всех долинах. Она имеет незначительную ширину (до 20-50 м.) и возвышается над урезом воды на 3,8-5,0 м. поверхность террасы плоская, с характерными заболоченными старицами.

Пойма в речных долинах имеет повсеместное распространение и образует два уровня. Высокая пойма имеет неровную поверхность, высота ее над урезом воды не превышает 3 м. Высота низкого пойменного уровня не превышает 1,0-1,5 м.

а. Геологическое строение

На территории Дмитриевского сельского поселения на дневную поверхность выходят современные болотные и аллювиальные отложения; верхнечетвертичные озерно-аллювиальные, озерные и болотные отложения; средне-верхнечетвертичные флювиогляциальные и аллювиальные, водно-ледниковые и озерные отложения; среднечетвертичные ледниковые отложения московского оледенения, водно-ледниковые отложения камов и озков; ниже-среднечетвертичные отложения, слагающие крутые склоны долин и озерной котловины. Кроме того, буровыми скважинами вскрыты среднечетвертичные надморенные флювиогляциальные отложения ($fglQII_{ms21}$), интерстадиальные водно-ледниковые флювиогляциальные и аллювиальные отложения ($fglQII_{ms}^{in}$), ледниковые отложения ранней стадии московского оледенения ($glQII_{ms}^1$), нерасчлененные флювиогляциальные и аллювиальные отложения ($fgl,aQII_{dn2-ms1}$), ледниковые отложения днепровского оледенения ($glQII_{dn}$), ниже-среднечетвертичные нерасчлененные флювиогляциальные и аллювиальные отложения ($fgl,aQI_{ok2-QII_{dn1}}$), нижнечетвертичные ледниковые отложения окского горизонта ($glQI_{ok}$), а также отложения нижнего мела (Cg_1), верхней и средней юры (J_3), (J_2), нижнего триаса (T_1) и верхней перми (P_2).

Отложения верхней перми (P_2) распространены в северо-восточной части территории сельского поселения. Верхнепермские образования представлены темными мергелями и глинами, известково-глинистыми сланцами, общей мощностью около 300 м. Отложения расчленяются на казанский и татарский ярусы.

Отложения нижнего триаса (T_1) распространены повсеместно. Отложения представлены осадками индского и оленекского ярусов. На большей части территории они перекрываются среднеюрскими отложениями. К индскому ярусу относятся отложения рябинского, краснобаковского, шилихинского и спасского горизонтов. Максимальная мощность отложений нижнего триаса составляет 247 м.

Отложения средней юры (J_2) распространены повсеместно. Среднеюрские образования представлены в основном алевритами с редкими песчаными и глинистыми прослоями. общей мощностью до 12 м. Залегают они на размытой поверхности нижнего триаса.

Отложения верхней юры (J_3) распространены повсеместно. Верхнеюрские образования представлены толщей терригенных пород, общей мощностью до 45 м, которая расчленяется на келловейский, оксфордский, кимериджский и волжский ярусы. Залегают они на отложениях средней юры и перекрываются нижнемеловыми отложениями.

Отложения нижнего мела (Cg_1) распространены повсеместно. В составе нижнего отдела выделяются ярусы: валанжинский, готеривский и барремский, аптский и альбский. Нижнемеловые образования представлены терригенными породами общей мощностью до 110 м. Залегают они на отложениях верхней юры и перекрываются четвертичными образованиями.

Нижнечетвертичные ледниковые отложения окского горизонта ($glQI_{ok}$) включают морену, выполняющую наиболее глубокие части погребенных дочетвертичных долин. Отложения представлены прослоями валунными красно-коричневыми суглинками с обломками известняка, прослоями песков. Мощность окской морены достигает 50 м.

Нижне-среднечетвертичные нерасчлененные флювиогляциальные и аллювиальные отложения, залегающие между ледниковыми отложениями окского и днепровского горизонтов ($fgl, aQI_{ok2-QII_{dn1}}$), в пределах древних погребенных долин и на их склонах. Они представлены разнотерристыми песками, часто содержащие гравий, гальку и валуны. Мощность отложений достигает 48 м.

Нижне-среднечетвертичные отложения ($QI-II$), слагающие крутые склоны долин и озерной котловины сложены мореной, представленной валунными красновато-бурыми суглинками с большим количеством валунов. Мощность отложений составляет 8-10 м.

Среднечетвертичные ледниковые отложения днепровского горизонта ($glQII_{dn}$) имеют повсеместное распространение. Морена днепровского оледенения заполняет верхнюю часть доледниковых долин. Морена состоит из валунных красно-бурых суглинков с обилием мелкого гравия, гальки и валунов осадочных и изверженных пород. Мощность днепровской морены в пределах древних долин достигает 50-55 м, на водораздельных пространствах не превышает 15-25 м.

Среднечетвертичные нерасчлененные флювиогляциальные и аллювиальные отложения, залегающие между ледниковыми отложениями днепровского и московского горизонтов ($fgl, aQII_{dn2-ms1}$) состоят из отложений, связанных с водно-ледниковой деятельностью отступавшего днепровского и наступавшего московского ледников. Они представлены разнотерристыми песками с прослоями суглинка и торфа. Мощность отложений достигает 15 м.

Среднечетвертичные ледниковые отложения ранней стадии московского оледенения ($glQII_{ms}^1$) встречается в обнажениях по рекам Челсме, Шокше и в котловине Галичского озера. Морена представлена красновато-бурыми суглинками с большим количеством валунов. Мощность отложений составляет 10-15 м.

Среднечетвертичные интерстадиальные водно-ледниковые флювиогляциальные и аллювиальные отложения ($fglQII_{ms}^{in}$) залегают на морене ранней стадии и состоят из песков и супесей с большой примесью гравийно-галечного материала. Мощность отложений достигает 8,0 м.

Среднечетвертичные ледниковые отложения поздней стадии московского оледенения ($glQII_{ms}^2$) сложены мореной, представленной валунными красновато-бурыми суглинками. Мощность отложений составляет 8-45 м.

Среднечетвертичные водно-ледниковые отложения камов и озов ($km, osQII_{ms}$) непосредственно связаны с ледниковыми образованиями поздней стадии московского оледенения. Они слагают повышенные участки поверхности в интервале высот от 160 до 220 м. Камовые отложения на территории сельского поселения представлены песчано-гравийно-галечниковыми образованиями с примесью глинистого материала. Мощность отложений достигает 10-20 м.

Среднечетвертичные надморенные флювиогляциальные отложения ($fglQII_{ms2}$) времени отступления московского ледника образуют обширную флювиогляциальную равнину. В её пределах выделяются три четко выраженных в рельефе аккумулятивных уровня в интервале высот от 135 до 225 м. Верхний уровень слагают в основном флювиогляциальные пески, мощностью 3-4 м. Средний уровень отложений водно-ледниковой аккумуляции представлен озерно-ледниковыми суглинками, мощностью 3-4 м. Нижний уровень – грубозернистые пески с галькой и валунами, мощностью до 20 м.

Средне-верхнечетвертичные водно-ледниковые и озерные отложения ($lgl, lQII-III$) слагают третью террасу Галичского озера. Они представлены серыми супесями и суглинками с линзами песка и гравия. Мощность отложений третьей террасы достигает 40 м.

Средне-верхнечетвертичные флювиогляциальные и аллювиальные отложения ($fgl, aQII-III$) слагают третью надпойменную террасу р. Челсмы. Они представлены разнотерристыми, кварцевыми песками с растительными остатками. Мощность отложений третьей террасы достигает 9,0 м.

Верхнечетвертичные озерные и болотные отложения микулинского и калининского горизонтов (I,hQIII_{mk}+k) залегают на флювиогляциальных песках в ложбинах стока талых вод поздней стадии московского оледенения. Отложения представлены торфом и суглинками. Мощность отложений около 10 м.

Верхнечетвертичные озерно-аллювиальные отложения молодого-шекснинского и ошашковского горизонтов (IaQIII_{ml}+os) слагают первую и озерную террасы. Они представлены песками и супесями. Мощность отложений 15-25 м.

Современные аллювиальные отложения (aQIV) развиты во всех долинах и слагают высокую и низкую поймы рек. Отложения высокой поймы представлены чаще всего супесями серыми и суглинками с обломками древесины и линзами торфа. Отложения низкой поймы обычно сложены песком разнородным, кварцевым с галькой и гравием. Мощность пойменного аллювия не превышает 7-8 м.

Современные болотные отложения (hQIV) представлены торфом. Они покрывают поймы, первую и вторую террасы. Кроме того, торфяники выполняют понижения в ложбинах стока талых вод московского ледника. Мощность отложений достигает 6-7 м.

б. Гидрогеологические условия

На территории Дмитриевского сельского поселения подземные воды содержатся в отложениях четвертичного, мезозойского и палеозойского возраста. Накоплению подземных вод способствуют благоприятные климатические условия, тектоническое строение района. Водоносные горизонты на территории разделяются толщей верхнеюрских глин на два этажа. Верхний этаж составляют водоносные горизонты четвертичных отложений, содержащих преимущественно воды со свободной поверхностью, а также воды нижнемеловых отложений. К нижнему этажу относятся высоконапорные воды юрских, нижнетриасовых и пермских отложений.

На территории Дмитровского сельского поселения в пределах изученной глубины выявлены следующие водоносные горизонты:

➤ *Водоносный горизонт современных торфяников* приурочен к торфяным массивам, расположенных вдоль Галичской озерной котловины и р. Шокши. Водовмещающей породой является торф различной степени разложения, мощностью до 6-7 м. Водоносный горизонт имеет свободную поверхность. Водопором для описываемого горизонта являются ледниковые или аллювиальные и озерно-аллювиальные глинистые отложения. Воды пресные (0,6 г/л), гидрокарбонатно-сульфатно-кальциевые. Воды загрязнены гуминовыми кислотами и нередко имеют запах сероводорода. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка вод современных торфяников происходит в основном за счет транспирации растениями и испарения с открытых участков.

➤ *Водоносный горизонт современных озерных и аллювиальных отложений* распространен в пределах пойменной террасы р. Челсмы, а также на современных озерных террасах Галичского озера. Представлен разнородными песками, реже суглинками, супесями и галечниками мощностью до 8 м. Водоносный горизонт имеет свободную поверхность. Водопором для описываемого горизонта являются суглинки московской морены. Воды пресные (0,5 г/л), гидрокарбонатно-кальцево-магниевого типа. Основная роль в питании горизонта принадлежит атмосферным осадкам и паводковым водам. Воды горизонта используются для водоснабжения мелких населенных пунктов.

➤ *Верхнечетвертично-современный аллювиальный водоносный горизонт* распространен в пределах первой-второй-третьей надпойменных террас р. Челсмы и террасы Галичского озера. Представлен горизонт разнородными песками, супесями, реже суглинками. Водоносный горизонт имеет обычно свободную поверхность и залегает на глубине от 0,3 до 6,4 м. Водопором для описываемого горизонта являются московские и днепровские моренные отложения. Воды пресные (0,1 – 0,4 г/л), гидрокарбонатно-кальцево-магниевого типа. Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и поверхностных вод. Воды горизонта используются для водоснабжения мелких населенных пунктов.

➤ *Московский надморенный флювиогляциальный водоносный горизонт* широко развит на территории поселения. Глубина залегания зеркала грунтовых вод колеблется от 0,2 до 14 м, что соответствует абсолютным отметкам 117-131 м. Горизонт представлен разнородными песками, часто гравелистыми, мощностью от 0,5 до 15 м. Водопорным ложем водоносного горизонта служат суглинки московского оледенения. Там, где водоносный горизонт не имеет водоупорного ложа, он образует единый водоносный комплекс с подстилающим его московско-днепровским водоносным горизонтом. Воды пресные, с минерализацией около 0,5 г/л, гидрокарбонатно-кальцево-магниевого типа. Водоносный горизонт надморенных флювиогляциальных отложений является на большей части территории первым от поверхности. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Воды горизонта широко эксплуатируются населением для хозяйственных и питьевых нужд.

➤ *Воды спорадического распространения в отложениях московской морены* содержатся в не выдержанных по простиранию и мощности прослоях и линзах песка и супеси в толще валунных суглинков. Мощность обводненных прослоев колеблется от нескольких сантиметров до 0,8 м. Глубина залегания воды 2-5 до 9,7 м. Водобильность морены незначительная и непостоянная. По минерализации воды горизонта пресные (0,2-0,5 г/л), гидрокарбонатно-кальцево-магниевого типа. Водоносные линзы, залегающие на небольшой глубине, используются для мелкого сельскохозяйственного водоснабжения.

➤ *Воды спорадического распространения в каменных отложениях* приурочены к небольшим по площади холмам высотой до 10-20 м с очень крутыми склонами, сложенными грубыми, плохо отсортированными песчано-гравийно-валунными образованиями с примесью глинистого материала. Воды, заключенные в каменных отложениях, пресные (0,2-0,5 г/л), гидрокарбонатно-кальцево-магниевого, гидрокарбонатно-кальцево-натриевого типа. Питание вод осуществляется инфильтрацией атмосферных осадков. Воды каменных отложений на отдельных участках

используются для хозяйственных и питьевых нужд.

➤ *Водоносный горизонт московских интерстадиальных флювиогляциальных отложений* широко развит на территории поселения. Глубина залегания водоносного горизонта достигает 40 м. Воды интерстадиального горизонта имеют небольшой напор (до 3-4 м). Представлен горизонт разнородными кварцевыми песками, мощностью до 8 м. Водоносные интерстадиальные отложения перекрываются и подстилаются моренной раннего и позднемосковского оледенения. Воды пресные, с минерализацией (0,2-0,4 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков.

➤ *Водоносный горизонт днепровско-московских межморенных флювиогляциальных и аллювиальных отложений* широко развит на территории поселения. Водоносными породами являются разнородные пески с большим содержанием гальки, мощностью от 6 до 20 м. Абсолютные отметки кровли горизонта изменяются от 130 до 150 м. Воды в днепровско-московских отложениях, по данным химических анализов, пресные, с минерализацией (0,3-0,7 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа. Воды, залегающие между моренами, обычно обладают напором, величина которого изменяется от 4 до 26 м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет подтока вод из нижнемелового водоносного комплекса. Воды горизонта широко эксплуатируются населением для хозяйственных и питьевых нужд.

➤ *Водоносный горизонт окско-днепровских флювиогляциальных и аллювиальных отложений* распространен в пределах древних переуглубленных дочетвертичных долин. Глубина залегания водоносного горизонта зависит от рельефа дневной поверхности. Кровля водоносного горизонта имеет абсолютные отметки от 87 до 177 м. Водоносными породами являются разнородные пески с содержанием гальки до 30-40%. Водоупором окско-днепровского водоносного горизонта служат глины нижнемелового возраста. Воды окско-днепровских отложений, по данным химических анализов, пресные, с минерализацией (0,3-0,7 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого, гидрокарбонатно-натриево-магниевого типа. Воды окско-днепровского водоносного горизонта обладают напором, величина которого достигает 20 м. Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет подтока вод из вышележащих среднетертичных днепровско-московских флювиогляциальных отложений. Вследствие значительной водообильности и хорошего качества вод, водоносный горизонт представляет практический интерес для водоснабжения населенных пунктов.

➤ *Нижнемеловой водоносный комплекс* широко развит на всей площади поселка, за исключением древних переуглубленных дочетвертичных долин. Водовмещающими породами являются разнородные пески и тонкие прослои трещиноватых песчаников, алевроиты. Общая мощность меловых водосодержащих пород 15-60 м. Водоупором водоносного комплекса является толща верхнеюрских глин. Воды горизонта, как правило, напорные: абсолютные отметки пьезометрических уровней изменяются от 115 до 162 м. Воды отложений пресные (0,2-0,4 г/л), гидрокарбонатные кальциево-магневые и могут использоваться для крупного централизованного водоснабжения. Питание комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет подтока вод из вышележащих четвертичных водоносных горизонтов.

➤ *Водоносный горизонт келловейских отложений* развит почти повсеместно. Водовмещающими породами являются разнородные пески от тонкозернистых, глинистых до среднезернистых мощностью от 10 до 26 м. Почти на всей территории распространения келловейский водоносный горизонт подстилается глинистыми породами средней юры. Перекрывается водоносный горизонт толщей верхнеюрских глин. На большей части поселения горизонт содержит воды с напором. Воды отложений пресные (0,3-0,5 г/л), гидрокарбонатно-кальциево-магниевого типа. По бактериологическим показателям воды вполне пригодны для питья.

➤ *Воды спорадического распространения в нижнетриасовых отложениях* развиты на всей площади поселка, но залегают неравномерно. Водовмещающими породами являются прослои и линзы песков среди толщи триасовых глин мощностью до 1,5-22,0 м. Воды обладают напором, высота которого составляет от 42 до 232 м. Воды отложений в большей части пресные (до 0,5 г/л), гидрокарбонатно-натриевого типа. Воды триасовых отложений широко эксплуатируются местным населением для хозяйственных и питьевых нужд.

с. Инженерно-строительные условия.

При оценке инженерно-геологических условий большое значение имеют современные геологические процессы и явления. Проявление этих процессов в результате хозяйственной деятельности человека необходимо учитывать при размещении и проектировании инженерных сооружений, а также мелиоративных систем.

На рассматриваемой территории наиболее распространенными являются процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод – заболачивание, эрозия, а также морозное пучение.

Процесс заболачивания на территории Дмитриевского сельского поселения имеет естественный характер. Заболочена северная часть сельского поселения в пределах озерных террас Галичского озера. Заболачиванию способствуют литологическое строение моренных отложений, наличие в них слабоводопроницаемых грунтов, периодическое затопление высокими речными водами, неорганизованность поверхностного стока, и другие факторы. Заболоченные участки непригодны для строительства из-за слабой несущей способности грунтов.

Эрозионные процессы на изучаемой территории распространены на крутых склонах береговых уступов и оврагов. Им способствует наличие в разрезе склонов легко размываемых отложений. Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов р. Челсмой, Шокшей и другими более мелкими реками, что приводит к размыву рыхлых отложений и развитию овражно-балочных явлений. Интенсивность бокового подмыва обычно незначительна и усиливается в паводковый период. В результате подмыва склонов происходит вынос материала из бортов долин с последующим переотложением их в русле рек. Для ослабления процессов боковой эрозии необходимо проводить берегоукрепительные мероприятия: закрепление берегов растительностью или бетонными плитами.

Инженерная защита от морозного пучения грунтов необходима для легких малоэтажных зданий и других сооружений в городах и поселках, для различных линейных сооружений и коммуникаций (трубопроводов, ЛЭП, дорог, линий связи). Защита осуществляется с помощью теплоизоляции фундамента – прокладке вблизи фундамента по наружному периметру подземных коммуникаций, выделяющих в грунт тепло; понижения уровня грунтовых вод, осушения грунтов в пределах сезонно-мерзлого слоя и предохранения грунтов от насыщения поверхности атмосферными и производственными водами

В ходе инженерно-геологического районирования, на территории Дмитриевского сельского поселения можно выделить следующие зоны для строительства (Рис. 1. Схема инженерно-строительных условий):

- *Благоприятные и относительно благоприятные.* Занимают значительную часть поселения. К таким зонам относятся территории, на которых развиты ледниковые отложения мощностью до 45 м с невысоким залеганием уровня грунтовых вод, и на которых эрозионные процессы распространены незначительно. Отложения представлены валунными красновато-бурыми суглинками.
- *Малоблагоприятные.* К ним относятся территории, на которых развиты среднечетвертичные надморенные флювиогляциальные отложения времени отступления московского ледника. Отложения представлены в основном разнородными песками с галькой и валунами, мощностью до 28 м, где близко к поверхности залегают грунтовые воды, и, следовательно, возможно подтопление территории. Для предотвращения подтопления необходимо применять дренажные системы;
- *Неблагоприятные и не рекомендуемые к освоению.* К ним относятся территории, на которых интенсивно развиты экзогенные геологические процессы, главным образом эрозия. Такие процессы характерны для крутого склона, сложенного аллювиальными и флювиогляциальными отложениями и представленного песками и суглинками общей мощностью до 25 м. При строительстве зданий и сооружений на таких территориях необходимо использовать берегоукрепительные мероприятия. Области, неблагоприятные для освоения протягиваются полосой вдоль рек, а также располагаются в пределах заболоченных территорий.

d. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Дмитриевского сельского поселения имеются следующие виды полезных ископаемых:

№ на карте	Месторождение (Местоположение месторождения)	Площадь, га	Запасы ПИ	Запасы утверждены/ приняты/ не утверждены	Степень промыш- ленного освоени- я	Баланс
Песчаный материал						
1	«Горкинское» Месторождение расположено в 9,0 км юго-западнее г. Галич и 0,4 км северозападнее д. Абапково	16,9	C ₂ – 1135,4	Приняты ЭТС КООГ, протокол от 02.06.1994 №4	Не разрабаты- вается	Не учтены
2	«Челменское» Месторождение расположено южнее Галичского озера, у оз. Челсма, в 4,5 км юго- западнее г. Галича	4,0	C ₁ – 168,0 C ₂ – 232,4 C ₁₊ C ₂ – 400,4	Не утверждены	Не разра- батывае- тся	Не учтены
3	«Корневское» Месторождение расположено в 11,5 км южнее г. Галича, в 0,3 км восточнее д. Карцево	6,7	C ₂ – 654,3	Не утверждены	Не разра- батывае- тся	Не учтены
5	«Панинское» Месторождение расположено в 29,0 км юго-западнее г. Галича у д. Панинское	Нет сведений	C ₂ – 16,0	Не утверждены	Не разра- батывае- тся	Не учтены

4,6,7,8	«Углевокское» месторождение расположено в 25,0 км юго-юго-западнее, г. Галича в районе н.п. Углево, Холмец, Пронино, Тепишкино состоит из 4 участков:	91,1	B – 2715,0 C ₁ – 3517,0 B+C ₁ – 6232,0	Утверждены ТКЗ ГУЦР, протокол от 1970г. №24	Не разр абат ывае тся	Учтены
4	Участок Пронинский расположен на правом берегу р. Тебзы, в 0,3 км западнее д. Пронино	7,3	C ₁ – 543,0		Не Разр абат ывае тся ране е разр абат ывал ось	
6	Участок Холмецкий-1 расположен на левом берегу р. Тебзы, у д. Холмец	Нет сведений	B– 2715,0		Не Разр абат ывае тся ране е разр абат ывал ось	
7	Участок Холмецкий-2 расположен на левом берегу р. Тебзы, рядом с д. Углево	Нет сведений	C ₁ – 616,0		Не Разр абат ывае тся ране е разр абат ывал ось	
8	Участок Тепишкинский расположен в 1,5 км к западу от ж/д разъезда Тебза	37,2	C ₁ – 2358,0		Не Разр абат ывае тся ране е разр абат ывал ось	
9	«Монаковское» Месторождение расположено в 27,0 км юго-западнее г. Галича, 0,1 км восточнее д. Монаково	9,0	C ₂ – 642,0	Приняты НТС ИГРЭ в 1970 г.	Не Разр абат ывае тся	Не учтены

10	«Митинское» Месторождение расположено в 27,0 км юго-западнее г. Галича, у восточной окраины д. Митино	34,1	$C_2 - 2238,0$	Приняты НТС ИГРЭ в 1970 г.	Не Разр абат ывае тся	Не учтены
Суглинки						
11	«Пастомаковское» Месторождение расположено в 20,0 км юго-западнее районного центра Галича, 0,3 км северо-восточнее д. Пастома	69,3	$C_1 - 2440,0$	Утверждены ТКЗ ГУЦР, протокол от 1949 г. №100	Не Разр абат ывае тся ране е разр абат ывал ось	Учтены
12	«Иваньковское» Месторождение расположено 0,5 км восточнее-северо- восточнее д. Деревеньки, 22,0 км юго-западнее г. Галича	318,2	A-1534,0 B – 1959,0 $C_1 - 7302,0$ A+B+C ₁ – 10795,0	Утверждены ТКЗ ГУЦР, протокол от 03,06,1976 г. №8	Не Разр абат ывае тся	Учтены
13	«Углевское» Месторождение расположено в 29,0 км юго- западнее районного центра г. Галича, 03 км северо-восточнее с. Углево	16,0	$C_2 - 672,0$	Приняты НТС ИГРЭ в 1949 г.	Не Разр абат ывае тся	Не учтены
Валунно-гравийно-песчаный материал						
14	«Андриановское» Месторождение расположено в 15,0 км северо-восточнее г. Галича, ур. Панина Гора	Нет сведений	$C_2 - 35,0$	Не утверждены	Не Разр абат ывае тся	Не учтены
15	«Углево» Месторождение расположено в 27,5 км юго-юго-западнее г. Галича, в 0,2 км севернее д. Углево и Холмец	10,8	$C_1 - 245,0$	Приняты НТС ИГРЭ в 1965 г.	Не Разр абат ывае тся ране е разр абат ывал ось	Не учтены
16	«Бардыгино» Месторождение расположено в 13,0 км юго-юго-восточнее г. Галича, 0,2 км южнее бывшей д. Бардыгино	1,5	$C_2 - 63,0$	Приняты НТС ИГРЭ в 1976 г.	Не Разр абат ывае тся ране е разр абат ывал ось	Не учтены

17	«Леонтьевское-1» Месторождение расположено в 16,0 км южнее, г. Галича, 0,4 км западнее оз. Леонтьевское	1,3	$C_2 - 105,0$	Приняты НТС ИГРЭ в 1976 г.	Не Разр абат ывае тся ране е разр абат ывал ось	Не учтены
18	«Леонтьевское-2» Месторождение расположено в 16,0 км южнее, г. Галича, 0,3 км юго-западнее оз. Леонтьевское	1,3	$C_1 - 245,0$	Приняты НТС ИГРЭ в 1976 г.	Не Разр абат ывае тся	Не учтены

Торф

№ на карте	Наименование торфяного месторождения, направления от населенных пунктов до торфяного месторождения	Стадия и год разведки	Площадь, га		Мощность торфяной залежи, м макс. средняя	Категория изученности торфа	Запасы торфа тыс. т	Тип и качественная характеристика торфяной залежи	Примечание
			В нулевой границе	В промышленной границе					
19	«Медвежье» Месторождение расположено От р.ц. Галич на СЗ в 16 км от с. Медвежье на восток в 2 км от с. Логиново на СЗ в 0,9 км	ДП - 1989	43	10	<u>2,30</u> 1,04	P ₁	31	Низ. R - 46 A - 43,9 W - 77,0	
20	«Алифинское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на запад в 18 км от с. Новое на СЗ в 2,2 км от с. Алифино на СЗ в 1,5 км	ДП - 1989			<u>3,80</u> 2,32	P ₁		Верх. R - 37 A - 3,2 W - 90,0	
21	«Гура» Месторождение расположено От р.ц. Галич на запад в 17 км от с.Новое на СЗ в 1,5 км от с. Алифино на север в 0,6 км	ДП - 1989			<u>2,60</u> 1,82	P ₁		Низ. R - 43 A - 26,5 W - 84	
22	«Шоковское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на СВ в 3 км от с. Милёшино на юг в 1 км при с. Шокша на СВ	Дор. - 1984			<u>2,30</u> 1,04	A		Низ. R - 37 A - 25 W - 86,4 Пн - 0,4 рН - 7,4 - 6,9 CaO-5,03-14,79 Fe ₂ O ₃ -2,0-9,23 P ₂ O ₅ -0,30-1,34 S - 0,45 - 2,22 N - 1,43 - 2,78	
23	«Пеньковское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮВ в 1 км от с. Михайловское на ЮЗ в 2 км от с. Маньлово на юг в 1 км	М - 1950	3,9	2,4	<u>2,30</u> 1,50	P ₁	6	Верх. R - 35 A - 2,3	Разрабатывалось с.х.

24	«Красильниковское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮВ в 10 км при с.Красильниково на СЗ	ДП - 1989			$\frac{3,20}{1,16}$	P ₁		Низ. R - 38 А - 14,1 W - 88	
25	«Апушинское Малое» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮВ в 5 км от с. Жилотово на восток в 1 км от с. Митюрево на ЮВ в 1,5 км	Р - 1932			$\frac{1,75}{1,14}$	P ₁		Перех. R - 28 А - 5,5 Пн - мал.	
26	«Лихачевское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮВ в 5 км при с.Кольтегаево на восток от с. Житково на ЮЗ в 1,2 км	М - 1952	2,1	1,3	$\frac{2,70}{1,44}$	P ₁	4	Перех. R - 34,0 А - 14,2 Пн - б/пн.	
27	«Синцово» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮВ в 7 км от с.Буслово на запад в 0,6 км от с. Синцово на ЮЗ в 0,5 км	ДП - 1989			$\frac{4,00}{1,76}$	P ₁		Низ. R - 38 А - 7,9 W - 89	
28	«Чайниковское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮВ в 13 км от с. Афонино на ЮЗ в 1,5 км от ур. Чайниково на ЮЗ в 1 км	ДП - 1989			$\frac{2,20}{1,41}$	P ₁		Перех. R - 46 А - 14,0 W - 85	
29	«Якунинское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮВ в 10 км от с. Аксеново на ЮЗ в 2,5 км от с. Буслово на ЮЗ в 2,5 км	М - 1952	12	7,3	$\frac{2,70}{1,81}$	P ₁	20	Верх. R - 32 А - 3,0 Пн - мал.	

30	«Головинское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на юг в 14 км при с. Головинское на запад от с. Выноязово на ЮВ в 1,5 км	М - 1958	5,2	3,9	$\frac{1,25}{0,86}$	P ₂	7	Низ. R - 39 А - 18,8 рН - 4,4 - 4,8 Пн - б/пн.	Мелко залежн ое
31	«Безумное» Месторождение расположено От р.ц. Галич на СЗ в 20 км от с. Воскресенское на ЮВ в 1 км от с. Орехово на восток в 1 км	Д - 1938	12	6,3	$\frac{1,75}{1,19}$	C ₂	16	Перех. R - 53 А - 2,4 Пн - 0,1	
32	«Черняево» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 17,0 км при с. Черняево на ЮЗ от с. Пестово на ЮВ в 3 км	М - 1958	9,4	7,1	$\frac{1,75}{1,19}$	P ₁	12	Перех. R - 47 А - 8,4 рН - 4,1	Мелко залежн ое
33	«Тёбзинское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 22 км от с. Деревеньки на ЮЗ в 0,9 км от с.Селищево на ЮВ в 0,8 км от с. Иваньково на ЮЗ в 0,5км	Д-1988			$\frac{7,20}{2,40}$	A		Низ. R - 39 А - 24 W - 83,8 Пн - б/пн. рН - 7,3 - 6,3 СаО-4,02-20,76 Fe ₂ O ₃ -2,26-4,78 P ₂ O ₅ -0,17-0,47 Al ₂ O ₃ -1,10-1,91 SiO ₂ -2,72-6,53 S - 0,46 - 0,73 N - 1,19 - 3,06	
34	«Куликовское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮВ в 18 км от с. Рылеево на ЮВ в 0,5 км от с. Золотово на СЗ в 0,5 км	P - 1932			$\frac{6,00}{3,17}$	P ₁		Перех. R - 27 А - 4,1 Пн - б/пн.	

35	«Базеевское» Месторождение расположено (вкл. т.м. Журавлевское) От р.ц.Галич на ЮЗ в 22 км от с. Курилово на юг в 0,5 км	Д-1980			<u>5,90</u> 2,65	А		Низ. R - 37 А - 17 W - 87,2 Пн - 0,2 рН - 7,4 - 5,9 СаО -3,27-9,39 Fe ₂ O ₃ -2,45-3,85 P ₂ O ₅ -0,17-0,45 SO ₃ -0,25-0,76 N - 1,64 - 2,34	На т.м. имеют ся запасы извест ко- вистог о торфа в количе стве 356 тыс.т.
36	«Коровинское чистое» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 24 км от с. Поляны на север в 0,5 км	Д-1969			<u>6,60</u> 2,52	В		Низ. R - 39 А - 15,1 W - 83,3 Пн - 0,3 рН - 7,5 - 5,8	Разраб атывал ось с.х. с 1985 г.
37	«Кривцово» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 31 км от с. Катеринино на ЮЗ в 0,5 км от с. Гавриловское на СВ в 2 км	М - 1958	7,2	6,1	<u>2,75</u> 1,49	P ₁	18	Перех. R - 37 А - 25,4 рН - 4,2 - 4,4 Пн - 3,8	
38	«Гаврилково» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 29,0 км при с.Гаврилково на восток при с. Кракино на юг	М - 1958	9,6	6,9	<u>3,00</u> 1,69	P ₁	24	Перех. R - 41 А - 6,8 рН - 4,0 - 5,8 Пн - 2,6	
39	«Осташевское» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 34 км от с. Гавриловское на юг в 1 км от с. Путоргино на СВ в 1,2 км	Дор.- 1976			<u>6,00</u> 3,18	А		Низ. R - 38 А - 20 W - 87,5 Пн - 0,1 рН - 7,7 - 5,6 СаО-2,82-30,83 Fe ₂ O ₃ -0,85-2,51 P ₂ O ₅ -0,14-0,40 SO ₃ - 0,32-2,66 N - 1,44 - 2,57	На т.м. в баланс о- вых и забала нсо- вых запаса х отме- чено повыш енное содерж ание каль- ция более 10 %.

40	«Толстиково» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 33,0 км от с. Толстиково на север в 1 км от с. Драчево на восток в 0,3 км	М - 1958	3,7	3,2	<u>4,25</u> 2,37	P ₁	15	Низ. R - 43 А - 27,8 pH - 6,6	
41	«Дьяконово» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 30 км от с. Дьяконово на ЮВ в 0,5 км	М - 1958			<u>3,00</u> 1,08	P ₁		Перех. R - 44 А - 7,4 pH - 5,0 - 4,0	На т.м. выделе но 3 промы шленн ых участк а
42	«Куликовское II» Месторождение расположено от р.ц. Галич на СЗ в 18 км от с. Мятлево на ЮЗ в 0,7 км от с. Свинкино на запад в 0,4 км	P - 1932	7,7	2,5	<u>1,20</u> 1,02	P ₁	5	Перех. R-65 А-11,3	
43	«Морозиха» Месторождение расположено От р.ц. Галич на СЗ в 10,5 км от с. Яковлево на СВ в 1 км	Д - 1963			<u>4,10</u> 2,20	C ₁		Низ. R - 39 А - 22,5 W - 82,8 Пн - 0,22	
44	«Хромки» Месторождение расположено От р.ц. Галич на запад в 5 км от с. Челсма на запад в 2 км	ДП-1989			<u>3,80</u> 2,71	P ₁		Низ. R - 41 А - 18,3 W - 83,0	
45	«Тebзинское I» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 22 км от с. Холм на юг в 0,4 км от с. Пронино на ЮЗ в 0,8 км от с. Иваньково на ЮВ в 1,8 км	Д и Дор.- 1988			<u>7,60</u> 2,82	A		Низ. R - 35 А - 26 W - 83,8 Пн - б/пн. pH - 7,3 - 7,1 СаО-5,04-22,18 Fe ₂ O ₃ -1,55-3,95 P ₂ O ₅ -0,17-0,28 Al ₂ O ₃ -0,40-0,71 SiO ₂ -1,02-1,83 S - 0,43 - 2,40 N - 1,13 - 2,03	

46	«Тебзинское II» Месторождение расположено От р.ц. Галич на ЮЗ в 25 км от с. Жарки на СЗ в 0,5 км от с. Митино на СЗ в 2,6 км	Д-1988			$\frac{3,70}{1,47}$	А		Низ. R - 39 А - 17 W - 86,2 Пн - 6/пн. рН - 7,2 - 6,4 СаО-3,20-6,15 Fe ₂ O ₃ -2,35 - P ₂ O ₅ -0,17-0,72 Al ₂ O ₃ -0,29-0,92 SiO ₂ -0,58-7,50 S - 0,27 - 0,73 N - 1,35 - 2,60 22,34	
47	«Лесное» Месторождение расположено От р.ц. Галич на СЗ в 16 км от с. Унорож на юг в 1,5 км от с. Заря на ЮВ в 1,3 км	ДП-1989			$\frac{150}{0,97}$	P ₁		Верх. R - 55 А - 4,5 W - 85	Наход ится на террит ории ГПЗ

7. НАСЕЛЕНИЕ И ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

а. Демографическая ситуация и уровень жизни.

В состав Дмитриевского сельского поселения входят 113 населенных пунктов. Центром поселения является деревня Дмитриевское. Наиболее крупные населенные пункты сосредоточены вблизи районного центра вдоль дороги регионального значения – Судиславль-Галич-Чухлома.

Таблица 11.1.1 – Численность населения Дмитриевского с/п на 1 января

	2018	2019	2020	2021
Дмитриевское сельское поселение	3655	3603	3551	3452
Всего по району без г. Галича				8200

Из 113 населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения только 13 имеют численность более 100 человек. Наибольшее количество жителей проживают в д. Чёлсма (634 человек), д. Фоминское (417 человек), д. Дмитриевское (315 человек), д. Пронино (288 человек), ж/д разъезд Красильниково (206 человек), с. Митино (182 человек), с. Михайловское (218 человек) и д. Успенская Слобода (181 человек).

На 1 января 2021 года на территории Дмитриевского сельского поселения постоянно проживало 3452 человека, что составляет около 42% от численности всего населения Галичского района (без учёта населения г. Галича). В административном центре - деревне Дмитриевское - проживают 315 человека, т.е. 9.1 % от числа жителей всего Дмитриевского сельского поселения, в д. Фоминское 417 человек, т.е. 12.1% населения, в селе Михайловское 218 человек, т.е. 6.3 % населения, в д. Успенская Слобода 181 человек, т.е. 5.2 %, в д. Чёлсма 634 человека, т.е. 18.4% населения, в остальных населенных пунктах проживает 48.9% населения.

Таблица 11.1.2. Демографические показатели по Дмитриевскому поселению

Годы	Постоянное население, на 01.01, чел.	Ежегодный прирост (убыль) населения, чел.						
		Всего	в том числе					
			естественный			миграционный		
			родилось	умерло	прирост убыль + -	прибыло	убыло	прирост убыль + -
2018	3655	-42	24	66	-42	Нет данных		
2019	3603	-43	22	37	-15	71	99	-28
2020	3551	-52	17	39	-22	78	108	-30

2021	3452	-99	11	60	-49	60	110	-50
------	------	-----	----	----	-----	----	-----	-----

По показателям таблицы № 11.1.2. можно проследить постепенное снижение численности населения поселения - за последние 4 года она уменьшилась на 203 человека, т.е. на 5.5 %.

Максимальное снижение численности населения поселения произошло в 2021 году – на 99 человека, что составило 2.7 %. При этом за 2018 год умерло 66 человек и убыло 42 человека.

Причинами спада численности населения являются многие факторы, в том числе отрицательные показатели естественного и миграционного прироста. Анализируя динамику численности населения Дмитриевского поселения следует отметить, что снижение вызвано, в первую очередь, отрицательным показателем естественного прироста, одной из причин которого является превышение числа умерших над числом родившихся. Низкий коэффициент рождаемости по данным общероссийской статистики определяется сдвигом возрастной модели рождаемости к более старшим возрастам, распространенностью малодетности и абортот.

Таким образом, сложившийся в районе уровень рождаемости не обеспечивает даже простого воспроизводства населения. В предыдущие годы это было не столь заметно, поскольку увеличение происходило за счет потенциала роста, накопленного в возрастной структуре. Однако такой тип воспроизводства неустойчив, т.к. прирост населения, колеблясь, неуклонно приближается к нулю. При ухудшении социально-экономических условий неизбежно начинается более активная естественная убыль населения.

Одним из наиболее существенных проявлений социально-демографического неблагополучия является низкий коэффициент рождаемости. Если число родившихся на 100 человек населения в Галичском районе составило в 2021 году 1,2, то в поселении – 0,32. Смертность стабильно превышает рождаемость, в 2021 году показатель смертности в поселении - 1.7 умерших на 100 человек населения, тогда как по району он составил 2,4 умерших на 100 человек.

На протяжении ряда лет до настоящего времени в поселении сохраняется показатель отрицательной миграции населения, одной из причин которого является снижение общего благосостояния, которое сопровождается оттоком местного населения на заработки в более благополучные районы области и за ее пределы. Поэтому естественная убыль населения не компенсируется миграционным приростом и миграция не решает проблему восполнения населения.

Таблица 11.1.4 – Возрастная структура населения

Годы на 01.01	Общая численность, чел.	Моложе трудоспособного		Трудоспособное население		Старше трудоспособного	
		чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %	чел.	уд. вес, %
2018	3655	598	16,4	2018	55.2	1039	28.4
2019	3603	575	16.0	1982	55.0	1046	29.0
2020	3551	568	16.0	2117	59.6	866	24.4
2021	3452	554	16.0	1867	54.1	1031	29.9

Анализ демографических данных, представленных за период с 2018 по 2021 годы, показывает, что в возрастной структуре населения высок удельный вес лиц старше трудоспособного возраста. Примечательно также то, что среди населения трудоспособного и пенсионного возраста преобладают женщины.

Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения. Подобная возрастная структура позволяет отнести поселение к «зоне демографического бедствия», которыми в России называются те регионы, где доля пожилых достигает 26-28%. В целом за последние годы в Дмитриевском с/п численность пожилых людей стабильно превышает численность детей моложе 18 лет в 1,8 раза.

В малочисленных деревнях с числом жителей меньше 10 (таких в Дмитриевском с/п 45 из 60), население, в подавляющем большинстве, состоит из людей преклонного возраста, но в целом по поселению за счет более крупных населенных пунктов за последние 5 лет удельный вес трудоспособного населения изменился незначительно.

Во многом сложная демографическая ситуация объясняется низким уровнем жизни в сельских поселениях: молодежь уезжает в более благополучные районы, увеличивается и отток кадров с высшим и средним профессиональным образованием.

Несмотря на то, что за последние несколько лет осуществлялась реализация программ, направленных на улучшение положения семьи, детей, лиц пожилого возраста и инвалидов, малоимущих граждан, возросла социальная направленность бюджетных расходов, растет удельный вес расходов консолидированного бюджета Костромской области на социальную сферу, по уровню жизни населения Костромская область уступает большинству регионов Центрального федерального округа и пограничных областей. Размеры доходов различны и на территории области.

Большая территория и низкая плотность населения определяют еще одну слабую сторону – проблемы с поддержанием социальной инфраструктуры в малонаселенных районах и трудности с транспортным обеспечением населения и отдельных территорий. Многие мелкие населенные пункты находятся на значительном расстоянии от сельских центров, и связь с ними осуществляется по грунтовым дорогам, трудно проезжим в распутицу.

Решение этих проблем требует отвлечения средств из бюджетов всех уровней, а контрасты в расселении увеличивают масштабы социального территориального неравенства.

б. Трудовые ресурсы.

Численность работающего населения в Дмитриевском сельском поселении на 01.01.2021г. составила 2000 человек (58 % от общей численности населения поселения), занятость некоторых лиц не фиксируется. Часть населения (500 человек) уезжает работать за пределы поселения. На фоне стабильной тенденции к уменьшению общей численности населения происходит уменьшение числа работающих.

Таблица 11.2.1 – Трудовые ресурсы Дмитриевского сельского поселения

Показатели	Ед. измерения	Годы			
		2018	2019	2020	2021
Численность работающих, всего	Чел.	2018	1982	2117	1867
В % к предыдущему году	%		98.2	106.8	88.2

Основными видами трудовой деятельности населения Дмитриевского сельского поселения являются производство пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции и деревообработка. На предприятиях этих отраслей занята основная масса работающих.

Нестабильность работы лесопромышленной отрасли в области в целом характерны и для ситуаций на местах. Из-за крайне малого количества лесовозных дорог круглогодичного действия добыча леса ведется, в основном, в зимнее время. Первичная обработка древесины, осуществляется в Дмитриевском сельском поселении предприятием ООО «Проект ОБЛО».

Костромская область испытывает острый недостаток квалифицированной рабочей силы и кадров с высшим образованием практически во всех видах экономической деятельности. В Костромской области в целом население с высшим и неполным высшим образованием составляет только около 15% населения, со средним и начальным специальным образованием 44%. В области высокая доля - 41% - приходится на лиц с начальным образованием и основным (8-9 классов), в отличие от других регионов ЦФО, где преобладает среднее полное. Это усиливает напряженность на локальных рынках отдельных районов и провоцирует рост миграционного оттока населения в другие регионы и крупные агломерации, испытывающие острый недостаток в неквалифицированной рабочей силе – молодежь уезжает в более благополучные районы, увеличивается и отток кадров с высшим и средним профессиональным образованием.

с. Выводы по демографической ситуации Дмитриевского сельского поселения.

Малочисленное население Дмитриевского сельского поселения, в большей своей массе (90%), сосредоточено в четырнадцати относительно крупных населенных пунктах с населением свыше ста человек.

В мелких деревнях подавляющее большинство жителей – люди преклонного возраста, занимающиеся личным подсобным хозяйством. Именно эти деревни обречены на угасание по мере естественной убыли их населения. Вместе с ними угасает и их хозяйственная роль: прекращаются посевы, обесцениваются и забрасываются земли.

За последние годы наблюдается постепенное снижение численности населения Дмитриевского сельского поселения. Причиной спада численности населения являются многие факторы, в том числе отрицательные показатели естественного и миграционного прироста.

В возрастной структуре населения Дмитриевского сельского поселения высок удельный вес лиц старше трудоспособного возраста. Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения.

Экономика Дмитриевского сельского поселения характеризуется узкой отраслевой структурой, что приводит к несбалансированности в использовании ресурсов мужского и женского труда - в большинстве населенных пунктов поселения отсутствуют места приложения женского труда, что также способствует оттоку молодого женского населения в другие регионы.

Повышению экономического потенциала сельских поселений подобных Дмитриевскому, могло бы способствовать создание производств малой ресурсоемкости, ориентированных на квалифицированные трудовые ресурсы, однако, демографический фактор их развития крайне неблагоприятен - это территории стареющего и старого населения. Для этой категории населения характерны невысокий уровень общего и профессионального образования, низкая социальная подвижность.

Особенно сложная ситуация с трудовыми ресурсами в сельскохозяйственных предприятиях: с одной стороны реорганизация сельского хозяйства способствует росту безработицы, с другой стороны – при слабости и дальнейшем ухудшении материальной базы аграрного производства свободных рабочих рук недостаточно для возрождения таких конкурентоспособных и традиционных для большинства территорий Костромской области отраслей, как льноводство.

При крайне низком уровне рождаемости, относительно более низком уровне жизни по всем составляющим (оплата труда, состояние социально-бытовой и социально-культурной инфраструктуры населенных пунктов, благоустройство и т.д.) в сравнении со средними по Костромской области и, вследствие этого оттоком молодежи и квалифицированных кадров из поселения, отрицательном миграционном притоке, можно ожидать дальнейшее уменьшение численности населения в Дмитриевском сельском поселении.

d. Прогноз численности населения

Вероятностный сценарий развития Дмитриевского сельского поселения направлен на стабилизацию обстановки и основан на прогнозе постепенного снижения темпов естественной убыли и увеличения миграционного притока населения, который базируется на постепенном улучшении экономической ситуации в поселении и ростом качества жизни населения. Учитывая вступление в действие предложенных правительством Национальных проектов в здравоохранении, образовании, жилищных программ и др., можно предполагать, что уже в ближайшее время в жизни страны произойдут положительные изменения, в результате которых повысится рождаемость, снизится смертность и, соответственно, уменьшатся темпы сокращения численности населения в целом по стране и на местах.

Предполагается, что местное население (особенно те, кто сейчас находится в возрасте 15-17 лет) уже в период ближайших десяти лет будет обеспечено работой на предприятиях поселения. В связи с позитивным развитием экономики Дмитриевского сельского поселения сократится выезд людей на постоянное место жительства в другие регионы. Но по-прежнему достаточно высоким будет уровень естественной убыли населения. А уже на расчетный срок проектом прогнозируется формирование в Дмитриевском сельском поселении современной комфортной среды проживания, способной сконцентрировать на себе миграционные потоки жителей Галичского района и стимулирующей естественный прирост местного населения.

Улучшение демографической ситуации, предполагаемый уровень развития хозяйственной деятельности, а также заинтересованность инвесторов, дает возможность прогнозировать стабилизацию численности населения к 2030 году и небольшое увеличение, по сравнению с современным состоянием, на расчетный срок. Планируемая численность населения Дмитриевского сельского поселения к 2032 году составит 3600 человек, т.е. увеличится на 4 %.

8. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Галичский муниципальный район исторически занимает очень выгодное положение для своего развития. Природные ресурсы, географический ландшафт, торговые и культурные связи с другими регионами, железнодорожные и автомобильные магистрали содержат в себе значительный потенциал для перспективного развития.

Наличие двух транспортных коридоров: восток-запад и север-юг позволяют организовать множественные логистические цепочки.

Экономический потенциал района представлен сельским хозяйством, рыболовством, обрабатывающим производством, лесным хозяйством, строительной отраслью, жилищно-коммунальным хозяйством, добычей полезных ископаемых, торговлей и рядом других хозяйственных видов экономической деятельности при ведущем положении сельского и лесного хозяйств.

По результатам анализа социально-экономического развития Дмитриевского сельского поселения можно определить наиболее значимые ограничения и проблемы, кроме демографических проблем, о которых уже говорилось выше.

Природные ресурсы, имеющиеся на территории Дмитриевского сельского поселения, богаты и разнообразны и предоставляют большие возможности для его развития, в первую очередь, с учетом запасов возобновляемых ресурсов – леса, животного и растительного мира и экологии. Соответственно, добыча, с последующей первичной и глубокой переработкой леса, заготовка и сбор недревесных биологических лесных ресурсов, охота и рыболовство, а также туризм – вот основные потенциальные возможности для развития поселения. Низкий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду вследствие малой плотности населения и, практически, отсутствие промышленных производств на территории поселения обеспечили сохранение ее экологической чистоты. Более того, как и весь Галичский район, территория поселения характеризуется наличием уникальных природных комплексов, ценных в научном, культурно-оздоровительном и рекреационном отношениях.

Через территорию Дмитриевского сельского поселения проходит автодорога регионального значения Кострома-Судиславль-Галич-Чухлома (Р-100).

На территории Дмитриевского сельского поселения имеется железнодорожная станция, находящаяся в деревне Богчино, остановочные пункты – ж.-д. будка 505 км, ж.-д. разъезд Богчино.

Сосредоточение основного населения вдоль этих градостроительных осей будет способствовать активному развитию прилегающих территорий поселения при размещении в них сельскохозяйственного производства, промышленных предприятий, развитию жилых и рекреационных зон.

Дальнейшее активное сельскохозяйственное использование территорий целесообразнее организовать между основными градостроительными осями, размещение промышленных предприятий ближе к городу, рекреационные зоны южнее д. Дмитровское с её живописными ландшафтами. Развитие жилых зон целесообразнее проводить на основе крупных населённых пунктов: Дмитриевское, Михайловское, Красильниково, Углево, Пронино, Чёлсма, Митино, Фоминское, Успенская слобода.

Осуществление лесозаготовок с последующей первичной и глубокой переработкой леса, строительство новых производств упирается в необходимость строительства дорог и объектов инфраструктуры, которое невозможно без серьезной федеральной поддержки. Устойчивый дефицит бюджета Костромской области (в рамках существующей системы межбюджетных отношений в РФ) препятствует использованию администрацией области всех имеющихся в настоящее время возможностей по развитию экономики региона, реализации проектов на основе принципов частно-

государственного партнерства. О собственном бюджете Дмитриевского сельского поселения в этом плане не стоит даже упоминать.

Экологическая обстановка на территории района в целом удовлетворительная. На территории района имеется возможность строительства производств экологически чистых продуктов питания и организации туристско-рекреационных зон.

Развитие экономического потенциала любого муниципального образования напрямую взаимосвязано с активностью протекающих в нем инвестиционных процессов. Так, в перспективе, для усовершенствования системы организации отдыха на территории поселения предлагается развитие его туристско-рекреационной инфраструктуры. Планируется разработка туристических маршрутов и организация туристско-рекреационных зон.

Развитие экономики сельских поселений тесно связано с возможностями малого бизнеса, так как основная масса предприятий на их территориях относится к этой категории.

Также следует учитывать, что высокие процентные ставки при низком уровне благосостояния населения, ограниченности платежеспособных заемщиков делают кредитные средства недоступными для большинства потенциальных заемщиков. В сумме с другими эти факторы отрицательно влияют на предпринимательскую активность населения.

Одним из факторов, тормозящих развитие экономики района - отсутствие газификации природным газом. В настоящее время администрацией района совместно с администрацией Костромской области проведен ряд мероприятий, направленных на реализацию газификации Галичского района.

В настоящее время газифицированы населённые пункты Дмитриевское, Фоминское, Успенская слобода, Лаптево, Михайловское.

Намечено строительство газораспределительных сетей в д. Чёлсма: подключение 188 домовладений, 6 социальных объектов, 8 производственных объектов.

Строительство и эксплуатация на землях лесного фонда различных линейных сооружений (трасс газопроводов, нефтепроводов, ЛЭП, дорог) – еще одно перспективное направление освоения лесов, имеющее значение для социально-экономического развития Галичского района и его сельских поселений.

Для решения некоторых перечисленных проблем и ограничений необходим значительный период времени и большой объем инвестиций, а также изменения экономических условий не только на уровне области, другие можно решить в более короткие сроки.

Например, значительное место в повышении доходности лесного сектора экономики поселения и для обеспечения населения новыми источниками дохода могут занять и сопутствующие виды использования лесов, которые в настоящее время развиты в основном на уровне потребления населением для собственных нужд. Легальная промышленная заготовка ягод, орехов, грибов, лекарственного сырья и других недревесных лесных ресурсов в экономически ощутимых масштабах практически не производится. В то же время их промышленная заготовка и переработка, а также использование арендных отношений при их заготовке, безусловно, могут и должны приносить доход. При этом, в процессе проектирования лесных участков для предоставления в аренду под указанные цели следует учитывать потребности местного населения и традиционные места заготовки пищевых лесных ресурсов населением для собственных нужд.

Заготовка пней, коры, хвороста, веточного корма, бересты, живицы, берёзового сока, мха, елового и соснового лапника, древесного веточного корма, сбор и заготовка технического сырья в настоящее время в поселении неразвита, а система учета несовершенна. Некоторые из указанных ресурсов используются населением, в основном, также только для собственных нужд.

Тем не менее, территория поселения богата биологическими ресурсами, и данная отрасль имеет предпосылки к развитию. При цивилизованном подходе, принятом в странах зарубежной Европы, они нередко обеспечивают более высокие доходы, чем заготовка и реализация древесины.

Для решения проблем развития АПК и определения приоритетов развития агропромышленного комплекса района и сельских территорий принята районная программа «Развитие агропромышленного комплекса, рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Галичского муниципального района». Программой предусмотрено значительное увеличение производства основных видов продукции. Основными целями программы является развитие сельских территорий, улучшение жизни и деятельности населения района.

Производство сельскохозяйственной продукции в перспективе является неотъемлемой частью экономики поселения. Функционирование сельскохозяйственной отрасли, в силу специфических особенностей, крайне подвержено влиянию сезонных и природных факторов, а небольшие объемы производства и его малая эффективность в сельскохозяйственных предприятиях поселения делает проблематичным прогнозирование развития этого хозяйства, экономических и финансовых результатов его деятельности не только на долгосрочную, но и на среднесрочную перспективу.

Но, в любом случае, население поселения будет заниматься сельским хозяйством для обеспечения собственных потребностей в сельскохозяйственной продукции, а в некоторых случаях и для элементарного выживания.

Значительная площадь Дмитриевского сельского поселения, его слабая заселенность, процесс сокращения населения, который идет уже на протяжении последних лет, не внушают большого оптимизма на далекую перспективу, тем не менее центр поселения – д. Дмитриевское и его самые крупные населенные пункты могут сохраняться и обеспечивать жизнедеятельность населения, а при условии улучшения экономических условий в стране и на более длительный срок. Вероятностный сценарий развития Дмитриевского сельского поселения направлен на стабилизацию обстановки и основан на прогнозе постепенного снижения темпов естественной убыли и

увеличения миграционного притока населения, который базируется на постепенном улучшении экономической ситуации в поселении и ростом качества жизни населения. Учитывая вступление в действие предложенных правительством Национальных проектов в здравоохранении, образовании, жилищных программ и др., можно предполагать, что уже в ближайшее время в жизни страны произойдут положительные изменения, в результате которых повысится рождаемость, снизится смертность и, соответственно, уменьшатся темпы сокращения численности населения в целом по стране и на местах.

В качестве одного из приоритетных направлений своей работы администрация муниципального района определила создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в район, как основного фактора развития, а также модернизация и расширение производства конкурентоспособной продукции. Наиболее перспективными сферами капиталовложений является лесозаготовка, деревообработка, добыча полезных ископаемых, создание зон отдыха и туризм.

9. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

а. Состояние воздушного бассейна

Загрязнение атмосферы – результат выбросов загрязняющих веществ из различных источников. Установившееся содержание загрязнений в воздухе (выбросы) определяет степень разрушающего воздействия на данный регион. Можно сказать, что степень загрязнения атмосферы зависит от числа и массы выбросов. Оценка результатов загрязнения атмосферы включает отрицательное воздействие на отдельные объекты живой природы, т. е. людей, животных, растения; на неживые составляющие природы, включая воду, почву и ландшафт в целом, и на строения и материалы. В более широком смысле в качестве такого отрицательного воздействия можно рассматривать саму загрязненную атмосферу, климат, а также ряд экономических и социальных условий. Загрязнение атмосферы включает значительное число действий и явлений, ведущих к ухудшению ее исходного, природного качества.

Загрязнение атмосферного воздуха селитебной территории является одним из приоритетных факторов риска для здоровья населения.

Ежегодное незначительное снижение выбросов, связанное со спадом промышленного и сельскохозяйственного производства, а не с объемом и эффективностью проводимых природоохранных мероприятий или с технологическим совершенствованием объектов экономики, инженерной инфраструктуры населенных мест, к существенному улучшению качества природной среды не привело.

Среди предприятий Дмитриевского сельского поселения можно выделить АО «Галичское» по птицеводству. Предприятие «Галичское» по птицеводству, созданное в 1979 году в экологически чистом районе Костромской области, специализируется в производстве яиц, мяса и продуктов из них. АО «Галичское» по птицеводству занимается яичным птицеводством и является самым крупным птицеводческим предприятием Костромской области. Кроме яиц и мяса птицы хозяйство поставляет на рынок продукты их углубленной переработки: сухой и жидкий яичный меланж, мясные полуфабрикаты, колбасные изделия. Комплекс вспомогательных производств позволяет устойчиво работать в замкнутом технологическом цикле. Здесь занимаются выводением цыплят и выращиванием молодняка. Продукцию «Галичского» по птицеводству отличают неизменно высокое качество, экологическая чистота. Акционерное общество имеет собственный комбикормовый завод, что позволяет сократить срок доставки комбикормов, сохранить их витаминные и минеральные вещества, а также – свою лабораторию, где тщательно следят за питательной ценностью сырья. В АО «Галичское» по птицеводству сейчас построены все объекты инженерного обеспечения, необходимые для нормальной деятельности предприятия: котельная, водозаборный узел с артезианской скважиной, ремонтно-механическая мастерская, электротехнический участок, транспортный цех, строительный цех. Большое внимание уделяется развитию торговой сети.

Для предприятия

АО «Галичское» по птицеводству разработан проект предельно-допустимых выбросов.

В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест можно оценивать как допустимое.

Выводы:

1. В целом, фактическое загрязнение воздуха населенных мест можно оценивать как допустимое.

б. Состояние поверхностных вод

Северная часть территории Дмитриевского сельского поселения расположена на территории бассейна реки Середняя и ее притоков, южная часть приурочена к бассейну реки Тебза. Центральная часть поселения находится в бассейне реки Челсма. Реки на территории района, в соответствии с классификацией по водному режиму и площади водосбора относятся к категории малых водотоков. Северная граница поселения проходит по берегу озера Галичское.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
- от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
- от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбоводное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

Таблица 7.2-1 – Размер водоохранных зон и прибрежных защитных полос основных рек, протекающих по территории поселения.

№ п/п	Наименование реки	Длина, км	Водоохранные зоны, м	Прибрежные защитные полосы, м
1.	р. Челсма	48	200	50
2.	р. Средняя	25	100	50
3.	р. Шокша	22	100	50
4.	р. Едомша	19,7	100	50
5.	р. Порнега	11	100	50
6.	р. Тора	11	100	50
7.	р. Шача	74	200	50
8.	р. Тебза	140	200	50
9.	р. Кистега	19	100	50
10.	р. Ихтема	22	100	50
11.	р. Кузь	86	200	50
12.	р. Костомка	25	100	50

На основании ст. 6 (п. 6) Водного Кодекса, полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначена для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет 5 метров.

В границах водоохранных зон запрещаются:

- 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
- 2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;
- 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
- 4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;
- 5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;
- 6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;
- 7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
- 8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

- 1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;
- 2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;
- 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;
- 4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в окружающую среду.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

- 1) распашка земель;
- 2) размещение отвалов размываемых грунтов;
- 3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Установление границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе обозначение на местности посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации

Основная причина загрязнения водоисточников сброс в водоемы неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод промышленными предприятиями, а также предприятиями коммунального и сельского хозяйства. Загрязнению водных источников также способствует нерациональное ведение сельского хозяйства: остатки удобрений и ядохимикатов, вымываемые из почвы, попадают в водоемы и загрязняют их.

Загрязнение вод поверхностных водоемов происходит из-за небезопасности очистными сооружениями территорий населенных пунктов, распаханых водосборов, особенно в водоохранных зонах рек. В период весеннего половодья и дождевых паводков с поверхностным стоком в реки поступают дополнительные загрязняющие вещества. В

отдельные сезоны года это приводит к резкому ухудшению качества воды, характеризующиеся увеличением в воде отдельных веществ – взвешенных веществ, соединения аммонийного и нитритного азота, фосфатов, нефтепродуктов. При этом снижается содержание растворенного в воде кислорода.

Свойство рек самоочищаться благодаря происходящим в них биологическим процессам позволило справляться с отходами.

Современное сельскохозяйственное производство, как и промышленность, может быть источником загрязнения. Вымываемые с орошаемых земель минеральные соли загрязняют водоемы, зачастую бесконтрольно применяются ядохимикаты, фосфорные и азотные удобрения. Излишки химикатов отравляют животный и растительный мир водоемов. К тому же химические вещества способны накапливаться в продукции, представляя тем самым немалую угрозу здоровью человека.

Источниками загрязнения водоемов в сельской местности являются крупные животноводческие комплексы. Существует также еще весьма значительный источник загрязнения воды, который практически не поддается контролю. Это ливневые и снеговые стоки с территории леса, сельскохозяйственных угодий и т. д. По загрязненности такие воды, стекающие с огромных территорий, нередко сопоставимы с городскими канализационными водами.

Выводы:

1. Загрязнение вод поверхностных водоемов происходит из-за необеспеченности очистными сооружениями территорий населенных пунктов, распаханых водосборов, особенно в водоохраных зонах рек;
2. Показателями загрязнения воды остаются: соли тяжёлых металлов: медь, железо, свинец, марганец; фенол, нефтепродукты и биогенные показатели;
3. Источниками загрязнения водоемов в сельской местности являются крупные животноводческие комплексы.

10. СОСТОЯНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Основной целью создания в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают в себя территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, где они расположены.

Размеры зон санитарной охраны определены нормами СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствии с п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 для водозаборов подземных вод граница первого пояса ЗСО устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. Данные расчеты выполняются в составе отдельного проекта по установлению границ ЗСО с проведением соответствующих санитарно-геологических изысканий

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 необходимо обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

а. Отходы производства и потребления

Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории поселения стоит достаточно остро. С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха.

Вопросы обезвреживания и захоронения промышленных отходов в поселении решены частично: проводится вторичное использование в производстве пиломатериалов, использование населением, бюджетными организациями для отопления и благоустройства. Часть отходов передается на переработку и утилизацию в специализированные организации, но в большинстве случаев они захораниваются на санкционированных и несанкционированных свалках в общей массе отходов.

К числу наиболее опасных в экологическом отношении отходов относятся сельскохозяйственные отходы - это отходы содержания животных, в том числе навоз от крупного рогатого скота (КРС), а также биологические отходы (трупы животных), которые в соответствии с санитарными нормами должны захораниваться в специально отведенных местах – скотомогильниках. Скотомогильники являются источниками распространения различного рода вредных веществ и микроорганизмов, способных вызывать инфекционные заболевания.

Высокая концентрация поголовья скота на ограниченных площадях, использование гидравлических систем уборки и удаления экскрементов животных приводят к образованию огромных объемов жидкого навоза, а также связанных с эксплуатацией производственных помещений значительных количеств вредных летучих химических веществ, неприятных запахов и др. Отходы животноводства – навоз и отходы от забоя сельскохозяйственных животных

и птиц на бойнях – являются серьезной проблемой. По подсчетам ученых, ферма на 200 тыс. коров ежегодно производит 60 - 70 тыс. тонн навоза. Здесь встает вопрос о его хранении и утилизации.

В соответствие с природоохранным законодательством, навоз отнесен к отходам IV класса опасности, что требует особого порядка его складирования и хранения. Отдельные сельхозтоваропроизводители, не желая оформлять документы на землеотвод под полигон и, естественно, платить деньги за негативное воздействие на природную среду, продолжают разбрасывать навоз на поля. В результате, вместо 300 - 400 тонн жидкой фракции на гектар вносится в два и более раз больше, что резко увеличивает в растениях концентрацию нитратов, калия, фосфора и т. д. Опасность навоза в том, что он может вызывать биологическое, химическое и механическое загрязнение. В одном грамме навоза может содержаться до 170 млн. шт. микроорганизмов, в том числе патогенных, вызывающих эпидемии и эпизоотии. Согласно данным ВОЗ, экскременты определены как фактор передачи более 100 видов различных возбудителей болезней животных, птиц, человека с большим сроком выживаемости.

АО «Галичское по птицеводству», расположенное на территории Дмитриевского сельского поселения, является довольно крупным источником образования отходов.

На территории Дмитриевского сельского поселения нет свалки ТБО.

Деятельность по обращению с отходами всех предприятий и землепользователей должна осуществляться строго в соответствии с действующими нормами и правилами под управлением и контролем административных и природоохранных организаций. Политика в сфере управления отходами главным образом должна ориентироваться на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование. Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

В настоящее время утверждены Приказом МПР России от 11.03.02 № 115 «Методические указания о разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение», утвержден Приказом МПР России от 02.12.02 № 786 «Федеральный классификационный каталог отходов», установлен порядок отчетности по форме 2-ТП «Отходы». На основе этих документов осуществляется работа по инвентаризации образующихся отходов. Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды, разрабатывают проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

Предприятий, имеющих согласованные проекты нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, на территории Дмитриевского сельского поселения не зарегистрировано.

Выводы:

1. Проблема сбора, утилизации, обеззараживания бытовых и промышленных отходов на территории Дмитриевского сельского поселения стоит достаточно остро;
2. В поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное загрязнение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам;
3. На территории Дмитриевского сельского поселения нет свалки ТБО..

б. Состояние почв

В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая тенденция к сокращению площади пашни и росту за счет этого площади залежных земель. Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий обусловлена, в основном, недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуацией, не позволяющей в полной мере осуществлять работы по сохранению и повышению плодородия почв и улучшению состояния земель, а также продолжающимся их изъятием для несельскохозяйственных нужд.

Ухудшение качественного состояния земли - явление тревожное и трудноустраняемое. Разрушение плодородного почвенного слоя, истощение, заболачивание, загрязнение, засоление земель, зарастание их сорняками, неправильная распашка в условиях ветровой и водной эрозии могут не только надолго вывести землю из сельскохозяйственного оборота, но и нарушить длительные экологические связи, изменить водный баланс, привести к уничтожению животного мира, истощению лесов, опустыниванию, а в больших масштабах и в перспективе - к частичному изменению климата. Все это вызывает необходимость рационального использования и особой охраны земель, предоставленных для нужд сельского хозяйства, а также предназначенных и вообще пригодных для этих целей.

С развитием рыночных условий выдвигаются на передний план новые задачи: требование пересмотра существующих систем ведения сельского хозяйства и перехода к альтернативному производству, способному увязать хозяйственную деятельность с биологическими законами сельскохозяйственной экосистемы. Введенная в настоящее время частная собственность на землю ставит, по крайней мере, еще одну проблему: охрана земель, находящихся в частной собственности граждан, и обеспечение их экологического благополучия.

Труд земледельца и животновода – это, по существу, использование природы, окружающей нас естественной среды для удовлетворения потребностей человека. Сельское хозяйство необходимо рассматривать как огромный, постоянно действующий механизм охраны, культивирования живых природных богатств и подходить к нему следует еще под одним углом зрения - охраны окружающей среды. Поэтому в условиях аграрного производства использование природных ресурсов и, прежде всего, земли должно сочетаться с мерами по охране окружающей среды. Плоды труда человека на земле - это самая необходимая предпосылка жизни каждого общества, на какой бы ступени развития оно не находилось. В сельском хозяйстве земля выступает не только местом деятельности и территориальной операционной базой, но и, прежде всего, служит в качестве орудия и главного средства производства.

Аграрно-животноводческий комплекс в современных условиях продолжает быть основным загрязнителем земель и других элементов окружающей среды: отходы и сточные воды животноводческих комплексов, ферм и

птицефабрик, использование ядохимикатов и пестицидов, перерабатывающая промышленность, ослабление производственной и технологической дисциплины, трудности осуществления контроля на сельскохозяйственных объектах, разбросанных на обширных территориях, - все это приводит к тому, что состояние земли и всей окружающей среды в сельской местности, согласно государственным докладам об охране окружающей среды, остается тревожным, ряд регионов обладают признаками зон чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия.

Таким образом, в сельском поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное загрязнение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам.

Значительное место в загрязнении окружающей среды в сельском хозяйстве в настоящее время принадлежит химическим соединениям и препаратам, используемым для борьбы с различными вредителями, болезнями и сорняками в сельском хозяйстве (загрязнение пестицидами и их остатками). Из-за этого загрязнения обедняется живое население почвы - снижается численность почвенных животных, водорослей, микроорганизмов, в результате замедляется разложение редуцентами органических остатков и возврат питательных элементов в почвенный раствор. Остатки пестицидов могут попасть в воду, в атмосферу, в продукты питания. Большая часть пестицидов и продуктов их неполного разложения токсична и отрицательно влияет на здоровье человека. Применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений в целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур заострили экологическую проблему. Агрохимизация, в отличие от загрязнения природы отходами промышленного производства, является целенаправленной деятельностью.

Удобрения и пестициды через почву загрязняют продукты питания, что сказывается на здоровье человека. Это, в конечном итоге, сказывается на состоянии окружающей среды в целом и представляет потенциальную опасность для здоровья людей. Сокращение поставок и объемов применения пестицидов в последние годы привело к существенному снижению загрязнения ими водоемов, почв и растениеводческой продукции. Однако потенциальную угрозу для окружающей среды представляют запрещенные, непригодные для дальнейшего использования пестициды, объекты хранения и применения ядохимикатов. Складские помещения, используемые для хранения ядохимикатов, в том числе и запрещенных к применению, зачастую находятся в аварийном состоянии, либо не приспособлены для этих целей. Свыше 30 % хозяйств в Российской Федерации не располагают специализированными площадками для заправки техники, протравливания семян и мойки транспортных средств. Особую опасность представляет загрязнение окружающей среды в результате нарушения правил хранения, транспортировки и применения минеральных удобрений и пестицидов.

Загрязнение почвы тяжелыми металлами связано с внесением фосфорных удобрений, в которых обычно бывает примесь тяжелых металлов - кадмия, кобальта, цинка и др. Для предотвращения этого загрязнения необходимо тщательно очищать удобрения на предприятиях, где их производят, а также постоянно контролировать содержание тяжелых металлов в партиях удобрений и в почвах. Вдоль дорог, на расстоянии до 100 м, почвы могут быть загрязнены свинцом, если автомашины используют этилированный бензин, в котором содержится этот тяжелый металл.

Широкое распространение имеет загрязнение почвы и продуктов питания нитратами. Опасными загрязнителями продуктов питания нитраты становятся тогда, когда на каждый килограмм веса человек потребляет более 5 мг нитратов в сутки. Попадая с продуктами в организм человека, они нарушают нормальную работу кровеносной системы, что особенно опасно для детей грудного возраста. Нитраты вступают в сложные комплексные соединения, называемые нитрозамины. Нитрозные соединения канцерогенны, т. е. могут стать причиной развития раковых опухолей. Чтобы в овощах не накапливались нитраты, нужно ограничивать применение минеральных азотных удобрений и использовать их одновременно с органическими удобрениями (навозом). Если концентрация нитратов в почвенном растворе будет невысока, их содержание в овощах также не превысит норму. Нитраты более активно накапливаются растениями при недостатке света. Нельзя выращивать культуры с высокой способностью накапливать нитраты в тенистых местах.

Выводы:

1. В последние годы в структуре сельскохозяйственных угодий сохраняется устойчивая тенденция к сокращению площади пашни и росту за счет этого площади залежных земель;
2. Утрата значительных площадей продуктивных сельскохозяйственных угодий обусловлена в основном недостатками их хозяйственного использования, сложной экономической ситуацией;
3. В сельском поселении широкое распространение имеет сельскохозяйственное загрязнение, которое, как и промышленное, наносит ущерб экосистемам.

11. СОВРЕМЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь территории Дмитриевского сельского поселения составляет 104 716,5 га.

Согласно статьи 7 Земельного кодекса Российской Федерации, земли по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

Земли сельскохозяйственного назначения;

Земли населенных пунктов;

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения (далее земли энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения);

Земли особо охраняемых территорий и объектов;

Земли лесного фонда;

Земли водного фонда;

Земли запаса;

Территория Дмитриевского сельского поселения преимущественно занята землями лесного фонда и землями сельхозназначения.

Земли сельскохозяйственного назначения

Земли сельскохозяйственного назначения используются для ведения сельскохозяйственного производства. В поселении имеется 2 предприятия сельскохозяйственного назначения: ФГОУ «Аграрный техникум» и АО «Галичское» по птицеводству.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, которые используются сельскохозяйственными предприятиями.

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране.

Используют земли сельскохозяйственного назначения в основном ФГОУ СПО «Галичский аграрный техникум» и АО «Галичское» по птицеводству.

Большая площадь 56,7 га. занимают сельскохозяйственные объекты, которые не используются по назначению. Эти объекты в настоящее время находятся в разрушенном состоянии и не подлежат ремонту.

Земли населенных пунктов

К землям населенных пунктов относятся территории, находящиеся в пределах границ населенных пунктов. На территории Дмитриевского сельского поселения земли населенных пунктов представлены участками индивидуальной и малоэтажной застройки жилого и общественного назначения, озеленёнными территориями общего пользования, а также территориями улично-дорожной сети. Застройка населенных пунктов представлена в основном 1-этажными жилыми домами с приусадебными земельными участками.

Большую часть земель населенных пунктов занимают жилая застройка - 51 % и сельхозназначения - 86,5 %.

В перспективе предлагается перевести зоны сельхозназначения, в жилую, общественно- деловую и рекреационную зоны.

Рекреационную инфраструктуру следует развивать в соответствии с потребностями жителей, современными требованиями к благоустройству и озеленению населенных пунктов и увеличения их привлекательности.

Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

К этой категории земель относятся территории, предоставленные предприятиям, различным объединениям и организациям для осуществления возложенных на них специальных задач. Эти земли являются базисом для индустриальной деятельности, служат для строительства, размещения, эксплуатации и обслуживания железных и автомобильных дорог, средств внутреннего водного, воздушного и трубопроводного транспорта, средств связи, радиовещания, телевидения, информатики и иного специального назначения. Часть земель этой категории предоставлена для нужд обороны и безопасности. Из перечисленных земель на территории Дмитриевского сельского поселения имеются земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения и земли иного специального назначения.

На перспективу следует ожидать увеличение площади земель данной категории в результате реализации мероприятий по развитию инфраструктуры сельских поселений.

Земли особо охраняемых территорий и объектов

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное и иное ценное значение. Особо охраняемые природные территории являются объектами общенационального достояния. В целях их сохранения они изымаются полностью или частично из хозяйственного использования или гражданского оборота постановлениями федеральных органов государственной власти или решениями органов местного самоуправления.

В Дмитриевском сельском поселении имеются следующие особо охраняемые природные территории:

- **Особо охраняемая природная территория регионального значения государственный природный заказник «Средневский боброво-выхухолевый»**

Постановление администрации Костромской области от 10.10.2011 № 371-а

Особо охраняемая природная территория регионального значения государственный природный заказник "Средневский боброво-выхухолевый" (далее - заказник "Средневский") создана в целях сохранения пойменных угодий озера Галичское как среды обитания русской выхухолы, речного бобра, водоплавающей и околоводной орнитофауны, поддержания биологического разнообразия.

Задачи заказника "Средневский":

- 1) сохранение русской выхухолы;
- 2) поддержание оптимальной численности речного бобра;
- 3) сохранение наиболее ценных местообитаний лося, лесной куницы, американской и европейской норки, выдры, барсука, глухаря, тетерева и других видов животных, отнесенных к объектам охоты;
- 4) сохранение ценных водно-болотных угодий - местообитаний водоплавающей и околоводной дичи.

Профиль заказника "Средневский" - биологический (зоологический). Кластерность заказника "Средневский" - 1.

Заказник "Средневский" создан без ограничения срока действия.

Общая площадь заказника "Средневский" в окружающих границах составляет 4 207,47 га, в том числе: земли лесного фонда - 2 075 га; земли сельскохозяйственного назначения - 2 132,47 га.

Заказник "Средневский" создается без изъятия земельных участков.

Функциональное зонирование на территории заказника "Средневский" не предусмотрено.

Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника "Средневский":

- Сенокосение
- Выпас сельскохозяйственных животных
- Природно-познавательный туризм
- Деятельность по особой охране и изучению природы
- Охрана природных территорий
- Заготовка древесины
- Заготовка лесных ресурсов
- Резервные леса

Описание природных особенностей заказника "Средневский".

Территория заказника "Средневский" располагается в пределах двух ландшафтов. Западная и центральная части (около 70% площади) принадлежат восточному сектору ландшафта озерной равнины с системой озерных пойм и террас, сложенных средне-верхнеплейстоценовыми и голоценовыми озерными глинами и органогенными отложениями, с низинными березово-черноольховыми болотами, гидромезофитными лугами и заболоченными елово-ольхово-осиновыми лесами на перегнойно-глеевых и дерново-глеевых почвах. Восточная часть и частично южная окраина заказника "Средневский" (30% площади) принадлежат ландшафту крупнохолмистой моренно-камовой равнины, сложенной московскими моренными суглинками, песками и галечниками с чехлом лессовидных покровных суглинков с елово-осиновыми и березово-сосновыми субнеморальными лесами в сочетании с сельскохозяйственными угодьями на агро-дерново-подзолистых почвах.

Территория заказника "Средневский" дренируется рекой Средней, впадающей в озеро Галичское у западной границы заказника "Средневский", и ее правым притоком - рекой Едомшей и левым - рекой Шокшей.

В пределах ландшафта озерной равнины выделяются три основных вида урочищ. Доминантными в западной части заказника "Средневский" являются урочища гидромезофитных осоковых, щучково-осоковых, таволгово-осоковых, осоково-хвощовых лугов на дерново-глеевых и перегнойно-глеевых почвах и низинных торфяниках, которые подверглись почти сплошному осушению и чередуются с антропогенными комплексами мелиоративных каналов, зарастающих серой ольхой и ивой. Низинные торфяники имеют мощность более 2,5 м. Локальный рост обводнения поверхности озерных террас произошел вследствие сооружения насыпи для автодороги "Галич-Чухлома" с ее восточной стороны в силу расположения насыпи поперек направления поверхностного стока. В центральной части заказника "Средневский" урочища березово-черноольховых болот и заболоченных ивово-ольхово-осиновых влажнотравных лесов на низинных торфяниках и перегнойно-глеевых почвах чередуются с антропогенными модификациями в виде гидромезофитных и - реже - мезофитных лугов. Дополнительными элементами ландшафтной структуры являются зарастающие мелиоративные каналы. Субдоминантное положение занимают урочища пойм рек Средней, Едомши и Шокши, слабо врезанных в озерные террасы, и их коротких притоков с сочетанием хвощово-осоковых лугов и ивово-сероольховых зарослей. Ландшафт озерной равнины отличается высокой мозаичностью пространственной структуры, которая в значительной степени создается разнообразием антропогенных модификаций вследствие осушительных мероприятий, торфоразработок, неравномерным сенокосным использованием, подпрудными явлениями при строительстве дорожных насыпей.

В пределах ландшафта моренно-камовой равнины в окрестностях заказника "Средневский" выделяются три местности: крутых склонов Галичской котловины, камовых холмов и пологоволнистых междуречий. Окаймление Галичской котловины составляют крутые и покатые хорошо дренированные склоны, сложенные моренными отложениями днепровского и московского оледенений. Вследствие значительных уклонов на территории заказника они почти не используются в сельском хозяйстве и покрыты, главным образом, осиново-еловыми субнеморальными кислично-снытевыми лесами на дерново-подзолистых почвах. Мелколиственно-темнохвойные склоновые леса играют важную почвозащитную, водоохранную и стокорегулирующую роль по отношению к водно-болотным угодьям нижележащей озерной равнины. В северной части заказника "Средневский" в окрестностях деревень Артемьевское и Адамово склоны на небольшой площади обезлесены и покрыты мезофитными лугами. Частично склоны представляют собой подножия камовых холмов с песчано-гравийными отложениями, которые разрабатывались в нескольких карьерах. Выпуклые поверхности камовых холмов в основном подверглись обезлесиванию вследствие наличия плодородного чехла лессовидных суглинков и хорошей дренированности вблизи склонов Галичской котловины. Они заняты сельскохозяйственными угодьями и мезофитными лугами в сочетании с фрагментами березово-осиновых субнеморальных кислично-снытевых лесов с возобновлением ели на агродерново-подзолистых и агродерновых почвах. Пологоволнистые поверхности междуречий приурочены к восточному сектору территории заказника "Средневский" и имеют значения водораздела регионального значения. Он служит границей между бассейнами реки Костромы, к которому принадлежат озеро Галичское и река Средняя, и бассейном реки Унжи, крупнейший приток которой, река Нея, своими верховьями подходит к территории заказника "Средневский". Междуречные урочища на территории заказника "Средневский" представлены березово-осиновыми и осиново-еловыми субнеморальными лесами на дерново-подзолистых и агродерново-подзолистых почвах, сформировавшихся в лессовидных покровных суглинках. Лесной покров пологоволнистого междуречья мозаичен в связи с наличием разнообразных стадий восстановительных сукцессий (от мелколиственного молодняка до мелколиственных лесов с выходом темнохвойных пород во II и - реже - в I ярус). Восстановительные сукцессии после рубок и распахивания идут в основном через осину и березу, реже - в северо-восточном секторе заказника "Средневский" вблизи деревни Адамово в пределах камовых песчаных холмов - через сосну. Восстановление хвойных лесов в пределах междуречных урочищ - важная предпосылка для естественного режима формирования стока малых рек в верховьях бассейна крупной реки регионального значения - Неи.

Характеристика растительного покрова и флористического разнообразия.

В соответствии со схемой ботанико-географического районирования (Растительность Европейской части СССР, 1980) территория заказника "Средневский" лежит в Валдайско-Онежской подпровинции Североевропейской таежной провинции подзоны южной тайги. По лесорастительному районированию территории СССР (Курнаев, 1973) территория заказника "Средневский" в пределах западной части Костромской области относится к округу южной тайги Русской равнины Скандинавско-Русской провинции. По лесорастительному районированию Костромской области (Письмеров А.В., 1977) лесные массивы относятся к району Еловые леса северной части Галичско-Чухломской возвышенности.

Растительность заказника "Средневский" отличается сочетанием разнообразных болотных, лесных и реликтовых озерных экосистем. Представлены болота всех типов - верхового, переходного и низинного с соответствующей растительностью. Ключевыми объектами охраны являются лесные площади на водоразделе рек Средняя, Нея, Шокша, а также растительные сообщества долины реки Средняя и ее притоков.

Характеристика фауны.

Фауна территории заказника "Средневский" типична для Костромской области и высоко репрезентативна, биологическое разнообразие исключительно высоко благодаря значительной площади территории. Характерной особенностью территории является редкое для Костромской области сочетание благоприятных факторов для обитания полуводных животных (бобра, европейской и американской норки, выдры), водоплавающих и околоводных птиц - разветвленная сеть мелиоративных каналов в пойме реки Средней и ее притоков, которые в настоящее время не используются и зарастают болотной и древесно-кустарниковой растительностью.

Список видов животных заказника "Средневский" включает более 50 видов млекопитающих, из них 19 включены в перечень объектов охоты. В заказнике "Средневский" встречается более 120 видов птиц, из которых около 80 видов гнездящиеся, остальные встречаются в период миграций или зимуют.

Основные виды, относящиеся к объектам охоты: лось (*Alces alces* L.), кабан (*Sus scrofa* L.), лисица (*Vulpes vulpes* L.), енотовидная собака (*Nyctereutes procyonoides* Gr.), бурый медведь (*Ursus arctos* L.), рысь (*Felis linx* L.), барсук (*Meles meles* L.), лесная куница (*Martes martes* L.), горностай (*Mustela erminea* L.), черный хорь (*Mustela putorius* L.), американская и европейская норки (*Mustela vison* Briss., *M. lutreola* L.), выдра (*Lutra lutra* L.), заяц-беляк (*Lepus timidus* L.), бобр (*Castor fiber* L.), крот (*Talpa europaea* L.), белка (*Sciurus vulgaris* L.), ондатра (*Ondatra zibethica* L.), глухарь (*Tetrao urogallus* L.), тетерев (*Lyrurus tetrix* L.), рябчик (*Tetrastes bonasia* L.), вальдшнеп (*Scolopax rusticola* L.), бекас (*Gallinago gallinago* L.), дупель (*G. media* L.), различные виды речных уток (*Anas* spp.), гоголь (*Bucephala clangula* L.), лысуха (*Fulica atra* L.), коростель (*Crex crex* L.) и др. Наблюдаются заходы волка (*Canis lupus* L.).

На территории заказника "Средневский" зарегистрированы 35 видов птиц (большинство из которых здесь гнездится) и 8 видов млекопитающих, подлежащих охране, в том числе выдра, бородатая и длиннохвостая неясыть (*Strix uralensis* Pall.; *S. nebulosa* Forst.), а также дербник (*Falco columbarius* L.), болотный лунь (*Circus aeruginosus* L.), тетеревиный (Accipiter gentilis L.), перепелятник (Accipiter nisus L.) и другие виды соколообразных и сов, занесенные в приложение II Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), от 3 марта 1973 года.

Из видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, встречаются и, возможно, гнездятся: беркут (*Aquila chrysaetus* L.), сапсан (*Falco peregrinus peregrinus* Tunstall), большой кроншнеп (*Numenius arquata arquata* L.), филин (*Bubo bubo* L.). (в ред. постановления администрации Костромской области от 15.09.2020 N 409-а)

Наибольшая ценность заказника "Средневский" - эндемик России русская выхухоль (*Desmana moschata* L.), занесенная в Красные книги Российской Федерации и Международного Союза Охраны Природы (МСОП). По данным специального учета выхухоли, проведенного Костромаоблхотуправлением в 2001 году, из 39 выявленных мест обитания в Костромской области 13 находятся на территории заказника "Средневский".

Природными объектами особой охраны на территории заказника "Средневский" являются:

- территориальная группировка речного бобра;
- территориальные группировки прочих видов животных, отнесенных к объектам охоты;
- ценные местообитания лося, лесной куницы, американской и европейской норки, выдры, барсука, глухаря, тетерева и других видов животных, отнесенных к объектам охоты;
- виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Международного Союза Охраны Природы (русская выхухоль (*Desmana moschata* L.).

На территории заказника "Средневский" устанавливается режим особой охраны, вводится ограничение охоты.

На территории заказника "Средневский" запрещаются следующие виды деятельности:

- уничтожение (в том числе рубка) дуба, лиственницы, можжевельника (древовидная форма), ольхи черной, липы, пихты, клена, вяза, лещины, а также их подроста либо действия, которые могут привести к их гибели;
- удаление дуплистых деревьев, крупных деревьев со сломанными вершинами, пригодных для использования животными и птицами;
- строительство промышленных объектов, зданий, жилых домов, дорог с твердым покрытием, линейных объектов, строительство сооружений, не связанных с функционированием заказника "Средневский" (за исключением ремонта существующих дорог и мостов, строительство хозяйственных построек сельскохозяйственного назначения на участках, находящихся в частной собственности);
- размещение дачных и садово-огородных участков, распашка земель под сельскохозяйственные нужды (за исключением земельных участков: 44:04:051801:39, 44:04:051801:40, 44:04:103109:0029, 44:04:103109:0030, 44:04:103109:0031, 44:04:103109:0033, 44:04:103109:0046, 44:04:103109:0047, 44:04:103109:0048, 44:04:103109:0049, 44:04:103109:0050);
- разорение гнезд, кладок, нор;
- виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территорий и акваторий: авиационно-химические работы; применение химических и бактериологических средств борьбы с вредителями, болезнями растений, сорняками и малоценными породами древесно-кустарниковой растительности, минеральных удобрений;
- организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест;
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений, горюче-смазочных материалов площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ, скотомогильников, накопителей сточных вод;
- устройство свалок бытовых и промышленных отходов;
- интродукция растений и животных с целью акклиматизации, за исключением мероприятий по реакклиматизации и восстановлению численности аборигенных видов;
- движение транспорта вне дорог и установленных маршрутов движения, за исключением средств передвижения специального назначения, в том числе для обслуживания линий электропередачи, проведения сельскохозяйственных работ, противопожарных мероприятий, расчистки русел рек и других работ специального назначения;
- стоянка транспорта вне специально отведенных мест;
- добыча и разведка полезных ископаемых.

Заказник "Средневский" создается:

- 1) с созданием администрации;
- 2) без установления охранной зоны.

Управление заказником "Средневский" осуществляет департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий на территории заказника "Средневский" осуществляют должностные лица департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Заказник "Средневский" находится в ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

- Особо охраняемая природная территория регионального значения государственный природный заказник «Галичский»

Постановление администрации Костромской области от 05.07.2021 № 283-а

1. Особо охраняемая природная территория регионального значения государственный природный заказник «Галичский» (далее — заказник «Галичский») создана в целях сохранения уникального ландшафта с высоким разнообразием водно-болотных угодий, обеспечения благоприятного экологического и гидрологического состояния территории.

2. Задачи заказника «Галичский»:

1) сохранение уникального ландшафта заболоченной древней озерной котловины с высоким разнообразием водно-болотных местообитаний и уникальной озерной экосистемы с целью обеспечения благоприятных экологических и гидрологических условий для использования в хозяйственных, рекреационных и рыбопромысловых целях озера Галичское;

2) поддержание экологического каркаса западной части Костромской области, определяющего состояние экосистем долины р. Вексы;

3) сохранение заболоченных приозерных экосистем;

4) сохранение и восстановление местообитаний редких и нуждающихся в охране видов растений и животных.

3. Профиль заказника «Галичский» комплексный (ландшафтный). Кластерность заказника «Галичский» — 1.

4. Заказник «Галичский» создан без ограничения срока действия.

5. Общая площадь заказника «Галичский» в окружных границах составляет 12 324,88 га, в том числе:

земли лесного фонда — 3 769,3 га;

земли сельскохозяйственного назначения — 618,0 га; земли водного фонда — 7 937,5 га.

Заказник «Галичский» включает земли лесного фонда: кварталы 97-112 Ореховского участкового лесничества, кварталы 155, 163-166

Березовского участкового лесничества, кварталы 37 (ч), 40 (ч), 67 (ч), 69, 70, 82 Галичского участкового лесничества Галичского лесничества (далее

квартал).

6. Заказник «Галичский» создается без изъятия земельных участков.

7. Функциональное зонирование на территории заказника «Галичский» не предусмотрено.

8. Основные виды разрешенного использования земельных участков, расположенных в границах заказника «Галичский»:

Код	Наименование вида разрешенного использования земельного участка	Запрещенные виды, входящие в описание вида использования земельного участка
1	2	3
1.1	Растениеводство	

1.8	Скотоводство	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных
1.9	Звероводство	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции
1.10	Птицеводство	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции птицеводства
1.11	Свиноводство	Размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения животных, производства, хранения и первичной переработки продукции
1.13	Рыб В ДСТВ	Размещение зданий, сооружений, необходимых для осуществления рыбоводства (аквакультуры)
1.14	Научное обеспечение сельского хозяйства	
1.17	Питомники	Размещение сооружений
1.19	Сенокошение	
1.20	Выпас сельскохозяйственных ЖИВОТНЫХ	
3.1.1	Предоставление коммунальных услуг	Размещение гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, сооружений, необходимых для сбора и плавки снега
3.9.1	Обеспечение деятельности В области Гидрометеорологии и смежных с ней областях	
5.2	Природно-познавательный Туризм	
5.2.1	Туристическое обслуживание	
5.3	Охота и рыбалка	

5.4	Причалы для маломерных судов	
6.1	Недропользование	Размещение объектов капитального строительства
90	Деятельность по особой охране и изучению природы	
9.1	Охрана природных территорий	
9.2	Курортная деятельность	
9.2.1	Санаторная деятельность	
9.3	Историко-культурная деятельность	
10.1	Заготовка древесины	Размещение сооружений, необходимых для обработки и хранения древесины (лесных складов, лесопилен)
10.3	Заготовка лесных ресурсов	Заготовка живицы, размещение Временных сооружений, необходимых для хранения и неглубокой переработки лесных ресурсов (сушилки, грибоварни, склады)
10.4	Резервные леса	
11.1	Общее пользование водными объектами	
11.2	Специальное пользование водными объектами	Проведение взрывных и буровых работ
12.0.2	Благоустройство территории	
12.3	Запас	

9. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов

капитального строительства в границах заказника «Галичский»:

№ п/п	Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства	Установленная величина
1	2	3
1.	Минимальный размер земельных участков, в том числе их площадь, га	0,01
2.	Минимальные отступы от границ земельных участков, м	2
3	Максимальная высота зданий, строений, сооружений от максимальной отметки естественного рельефа в пятне застройки до конька, м	6
4.	Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений, шт.	2
5.	Максимальный процент застройки в границах земельного участка, %	10

10. Описание природных особенностей заказника «Галичский»:

1) описание рельефа, почв, ландшафта.

Территория заказника «Галичский» расположена в южной части Северного Галичско-Чухломского физико-географического района Верхневолжской физико-географической провинции на границе с Южным Галичско-Чухломским физико-географическим районом. Оба района обособлены по рельефу в связи с положением в краевой зоне московского (среднеплейстоценового оледенения), однако в Северном Галичско-Чухломском районе рельеф более крупнохолмистый с лучше выраженными камовыми формами.

В результате подпруживания талых ледниковых вод конечно-моренными образованиями сформировалась крупная котловина озера Галичского, унаследовавшая крупную палеодолину на контакте пермских, триасовых и меловых отложений. Котловина озера Галичского является крупнейшей в серии котловин в полосе конечно-моренных образований московского оледенения в западной части Костромской области, из которых осуществлялся ледниковый сток в северо-западном направлении в сторону Костромской низины. Большая мощность потоков талых ледниковых вод способствовала расширению котловин и долин, размеры которых несоизмеримы современному речному стоку. В течение верхнего плейстоцена и голоцена озеро Галичское мелело и зарастало, в днище его котловины, начиная с микулинского межледниковья, образовались мощные торфяники, развитие которых прерывалось в верхнем плейстоцене вследствие образования крупного подпрудного озера в Костромской низине, захватывавшего и Галичскую котловину. В настоящее время озеро Галичское занимает около половины территории своей изначальной котловины, к западу и востоку от озера днище котловины занято заболоченными озерными поймами и террасами.

Галичское озеро является древним водоемом возрастом около 21 тысячи лет. Его площадь составляет около 71,1 км², длина — 17,8 км, наибольшая ширина — 6 км, средняя глубина — 1,8 м. Рельеф дна относительно ровный, наиболее глубокие участки (до 2,5 м) находятся в восточной части водоема. В озеро впадает 6 рек, вытекает одна р. Векса.

Основная часть территории заказника «Галичский» приурочена к западной части днища Галичской котловины в пределах I и II озерных террас, имеющих микулинский и валдайский возраст. Днище котловины ограничено с востока, севера и юга крутыми склонами конечно-моренных гряд. В основании конечно-моренных гряд московского времени находятся более древние днепровские морены и юрские пески. К востоку от Галичской котловины хорошо выражен крупнохолмистый моренно-камовый рельеф с абсолютными высотами более 200 м. В основании камовых холмов находятся мощные толщи песчано-гравийных отложений московского возраста, перекрытые лессовидными покровными суглинками.

Территория заказника «Галичский» располагается в пределах ландшафта древнеозерноледниковой котловины, выполненной органогенными отложениями с сочетанием низинных болот, и мелколиственно-еловых лесов, преимущественно переувлажненных. Центральную часть ландшафта занимает мелководное озеро Галичское с богатыми донными отложениями сапропеля.

Месторождение сапропелей в границах озера Галичское разведано и в достаточной мере изучено для промышленного освоения. Общие запасы сапропеля на месторождении «Озеро Галичское» подсчитаны на площади 6 933,1 га в объеме 397 611,0 тыс. ЛЗ ИЛИ 256 823,4 тыс. тонн, что составляет 91,9% от общей площади водного зеркала. Средняя глубина сапропелевой залежи составляет 5,73 м. Распределение мощности сапропелевых отложений по площади озера, в основном, соответствует рельефу дна. Нарастание глубин в целом прослеживается от береговой зоны к центральной оси озера.

Среди озерных осадков выделено пять видов сапропелевых отложений: грубодетритовый сапропель залегает в верхних слоях почти на всей площади озера; тонкодетритовый сапропель залегает в центральной части озера в верхней половине толщи отложений; известковистый сапропель залегает небольшими по мощности горизонтами; песчаный сапропель занимает широкую береговую полосу в пределах 1,0 км; глинистый сапропель залегает в самых нижних слоях толщи сапропелевых отложений в разных частях озера.

Сток из озера осуществляется в западном направлении через р. Вексу, частично фильтруется в торфяники болота Морозиха, примыкающего к озеру с запада. Территория заказника «Галичский» полностью охватывает болото Морозиха и зону весеннего затопления, т.е. озерную пойму территорию, являющуюся неотъемлемой частью динамической системы Галичского озера.

Территория заказника «Галичский» охватывает две местности в пределах ландшафта котловины. Основная часть принадлежит местности плоских и слабоволнистых озерных террас и пойм с низинными елово-сосновыми хвощово-таволговыми болотами на торфяниках и перегнойно-глеевых почвах в сочетании с ельниками и сосняками влажнотравными и широколиственными на подзолистых и дерново-глеевых почвах. Внутренняя пространственная структура местности отражает многократные изменения береговой линии Галичского озера и меандрирование р. Вексы. В результате в западной части заказника «Галичский» сформировался всеерный рисунок, образованный системой дугообразных грив с выпуклостью на запад и межгривных понижений. Гривы представляют собой наиболее дренированные урочища с ельниками и сосняками бореально-меркотравными на подзолистых почвах. Межгривные понижения заняты низинными и переходными сосновыми и ольховыми болотами и влажнотравными осиново-елово-сероольховыми лесами и редколесьями с богатым покровом влажнотравья с преобладанием гравилатно-таволговых сообществ на серогумусовых (дерновых) глеевых почвах. Относительно плоские участки заняты черноольхово-березово-еловыми субнеморальными влажнотравными лесами на серогумусовых почвах, которые отличаются высоким видовым разнообразием в связи с сочетанием видов бореальной, неморальной, нитрофильной и гидрофильной эколого-ценотических групп.

В восточной части заказника «Галичский» в пределах первой озерной террасы и поймы преобладают относительно плоские поверхности с кочковатым микрорельфом, занятые урочищами низинных черноольхово-березовых вахтово-осоковых болот на низинных торфяниках и перегнойно-глеевых почвах. Болото с западной стороны обрамляется полосой елово-березово-осинового влажнотравно-субнеморального леса в сочетании с осоковыми лугами и ивняковыми зарослями на перегнойных почвах на месте вырубок.

Северная часть заказника «Галичский» принадлежит местности долины р. Вексы, слабоврезанной в озерные террасы, с сегментной поймой, занятой урочищами хвощово-осоковых лугов и ивово-сероольховых зарослей на серогумусовых и аллювиальных почвах. Пойменная местность отличается высокой мозаичностью пространственной структуры, которая в значительной степени создается разнообразием антропогенных модификаций вследствие осушительных мероприятий, неравномерного сенокосного использования;

Характеристика растительного покрова и флористического разнообразия.

Территория заказника «Галичский» входит в лесорастительный район ельников бореального-неморальной подзоны южной тайги на камовых холмах времени Московского оледенения Галичско-Чухломской возвышенности (Немчинова, Хорошев, 2011)

Лесная растительность заказника «Галичский» представлена сырыми черноольшанниками хвощово-осоковыми на низинных болотах вогнутых террас озера Галичское и в его пойме, сосняками с участием ели хвощово-таволговых на низинных болотах террас, сочетающимися с еловыми и сосновыми насаждениями разнотравными, и осинниками с участием березы и ели разнотравно-зеленомошными.

Большие площади озерных террас на территории заказника заняты луговой растительностью. Берега р. Вексы вытекающей из озера Галичского, заболочены и заняты в основном низинными ивовыми рогово-сабельниково-хвощевыми сообществами. Ценозообразующую роль играют разные виды осок и рогов.

В составе фитопланктона озера обнаружено более 80 видов водорослей.

Среди флоры заказника обнаружены ниже перечисленные редкие и охраняемые виды.

Виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации:

оффрис насекомоносная (*Ophrys insectifera* L.) (категория статуса редкости 2 — «сокращающиеся в численности и/или распространении»).

Виды, занесенные в Красную книгу Костромской области:

мытник скипетровидный (*Pedicularis sceptrum-carolinum* L.) (категория статуса редкости 3 «редкие»);

бровник одноклубневый (*Herminium monorchis* (L.) R.Br.) (категория статуса редкости 3 «редкие»);

кокушник длиннорогий (*Gymnadenia conopsea* (L.) R.Br.) (категория

статуса редкости 3 «редкие»);

дремлик болотный (*Epipactis palustris* (L.) Crantz) (категория статуса редкости 3 «редкие»);

гудасйра ползучая (*Goodyera repens* (L.) R.Br.) (категория статуса редкости 3 «редкие»);

5 тайник яйцевидный (*Listera ovata* (L.) R.Br.) (категория статуса редкости «восстанавливаемые или восстанавливающиеся»);

пальчатокоренник пятнистый (*Dactylorhiza maculata* (L.) Soo) (категория статуса редкости 3 «редкие»);

2) характеристика фауны.

Фауна заказника «Галичский» представлена репрезентативными комплексами, типичными для водно-болотных угодий и южно-таежных лесов. На территории встречается около 180 видов птиц, из которых около 110 видов гнездится, остальные встречаются во время миграции и кочевок, около 37 видов млекопитающих, 9 видов амфибий и рептилий.

Галичское озеро представляет собой естественное нерестилище для всего бассейна Горьковского водохранилища с хорошей кормовой базой, является активным нагульным водоемом для молоди фитофильных видов рыб.

В составе зоопланктона выявлено шесть видов ветвистоусых (*Bosmina* sp., *Chydorus sphaericus*, *Daphnia cucullata*, *Alonella* sp., *Alona affinis*, *Leptodora kindtii*), один вид веслоногих рачков (*Thermocyclops oithonoides*).

Озеро Галичское характеризуется крайне низкими показателями развития бентосных организмов. Видовое разнообразие невелико. Отмечены олигохеты семейства Наидины (*Tubificidae*), моллюски (*Lymnaea* sp., *Cincinna falsifluviatilis*), а также хирономиды (*Cryptochironmus defectus*). Основу сообщества составляют хирономиды и олигохеты.

В литоральной зоне зарослей бентос также не достигает высоких показателей развития, однако, плотность организмов уже несколько выше. Здесь обнаружено три вида моллюсков: прудовик фляжковый (*Lymnaea lagotis* Schrank), физа пупырчатая (*Physa fontinalis* L.), янтарка (*Succinea pfeifferi*). Наиболее массовы в численном отношении клопы, в первую очередь, представители семейства гребляки (*Corixidae*). Наиболее редко встречаются пиявки (*Protoclopsis* sp.), невысока доля хирономид (*Endochironomus albipennis* Mg.).

На основании чрезвычайно высоких показателей фитопланктона и низкого уровня развития бентосных и зоопланктонных организмов озеро Галичское по классификации Г.П. Руденко (2000) можно отнести к эвтрофным озерам с признаками дистрофии. По концентрации хлорофилла

«а» — к эвтрофным водоемам.

Озеро Галичское является высокопродуктивной зоной размножения фитофильных видов рыб с нехваткой кормовой базы для развивающейся молоди. По доминирующим видам рыб водоем относится к лещево-плотвичным.

Плотность рыбного населения озера Галичское очень высока и в структурном отношении характеризуется значительным преобладанием малоразмерных особей. Высокая рыбопродуктивность водоема формируется прежде всего за счет обильного притока мигрантов на нерест из р. Волги и уникальных условий для воспроизводства. В дальнейшем часть молоди скатывается в р. Волгу и играет важную роль в пополнении рыбных запасов Горьковского водохранилища.

Массовые виды рыб озера: лещ (*Abramis brama* L.), плотва (*Rutilus rutilus* L.), ерш (*Gymnocephalus cernuus* L.) характеризуются низким линейным ростом. Конкуренция в питании рыб очень высока. В последние годы возросла доля мелкоразмерных особей массовых видов рыб и снизилась доля хищников щука (*Esox lucius* L.), судак (*Stizostedion lucioperca* L.). Многочисленны промысловые виды: карась (*Carassius*), язь (*Leuciscus idus* L.), густера (*Blicca bjoerkna* L.), уклея (*Alburnus alburnus* L.), линь (*Tinca tinca* L.), красноперка (*Scardinius erythrophthalmus* L.), окунь пресноводный (*Perca fluviatilis* L.).

Заболоченные приозерные комплексы и лесной массив служат местом воспроизводства типичных и редких видов орнитофауны, в том числе тетеревиных, водоплавающих и околоводных видов. Также обычны водоплавающие птицы, чайки и фоновые виды куликов. На территории заказника «Галичский» гнездятся серая неясыть (*Strix aluco* L.), болотный лунь (*Circus aeruginosus* L.), тетеревиный (Accipiter gentilis L.),

перепелятник и некоторые другие виды сололообразных и сов, занесенных в перечень видов животных и растений, попадающих под действие Конвенции СИТЕС.

Во время весенней миграции на западной части акватории озера Галичское останавливаются на отдых стаи белолобых гусей. Оптимальные условия обитания обеспечивают высокую численность местных гнездовых группировок большой выпи, речной и черной крачек, кряквы, чибиса, обыкновенного бекаса и дупеля.

В лесных сообществах выражена древесно-кустарниковая экологическая группа птиц, представлена семействами дятловых, славковых, дроздовых, синицевых и другими.

Из фауны рептилий и земноводных на данной территории отмечены ящерица живородящая, лягушка травяная, озерная лягушка.

На территории заказника обычны заходы медведя, волка, рыси, американской норки, лисицы и енотовидной собаки, белки, зайца-беляка, лесной мышовки. Мозаичность ландшафта определяется наличием хороших кормовых и защитных угодий для лося по границе леса и заболоченных лесах.

Среди видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, отмечены:

большой подорлик (категория статуса редкости 2);
орлан-белохвост (категория статуса редкости 5);
беркут (категория статуса редкости 3);
большой кроншнеп (категория статуса редкости 2);
пискулька (категория статуса редкости 2);
краснозобая казарка (категория редкости 3);
среднерусская белая куропатка (категория статуса редкости 2);
скопа (категория статуса редкости 3);
кулик-сорока материковый (категория статуса редкости 3);
русская выхухоль (категория статуса редкости 1).

Виды, занесенные в красную книгу Костромской области:

крошечная бурозубка (категория статуса редкости 3);
северный кожанок (категория статуса редкости 4);
дербник (категория статуса редкости 3);
длиннохвостая неясыть (категория статуса редкости 3);
бородатая неясыть (категория статуса редкости 2);
филин (категория статуса редкости 2);
бормотушка северная (категория статуса редкости 4);
цапля серая (категория статуса редкости 5);
травник (категория статуса редкости 3);
белокрылая крачка (категория статуса редкости 2);
прыткая ящерица (категория статуса редкости 2);
жаба зеленая (категория статуса редкости 3);
серый сорокопут (категория статуса редкости 2);
черный дрозд (категория статуса редкости 3);
обыкновенный дубонос (категория статуса редкости 5);
дятел зеленый (категория статуса редкости 2);
дятел седоголовый (категория статуса редкости 5);
лесной жаворонок (категория статуса редкости 2);
зимородок обыкновенный (категория статуса редкости 2);
кедровка европейская (категория статуса редкости 3).

7. Природными объектами особой охраны на территории заказника

«Галичский» являются:

- 1) уникальный ландшафт заболоченной древней озерной котловины;
- 2) водные, болотные, заболоченные приозерные экосистемы;
- 3) виды растений и животных, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Костромской области.

8. На территории заказника «Галичский» устанавливается режим особой охраны:

1) на территории заказника «Галичский» разрешаются следующие виды деятельности: осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства с соблюдением требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов:

любительская и спортивная охота в открытые для охоты сроки, в том числе с собаками охотничьих пород и ловчими птицами;

охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации

охотничьих ресурсов;

охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;

сохранение и использование охотничьих ресурсов и среды их обитания, создание охотничьей инфраструктуры, оказание услуг в данной сфере;

выборочные рубки лесных насаждений, рубки ухода за лесом, выборочные санитарные рубки при возникновении очагов опасных видов вредителей и болезней, сплошные рубки в насаждениях, утративших биологическую устойчивость;

лесовосстановительные работы; научная деятельность;
экологический туризм; просветительские мероприятия;

заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений гражданами для собственных нужд;

любительское и промышленное рыболовство;

сенокошение в специально отведенных местах; ремонт существующих дорог, мостов;

обустройство противопожарных дорог, разрывов минерализованных полос и уход за ними;

противопожарные и лесозащитные мероприятия, осуществляемые в соответствии с лесохозяйственным регламентом лесничества;

осуществление работ по расчистке озера Галичское, русел рек, ключей, родников; геологическое изучение, разведка и добыча сапропеля; туристическая, курортная и санаторная деятельность;

иная деятельность, не запрещенная подпунктом 2 настоящего пункта;

2) на территории заказника «Галичский» запрещаются:

рубки лесных насаждений, за исключением рубок, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

применение токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях;

интродукция (пород) деревьев, кустарников, лиан, других лесных растений, не произрастающих в данном лесном районе, в ходе проведения лесовосстановительных работ;

промысловая охота;

все виды мелиоративных работ, за исключением культуртехнических мероприятий на сельскохозяйственных угодьях, фосфоритования, известкования;

проведение гидромелиоративных и других работ, связанных с изменением существующего гидрологического режима, за исключением работ, указанных в подпункте 1 настоящего пункта;

разорение гнезд, кладок, нор;

интродукция растений и животных с целью акклиматизации, за исключением мероприятий по реакклиматизации и восстановлению численности аборигенных видов;

строительство промышленных объектов, зданий, жилых домов, дорог с твердым покрытием, строительство сооружений, не связанных с функционированием заказника «Галичский»;

предоставление земельных участков для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества;

движение транспорта вне дорог и установленных маршрутов движения, а также стоянка транспорта вне специально отведенных мест;

виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территорий и акваторий;

складирование навоза и отходов производства и потребления; размещение мест складирования и захоронения промышленных,

бытовых и сельскохозяйственных отходов;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов, минеральных удобрений, скотомогильников, кладбищ, свалок бытовых и промышленных отходов;

уничтожение дуплистых деревьев, крупных деревьев со сломанными вершинами;

подсочка деревьев;

промышленная заготовка лекарственного сырья, мха, камыша, лесной подстилки, коры, иного технического сырья;

организация туристических стоянок, бивуаков, разведение костров вне специально отведенных мест без согласования с органом, осуществляющим управление заказником «Галичский»;

перемещение по территории заказника «Галичский» с использованием гусеничных транспортных средств, за исключением случаев, связанных с обеспечением режима охраны, ведения лесохозяйственных, лесовосстановительных и лесозащитных работ;

геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением добычи полезных ископаемых на участках, предоставленных для соответствующих целей до образования заказника «Галичский» и геологического изучения, разведки и добычи сапропеля;

уничтожение или повреждение шлагбаумов, аншлагов, стендов и других информационных знаков и указателей, а также оборудованных экологических троп и мест отдыха;

причинение вреда природным комплексам и их компонентам, сохранение которых является задачами создания заказника «Галичский».

Заказник «Галичский» создается:

- 1) с созданием администрации;
- 2) без установления охранной зоны.

Управление заказником «Галичский» осуществляет департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Государственный надзор в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий регионального значения на территории заказника «Галичский» осуществляют должностные лица департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Заказник «Галичский» находится в ведении департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области.

Пруд в с. Михайловское (местного значения)

Общая площадь территории ООПТ – 4,8 га.

Территория пруда расположена в 2 км. на юго-восток от г. Галича

Режим ведения хозяйства – место отдыха.

Липовая роща «Аздемеровская» (местного значения)

Общая площадь территории ООПТ – 1.2 га.

Территория липовой рощи расположена в д. Аздемерово.

Земли лесного фонда

На территории Галичского муниципального района ведением лесного хозяйства занимается Галичское лесничество.

В соответствии с лесорастительным районированием, все леса Галичского лесничества отнесены к таежной зоне лесов, южно-таежному лесному району Европейской части Российской Федерации.

По целевому назначению они подразделяются на защитные леса и эксплуатационные.

По категориям защитные леса на территории Дмитриевского сельского поселения делятся на:

- защитные полосы лесов вдоль дорог общего пользования;
- зеленые зоны;
- запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов;
- нерестоохранные полосы лесов.

Земли водного фонда

К землям водного фонда относятся территории, занятые водными объектами, земли водоохраных зон водных объектов, а также земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны водозаборов, гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных сооружений, и объектов. Земли водного фонда используются для строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих удовлетворение питьевых, бытовых, оздоровительных и других нужд населения, а также водохозяйственных, сельскохозяйственных, природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных потребителей.

Земли запаса

К данной категории относятся неиспользуемые земли, не предоставленные в собственность, владение, пользование, аренду предприятиям, организациям или гражданам за исключением неиспользуемых сельхозугодий, которые включены в категорию земель сельхозназначения (фонд перераспределения земель).

Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию.

В Дмитриевском сельском поселении земель запаса нет.

12. КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ

Целью настоящего раздела является оценка территории по степени её благоприятности для строительного освоения. В основу раздела положен анализ природных и техногенных ограничений, в границах которых устанавливается определённый режим градостроительной деятельности.

В качестве планировочных анализировались и оценивались следующие факторы:

- обслуживание различными видами транспорта, инженерными сетями и сооружениями;
- транспортная доступность промышленных, административных и культурных центров;
- санитарно-гигиенические условия, требования охраны природы. Оценка территории проводилась по современному положению.

При анализе и оценке территории учитывалось также наличие существующей материально – технической базы строительства.

На основе оценки природных, экономических и планировочных факторов территории Дмитриевского сельского поселения отнесены к ограниченно благоприятным для хозяйственного и градостроительного использования. Для градостроительного освоения наиболее благоприятными являются территории, расположенные по автодорогам «Судиславль-Галич-Чухлома», «Галич-Буй», «Подъезд к Аксеново-Красильниково», «Подъезд к д. Дмитриевское», и автодорогам муниципального значения «Подъезд к н.п.Никоново», «Галич-Михайловское-Богчино», «Галич-Выползово», «Дмитриевское-Житково», «Подъезд к АО «Галичское по птицеводству», «Подъезд к н.п.Малышево», «Подъезд к н.п. Успенская Слобода».

Оценка территории и природных условий произведена для жилищного и общественного строительства. Характеристика инженерно – геологических условий отражена на схеме.

Использование ограниченно благоприятных территорий допускается только после проведения инженерных мероприятий, при соответствующем технико – экономическом обосновании.

Территории, не подлежащие застройке, включают в себя:

- санитарно – защитные зоны предприятий;
- зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся:

- участки склонов с уклоном более 20%;
- карьеры и изрытости;
- участки в пределах пойм рек, затопляемых паводком 1% обеспеченности.

Градостроительное освоение этих территорий экономически нецелесообразно из-за большой стоимости и объёмов мероприятий по инженерной подготовке.

Освоение подтопляемых территорий должны предшествовать мероприятия по инженерной подготовке.

Максимальная глубина промерзания почвы 120-130 см, минимальная – 26 см., средняя – 52 см.

13. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА ПОСЕЛЕНИЯ

К приоритетным отраслям инвестиционного развития Костромской области в период реализации Стратегии Костромской области до 2035г. относятся агропромышленный комплекс, лесопромышленный комплекс, обрабатывающие производства, электроэнергетика, туризм. При этом акцент должен быть сделан на муниципальные образования, обладающие сырьевыми и инфраструктурными преимуществами (городские округа Костромской

области, а также Костромской, Галичский, Буйский районы, муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район). Развитие других муниципальных образований предполагается осуществить по базовому сценарию, основываясь на сложившуюся отраслевую специализацию, ориентированную на малый и средний бизнес. Развитие туризма должно стать точкой роста в Макарьевском, Красносельском, Кадыйском, Судиславском, Сусанинском, Островском, Галичском районах, Кологривском муниципальном округе.

В настоящее время основными видами трудовой деятельности населения Дмитриевского сельского поселения являются производство пищевых продуктов и сельскохозяйственной продукции, а также деревообработка.

Галичский район имеет благоприятный для сельского хозяйства климат, что позволяет развивать практически все подотрасли аграрно-промышленного комплекса – мясо-молочное животноводство, растениеводство (преимущественно – технические культуры) и разведение плодово-ягодных и овощных культур. На долю сельского хозяйства приходится более 75% всей произведенной продукции, выполненных работ и оказанных услуг.

В Дмитриевском сельском поселении земли сельскохозяйственного назначения составляют 24 % от площади поселения. Посевные площади используются, в основном, под производство зерновых и зернобобовых и под кормовые культуры. Кормопроизводство – одно из ведущих направлений в растениеводстве, так как поголовье скота должно быть полностью обеспечено кормами собственного производства.

Кормовые культуры представлены в основном многолетними и однолетними травами (вика+овес), урожайность кормовых культур падает, качество заготавливаемых кормов низкое, у животных не соблюдается сбалансированность кормового рациона.

Основная масса зерна используется на корм скоту, на реализацию направляется небольшая часть от общего объема валового сбора, так как закупочные цены на зерно низкие и спросом пользуется, в основном, зерно озимых зерновых культур.

Анализ развития сельскохозяйственного производства показал, что в хозяйствах сокращаются площади земель сельскохозяйственного назначения. Наряду с этим идет процесс ухудшения их качества в связи со значительным сокращением работ по агрохимическому окультурированию почв, защите земель от деградации, ухудшилось использование мелиорированных земель, не проводятся культуротехнические работы. Резко снизилось количество вносимых в почву удобрений, нарушается система обработки почв, агротехника возделывания сельскохозяйственных культур. Хозяйства не используют часть пахотных земель под посевы сельскохозяйственных культур, практически не используют по назначению кормовые угодья. Все это сказывается на продуктивности сельхозугодий, и, соответственно, на объемах производства сельхозпродукции.

Из-за небольших объемов производимой продукции низка эффективность сельскохозяйственного производства, вследствие этого отсутствуют средства на развитие самих предприятий, в т.ч. на повышение технической оснащенности и реконструкцию.

Одним из основных направлений развития промышленности является производство пищевых продуктов на предприятии АО «Галичское» по птицеводству.

Самым крупным и динамично развивающимся производителем сельскохозяйственной продукции в районе является АО «Галичское» по птицеводству. В течение последних лет птицефабрика входит в число 300 лучших предприятий России и постоянно наращивает объемы производства. На предприятии ежегодно растет объем инвестиций в основной капитал, продолжается строительство, реконструкция и техническое перевооружение производственных помещений. На первую очередь запланировано строительство двух птичников родительского стада, реконструкция залов № 3,4, цеха промышленного стада кур-несушек №1 с установкой транспортера в галерее. Планируется дальнейшее увеличение производства яйца, мяса птицы и продуктов переработки. Предприятие занимается кормопроизводством: выращивает зерновые на корм и получают наибольшую урожайность зерна в районе. С целью дальнейшего развития производства и увеличения объемов выпускаемой продукции на земельном участке с кадастровым номером 44:04:133401:18 площадью 88923 кв.м ЗАО «Галичское» по птицеводству планирует разместить объекты для производства и хранения кормов (травяной муки и зерна). Сельскохозяйственная продукция производится также на землях учебного хозяйства ФГОУСПО «Аграрный техникум».

Таблица 10.3.3 – Промышленные предприятия Дмитриевского с/п

Наименование	Численность работающих, чел	Месторасположение предприятия
АО «Галичское» по птицеводству	432	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
АО «Профстар»	2	Костромская область, Галичский район, с. Михайловское
ИП Бобылева Юлия Геннадьевна	4	Костромская область, Галичский район, с. Успенская Слобода

ИП Богданов Владимир Николаевич	2	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
ИП Ветошкин Алексей Юрьевич	1	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ИП Гасинец Ярослав Михайлович	4	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ИП Дормидонтова Ксения Александровна	1	Костромская область, Галичский район, с. Митино
ИП Дудина Лидия Николаевна	2	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
ИП Егорова Анастасия Андреевна	3	Костромская область, Галичский район, д. Фоминское
ИП Забегалов Александр Викторович	2	Костромская область, Галичский район, с. Михайловское
ИП Зиновьев Роман Николаевич	2	Костромская область, Галичский район, с. Митино
ИП Кармановский Евгений Михайлович	3	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
ИП Касатиков Иван Валерьевич	10	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ИП Клячев Павел Александрович	4	Костромская область, Галичский район, с. Кабаново
ИП Колпакова Елена Петровна	6	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
Колхоз «За мир»	4	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ИП Корепина Юлия Васильевна	1	Костромская область, Галичский район, д. Фоминское
ИП Кувшинов Дмитрий Юрьевич	8	Костромская область, Галичский район, д. Абабаково
ИП Курашов Илья Вячеславович	1	Костромская область, Галичский район, с. Михайловское
ИП Месян Хачатурян Михайлович	3	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ИП Митрашова Светлана Николаевна	6	Костромская область, Галичский район, п. Красильниково
ИП Михайлов Владимир Михайлович	1	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
ИП Морозова Светлана Валентиновна	5	Костромская область, Галичский район, п. Красильниково
Налбандян Андраник Вахтангович	2	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
Налетов Максим Александрович	2	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ООО «Агропродукт»	7	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ООО «Вида»	4	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ООО «Высота – 55»	1	Костромская область, Галичский район, с. Михайловское
ООО «Галичмясопродукт»	10	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ООО «Галичское общество охотников и рыболовов»	2	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ООО «Галловей Кострома»	23	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ООО «Проект Обло»	6	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
ООО «Рост»	3	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ООО «Экотрансервис»	1	Костромская область, Галичский район, с. Михайловское

Обособленное подразделение ООО «ГК-Форест»	133	Костромская область, Галичский район, у с. Михайловское
ИП Плюснин Сергей Николаевич	1	Костромская область, Галичский район, д. Лобачи
ИП Пустырев Дмитрий Николаевич	2	Костромская область, Галичский район, д. Фоминское
ИП Редькин Дмитрий Анатольевич	1	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
ИП Репина Татьяна Романовна	1	Костромская область, Галичский район, с. Михайловское
ИП Романенко Сергей Владимирович	1	Костромская область, Галичский район, д. Фоминское
ИП Смирнов Андрей Арсеньевич	1	Костромская область, Галичский район, с. Михайловское
ИП Смирнова Любовь Леонидовна	1	Костромская область, Галичский район, д. Фоминское
ИП Смутина Светлана Николаевна	1	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское
ИП Соломатин Александр Вячеславович	1	Костромская область, Галичский район, с. Митино
ИП Строкина Светлана Николаевна	2	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ИП Стульников Владимир Александрович	1	Костромская область, Галичский район, д. Фоминское
ИП Хрусталеv Артем Михайлович	1	Костромская область, Галичский район, д. Челсма
ИП Тикарева Наталия Михайловна	1	Костромская область, Галичский район, д. Холмец
ИП Цховребов Сергей Сосланович	1	Костромская область, Галичский район, д. Сипятрово
ИП Чечурова Светлана Сергеевна	1	Костромская область, Галичский район, с. Успенская Слобода

Многообразны виды разрешенного использования лесов: заготовка и переработка древесины, заготовка живицы, заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений, ведение охотничьего хозяйства и т.д.

Основным, наиболее массовым видом сырьевых ресурсов в лесах является спелая древесина – незаменимое сырье для многих отраслей народного хозяйства. Её значение всё время возрастает.

14. ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Экономический потенциал района представлен сельским хозяйством, рыболовством, обрабатывающим производством, лесным хозяйством, строительной отраслью, жилищно-коммунальным хозяйством, добычей полезных ископаемых, торговлей и рядом других хозяйственных видов экономической деятельности при ведущем положении сельского и лесного хозяйств.

Природные ресурсы, имеющиеся на территории Дмитриевского сельского поселения, богаты и разнообразны и предоставляют большие возможности для его развития, в первую очередь, с учетом запасов возобновляемых ресурсов – леса, животного и растительного мира и экологии. Соответственно, добыча, с последующей первичной и глубокой переработкой леса, заготовка и сбор недревесных биологических лесных ресурсов, охота и рыболовство, а также туризм – вот основные потенциальные возможности для развития поселения. Низкий уровень антропогенного воздействия на окружающую среду вследствие малой плотности населения и, практически, отсутствие промышленных производств на территории поселения обеспечили сохранение ее экологической чистоты. Более того, как и весь Галичский район, территория поселения характеризуется наличием уникальных природных комплексов, ценных в научном, культурно-оздоровительном и рекреационном отношениях.

Галичский район имеет достаточно развитую автодорожную связь с другими районами Костромской области.

Осуществление лесозаготовок с последующей первичной и глубокой переработкой леса, строительство новых производств упирается в необходимость строительства дорог и объектов инфраструктуры, которое невозможно без серьезной федеральной поддержки. Устойчивый дефицит бюджета Костромской области (в рамках существующей системы межбюджетных отношений в РФ) препятствует использованию администрацией области всех имеющихся в настоящее время возможностей по развитию экономики региона, реализации проектов на основе принципов частно-государственного партнерства. О собственном бюджете Дмитриевского сельского поселения в этом плане не стоит даже упоминать.

Экологическая обстановка на территории района в целом удовлетворительная. На территории района имеется возможность строительства производств экологически чистых продуктов питания и организации туристско-рекреационных зон.

Развитие экономического потенциала любого муниципального образования напрямую связано с активностью протекающих в нем инвестиционных процессов. Так, в перспективе, для усовершенствования системы организации отдыха на территории поселения предлагается развитие его туристско-рекреационной инфраструктуры. Планируется разработка туристических маршрутов и организация туристско-рекреационных зон.

Развитие экономики сельских поселений тесно связано с возможностями малого бизнеса, так как основная масса предприятий на их территориях относится к этой категории.

Также следует учитывать, что высокие процентные ставки при низком уровне благосостояния населения, ограниченности платежеспособных заемщиков делают кредитные средства недоступными для большинства потенциальных заемщиков. В сумме с другими эти факторы отрицательно влияют на предпринимательскую активность населения.

Строительство и эксплуатация на землях лесного фонда различных линейных сооружений (трасс газопроводов, нефтепроводов, ЛЭП, дорог) – еще одно перспективное направление освоения лесов, имеющее значение для социально-экономического развития Галичского района и его сельских поселений.

Для решения некоторых перечисленных проблем и ограничений необходим значительный период времени и большой объем инвестиций, а также изменения экономических условий не только на уровне области, другие можно решить в более короткие сроки.

Например, значительное место в повышении доходности лесного сектора экономики поселения и для обеспечения населения новыми источниками дохода могут занять и сопутствующие виды использования лесов, которые в настоящее время развиты в основном на уровне потребления населением для собственных нужд. Легальная промышленная заготовка ягод, орехов, грибов, лекарственного сырья и других недревесных лесных ресурсов в экономически ощутимых масштабах практически не производится. В то же время их промышленная заготовка и переработка, а также использование арендных отношений при их заготовке, безусловно могут и должны приносить доход. При этом в процессе проектирования лесных участков для предоставления в аренду под указанные цели следует учитывать потребности местного населения и традиционные места заготовки пищевых лесных ресурсов населением для собственных нужд.

Производство сельскохозяйственной продукции в перспективе является неотъемлемой частью экономики поселения. Функционирование сельскохозяйственной отрасли, в силу специфических особенностей, крайне подвержено влиянию сезонных и природных факторов, а небольшие объемы производства и его малая эффективность в сельскохозяйственных предприятиях поселения делает проблематичным прогнозирование развития этого хозяйства, экономических и финансовых результатов его деятельности не только на долгосрочную, но и на среднесрочную перспективу.

В качестве одного из приоритетных направлений своей работы администрация муниципального района определила создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в район, как основного фактора развития, а также модернизация и расширение производства конкурентоспособной продукции. Наиболее перспективными сферами капиталовложений является лесозаготовка, деревообработка, добыча полезных ископаемых, создание зон отдыха и туризм.

15. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

а. Современная планировочная организация территории

Основой планировочного каркаса территории поселения являются сложившаяся транспортная инфраструктура и природные объекты. Населенные пункты Дмитриевского сельского поселения сосредоточены в основном вдоль автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения «Судиславль-Галич-Чухлома», «Галич-Буй», «Подъезд к Аксеново-Красильниково», и автодорогам муниципального значения «Подъезд к н.п. Никоново», «Галич-Михайловское-Богчино», «Галич-Выползово», «Подъезд к н.п. Малышево», «Подъезд к н.п. Успенская Слобода» и вдоль рек Челсма, Тора, Шокша. Большое значение имеет и то, что поселение граничит с районным центром г. Галичем. Основные транспортные магистрали, связывающие г. Галич с соседними районными центрами, а также с областным центром г. Костромой, являются частью транспортной инфраструктуры сельского поселения. Наиболее крупные населенные пункты расположены в непосредственной близости от районного центра.

б. Основные направления градостроительного развития

Градостроительное развитие поселения возможно вдоль автомобильных дорог межмуниципального и муниципального значения.

Критериями для выделения зон являются: уровень интенсивности хозяйственного использования территории и допустимая с экологической точки зрения степень преобразования природной среды.

Основные типы функциональных зон:

1. зона интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, где допускается максимальное преобразование природной среды;

2. зона ограниченного хозяйственного освоения с максимально сохраняемой природной средой.

Зона интенсивного хозяйственного и градостроительного развития формируется вдоль основных планировочных осей. В этой зоне размещается основная часть существующих производств и населенных пунктов, и размещаются резервные площадки перспективного строительства, а также важнейшие транспортные и коммунально-складские сооружения.

Между планировочными осями располагаются территории сельскохозяйственного и лесохозяйственного освоения.

Зона ограниченного хозяйственного освоения – это зона рекреации, режим которой не допускает размещения промышленных и сельскохозяйственных объектов и эксплуатации природных ресурсов, способных нанести ущерб естественному и культурному ландшафту и животному миру.

На территории Дмитриевского сельского поселения расположено 113 населенных пунктов.

Анализ данных по демографии и населению за длительный период выявил тенденцию к сокращению численности населения в Дмитриевском сельском поселении. Основным недостатком, кроме малочисленности населенных пунктов является удаленность от мест приложения труда, учреждений и предприятий обслуживания.

Такое расселение усложняет производительную деятельность, создает трудности в концентрации и кооперации производств, вызывает распыление капиталовложений, препятствует рациональному использованию трудовых ресурсов, техники и не способствует закреплению кадров в сельском хозяйстве.

В проектном предложении учитывалась необходимость в формировании концентрации населения в ограниченном числе населенных пунктов. Основное развитие планируется в д.Дмитриевское, как организующего центра поселения. Предусмотрено развитие населенных пунктов Михайловское, Фоминское, Выползово, Лаптево, Лобачи, Малышево, Успенская Слобода, Чёлсма. Эти населенные пункты развиваются в зависимости от наличия производственных, жилых и обслуживающих объектов, числа и занятости населения.

с. Социальная инфраструктура

Характеристика объектов социальной инфраструктуры по поселению приведена в таблицах 12.4.1-12.4.4, согласно данных администрации Дмитриевского сельского поселения.

Учреждения народного образования

Согласно СНиП уровень обеспеченности детей (от 1 до 6 лет) дошкольными учреждениями в сельских поселениях должен составлять в пределах 85%. Площадь земельного участка должна быть не менее 40м² на место. Радиус обслуживания – 500 м.

Уровень охвата детей неполным средним образованием (I-IX классы) -100%, а средним образованием (X-XI классы) – до 75%. Площадь земельного участка должна быть не менее 50 м² на 1 учащегося. Радиус обслуживания в сельской местности допускается принимать по территориальным строительным нормам или по заданию на проектирование. Существующая школа в д.Дмитриевском в настоящее время закрыта, в связи с малой укомплектованностью. Всех школьников возят на школьном автобусе в г. Галич. Восстанавливать школу в поселении нет необходимости.

Генеральным планом предложено строительство детского сада на 50 мест с бассейном в д. Фоминское и детского сада на 30 мест в с. Михайловском. В д. Малышево предлагается детский сад, совмещенный с квартирой для воспитателя. Детский сад на 15 мест в д. Дмитриевское подлежит ремонту.

Таблица 15.4.1 – Перечень и характеристика существующих учреждений народного образования

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Форма собственности	Кол-во мест по проекту фактически	Площадь участка (кв.м)	Количество работающих (чел.)
1.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дмитриевский детский сад Галичского муниципального района Костромской области	157200 Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское, ул. Школьная, д. 6	муниципальная	25/17	1678,0	8
2.	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Дмитриевский детский сад Галичского	157200 Костромская область. Галичский район, с. Михайловское,	муниципальная	15/10	1874	8

	муниципального района Костромской области	ул. Садовая, д. 12				
3.	Муниципальное общеобразовательное учреждение Красильниковская основная общеобразовательная школа	157210 Костромская обл., Галичский р- он, п. Красильни ково, ул. Школьная, д. 21	муниципальн ая	120/18	9109	17
4	Муниципальное общеобразовательное учреждение Пронинская средняя общеобразовательная школа	157231 Костромская обл., Галичский р- н, д. Пронино, ул. Центральная, д. 34	муниципальн ая	<u>120</u> /36	27555	20
5	Муниципальное общеобразовательное учреждение Чёлсменская основная общеобразовательная школа	157211 Костромская область. Галичский район, д. Чёлсма, ул. Заводская, д. 2а	муниципальн ая	120/71	11376	28
		Галичский район, д. Чёлсма,, ул. Набережная, д. 22 б	муниципальн ая	25/24	1755	12

Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения.

Здравоохранение Дмитриевского сельского поселения представлено фельдшерско-акушерскими пунктами (в пределах 30 мин. с использованием транспорта).

В районном центре, г. Галиче, находится МУЗ «Галичская городская больница» в состав, которой входят следующие подразделения:

- стационар круглосуточного пребывания,
- дневной стационар при стационаре,
- поликлиника,
- дневной стационар по поликлинике,
- отделение скорой медицинской помощи.

Доступность всех перечисленных учреждений обеспечивается для всех жителей Дмитриевского сельского поселения (в пределах 30 мин. с использованием транспорта).

Администрацией Галичского муниципального района заключен муниципальный контракт с МУЗ «Галичская городская больница» на оказание плановой и экстренной медицинской помощи жителям района.

Таблица 15.4.2 – Перечень и характеристика существующих учреждений здравоохранения, социального обеспечения, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений.

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Количество о работающих (чел.)	Отдельно стоящее или встроенное, этажность, материал стен
1	Чёлсменской ФАП	д. Чёлсма, ул. Центральная, д. 63	1	встроенное/1/дерево

2	Углевский ФАП	с. Углево, ул. М.Филиппова, д. 14, кв. 2	1	встроенное/1/дерево
	Митинский ФАП	с. Митино, ул. Молодежная, д. 1	1	встроенное/1/дерево
	Пронинский ФАП	д. Пронино, ул. Центральная, д. 19а	1	встроенное/2/кирпич
	Красильниковский ФАП	п. Красильниково, ул. Лесная, д. 8	1	встроенное/1/дерево
	Красильниковский ветеринарный пункт	п. Красильниково	1	

В Дмитриевском сельском поселении около 25% населения в возрасте 60 лет и более, некоторые живут одни в неблагоустроенных ветхих домах. На территории поселения нет специальных домов для инвалидов и людей пожилого возраста.

Учреждения культуры и искусства.

Таблица 15.4.3 – Перечень и характеристика существующих учреждений культуры

№п/п	Наименование	Местонахождение	Колич. мест/тыс. том	Количество работающих (чел.)
1.	Филиал № 4 Дмитриевский СДК МКУК ДНТ Галичского муниципального района	157201 Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское, ул. Центральная, д.14	0	2
2.	Филиал № 5 Михайловский СК МКУК ДНТ Галичского муниципального района	157201 Костромская область, Галичский район, с. Михайловское, ул. Центральная, д. 9	0	1
3.	Филиал № 6 Аксёновский СК МКУК ДНТ Галичского муниципального района	157210 Костромская область, Галичский район, дер. Аксёново, д. 24	40	1
4.	Филиал № 7 Чёлсменский СДК МКУК ДНТ Галичского муниципального района	157211 Костромская область, Галичский район, д. Чёлсма, ул. Центральная, д. 27а	45	3
5.	Филиал № 8 Кабановский СК МКУК ДНТ Галичского муниципального района	157234 Костромская область, Галичский район, с. Кабаново, ул. Центральная, д. 12	0	1
6.	Филиал № 9 Мальшевский СК МКУК ДНТ Галичского муниципального района	157203 Костромская область Галичский район д. Мальшево, ул. Школьная, д.10	47	2
7	Филиал № 10 Митинский СДК МКУК ДНТ Галичского муниципального района	157235, Костромская область, Галичский район, с. Митино, ул. Центральная, д. 19	45	1
8	Филиал № 11 Углевский СДК МКУК ДНТ Галичского муниципального района	157236 Костромская область, Галичский район, с. Углево, ул. Школьная, д. 12	40	2
9	Филиал № 12 Пронинский СДК МКУК ДНТ Галичского муниципального района	157231 Костромская область, Галичский район, дер. Пронино, ул. Центральная, д. 19 «А»	150	2
10	Филиал №4 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской	157210 Костромская область Галичский район, д. Аксёново, д.24	2.02	1

	области Аксёновская сельская библиотека			
11	Филиал №7 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Дмитриевская сельская библиотека	157201 Костромская область Галичский район, д. Дмитриевское, ул. Центральная, д.14	5,857	1
12	Филиал №9 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Кабановская сельская библиотека	157234 Костромская область Галичский район, с. Кабаново, ул. Центральная, д.12	2,27	0
13	Филиал №14 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Малышевская сельская библиотека	157201 Костромская область Галичский район, д. Малышево, ул. Школьная, д.10	3,026	1
14	Филиал №16 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Митинская сельская библиотека	157235 Костромская область Галичский район, с. Митино, ул. Молодёжная, д.1	3,702	1
15	Филиал №17 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Михайловская сельская библиотека	157201 Костромская область Галичский район, с. Михайловское, ул. Центральная, д.9	6,177	1
16	Филиал №19 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Нагатинская сельская библиотека	157211 Костромская область Галичский район, с. Нагатино, ул. Молодёжная, д.7	3,945	0
17	Филиал №22 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Пронинская сельская библиотека	157231 Костромская область Галичский район. д. Пронино, ул. Центральная, д.19-а	5,766	1
18	Филиал №26 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского	157236 Костромская область Галичский район, с. Углево, ул. Школьная, д.12	3,046	1

	муниципального района Костромской области Углевская сельская библиотека			
19	Филиал №28 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Чёлменская сельская библиотека	157211 Костромская область Галичский район. д. Чёлсма, ул. Центральная, д.27а	5,549	1
20	Филиал №29 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Красильниковская сельская библиотека	157210 Костромская область Галичский район, п. Красильниково, ул. Лесная, д.8	3,271	1
21	Филиал №8 29 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области Ивановская сельская библиотека	157231 Костромская область Галичский район, ул. Центральная, д. 5	0,8	0

Согласно СНиП обеспеченность населения сельских поселений рассчитывается исходя из нормы на 1000 жителей - 230-300 мест. для клубов и 6-7.5 тыс.ед. хранения. и 5-6 читательских мест для библиотеки.

На 1 очередь планируется строительство общественного центра в д. Дмитриевское в составе: зрительный зал на 300 мест, кружковые, выставочный зал, административные помещения, спортивная группа, буфет. В с. Михайловском и д. Успенская Слобода предлагаются Центры детского творчества.

Объекты более высокого уровня учреждений культуры и искусства (дом народного творчества, библиотека на 76 тыс. томов, музей) находятся в районном центре, г. Галиче.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания.

Предприятий общественного питания, бытового и коммунального обслуживания в поселении нет.

Таблица 15.4.4 – Перечень и характеристика существующих предприятий торговли и общественного питания

№ п/п	Наименование	Местонахождение	Форма собственности	Вместимость кв.м. торговой пл., торг. мест и др.	Количество работающих (чел.)
1.	ИП Смутина С.Н.	Костромская область, Галичский район, д. Дмитриевское, ул. Центральная, д.10	Частная	36,4 м2	1
2.	ИП Кудряшов С.Б.	Костромская область, Галичский район, д. Фоминское, ул. Ветеранов, д.4	Частная	22,1	2
3.	ИП Кудряшов С.Б.	Костромская область, Галичский район, п. Красильниково, ул. Заречная, д.1а	Частная	18,0	2
4.	ИП Кудряшов С.Б.	Костромская область, Галичский район, д.Челсма, ул. Центральная, д.55а	Частная	20,0	3
5.	ООО «Вэлдан»	Костромская область, Галичский район, с. Углево, ул. М.Филиппова, д.16	Частная	30,0	2

6.	ООО «Вэлдан»	Костромская область, Галичский район, с. Митино, ул. Школьная, д.2	Частная	12,0	1
7.	ООО «Вэлдан»	Костромская область, Галичский район, д. Пронино, ул. Центральная, д.12	Частная	65,0	2
8.	ООО «Олимп»	Костромская область, Галичский район, д. Челсма, ул. Заводская, д.3а	частная	20,0	2
9	ИП Митрашова С.Н.	Костромская область, Галичский район, п. Красильниково, ул. Лесная, д.6	частная	10,5	1
10	ИП Морозова С.В.	Костромская область, Галичский район, п. Красильниково, ул. Школьная, д.17	частная	20,5	1

Согласно СНиП обеспеченность населения сельских поселений предприятиями торговли (магазины) рассчитывается исходя из нормы 300 м² торговой площади на 1000 жителей, в том числе – продовольственных товаров – 100 кв.м, непродовольственных товаров – 200 кв.м. Магазины планируется построить в д. Лаптево, в д. Фоминское, д. Малышево и с. Михайловском - в составе торговых центров. В д. Дмитриевское предложен магазин «Кулинария» в составе торгового центра.

Количество мест предприятий общественного питания исходя из нормы 40 мест на 1000 жит. должно быть не менее 60 мест. Предусмотрено помещение кафе в составе торговых центров д. Фоминское и с. Михайловское с количеством мест для посетителей по 30.

Как уже было отмечено, предприятий бытового и коммунального обслуживания в поселении нет. По расчету (7 мест на 1000жит.). Планируются помещения предприятий бытового обслуживания в составе торговых центров в д. Дмитриевское (3 раб. места), д. Фоминское (3 раб. места), д. Малышево (2 раб. места) и с. Михайловское (3 раб. места).

Из коммунальных объектов предложено место для бани на 15 мест (норма 7 мест на 1000 жителей) с прачечной самообслуживания на 95 кг в смену при норме 60 кг. белья в смену на 1000 жит. в д. Дмитриевское.

Таблица 15.4.6 – Перечень и характеристика существующих учреждений жилищно-коммунального хозяйства

№ № п/п	Наименование	Местонахождение	Форма собственности	Колич. работающи х (чел.)	Площадь участка (га.)	Примечания предложен. по развитию
1	с. Углево	с. Углево	-	0	0,7	нет
2	с. Дурцово	с. Дурцово	-	0	1,0	не действующее
3	с. Холм	с. Холм	-	0	2,0	нет
4	ур. Федино	ур. Федино	-	0	1,0	не действующее
5	с. Соцевино	с. Соцевино	-	0	0,6	не действующее
6	с. Бартеневщина	с. Бартеневщина	-	0	1,3	не действующее
7	ур. Храмки	ур. Храмки	-	0	0,2	не действующее
8	с. Нагатино	с. Нагатино	-	0	1,6	нет
9	с. Реброво	с. Реброво	-	0	2,5	нет
10	с. Богородское	с. Богородское	-	0	1,0	нет
11	с. Михайловское	с. Михайловское	-	0	4,0	нет
12	с. Денисьево	с. Денисьево	-	0	0,3	не действующее
13	с. Синцово	с. Синцово	-	0	2,0	не действующее
14	ур. Егорий Верхний	ур. Егорий Верхний	-	0	4,2	не действующее
15	ур. Мостище	ур. Мостище	-	0	2,0	не действующее
16	ур. Мамерфино	ур. Мамерфино	-	0	0,2	не действующее
17	с. Кабаново	с. Кабаново	-	0	1,5	нет

В соответствии с нормами градостроительного проектирования кладбища рассчитываются исходя из нормы 0.24 м² площади на 1000 жителей. Существующих кладбищ достаточно.

d. Транспорт

Автомобильный транспорт.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением Администрации Костромской области от 04.09.2006 N 71-а (ред. От 16.12.2019)"Об утверждении перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Костромской области», по территории Дмитриевского сельского поселения проходят следующие автомобильные дороги:

Таблица 13.5.1 Автомобильные дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения

№ п/п	Наименование автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения	Идентификационный номер автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения
1	Судиславль-Галич-Чухлома	34 ОП МЗ 34Н-15
2	Подъезд к г. Галич	34 ОП РЗ 34К-285
3	Подъезд к Пронино	34 ОП РЗ 34К-79
4	Подъезд к Дмитриевское	34 ОП РЗ 34К-80
5	Галич-Орехово-Буй	34 ОП МЗ 34Н-36
6	Галич-Кабаново	34 ОП РЗ 34К-81
7	Подъезд к Аксеново-Красильниково	34 ОП РЗ 34К-84
8	Подъезд к Лопарево	34 ОП РЗ 34К-85

Все дороги общего пользования межмуниципального значения на территории поселения с твердым покрытием. Как уже было отмечено выше, Дмитриевское сельское поселение граничит с районным центром г. Галичем. Все транспортные потоки ведущие в районный центр захватывают и поселение.

В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" вдоль автомобильных дорог на расстоянии 50 м. для дорог 3-4 тех. кат., 25 м. для дорог – 5 тех. кат. от границы полосы отвода дороги, это положение распространяется и на дороги местного значения, устанавливаются придорожные полосы. На участки в границах придорожных полос накладываются ограничения.

Технологические коридоры для размещения проектируемых и перспективных линейных сооружений и инженерных коммуникаций должны размещаться за границами придорожных полос. Для их размещения необходимо предусмотреть резервирование земельных участков, особенно в границах застраиваемых территорий.

На территории Дмитриевского сельского поселения ряд населенных пунктов имеют подъезды от автодорог общего пользования по землям сельскохозяйственного назначения. Необходимо предусмотреть резервирование земельных участков для размещения этих подъездов, с установлением публичных сервитутов на эти участки земли.

Для обеспечения комфортного проживания жителей Дмитриевского сельского поселения необходимо увеличивать и совершенствовать улично-дорожную сеть.

Проектная улично-дорожная сеть разработана на основе, существующей с учетом расположения промышленных предприятий и объектов культурно-бытового назначения в границах населенных пунктов.

Генеральным планом предлагается развитие населенных пунктов Дмитриевское, Фоминское, Успенская Слобода, Михайловское, Лобачи, Выползово, Малышево, Лаптево, Чёлсма путем нового строительства.

При расширении населенных пунктов застройка должна производиться в соответствии с нормативами градостроительного проектирования на расстоянии не менее 50 метров от края основной проезжей части, присоединение застраиваемой территории должно осуществляться к единому съезду с автодороги общего пользования.

Все существующие улицы и дороги сохраняют своё значение, предусматривается лишь их реконструкция с доведением параметров до нормативных, при этом трассировки и ширина улиц в «Красных линиях» в исторически сложившейся планировке и застройки сохраняется.

Ширины проезжих частей приняты:

- на магистральной улице – 7-14 м;
- на улицах местного значения – 6,0 м;
- проездов – 3,5 м. с устройством пешеходных тротуаров – 1.5 м.

Проектом предлагается:

- строительство улиц в новых проектируемых жилых районах населенных пунктов Дмитриевское, Фоминское, Успенская Слобода, Михайловское, Лобачи, Выползово, Малышево, Лаптево общей протяженностью 3,2 км
- организация сети остановочных пунктов автобусов с павильонами и туалетами.
- строительство станции техобслуживания (СТО) в д. Дмитриевское;
- строительство автозаправочной станции (АЗС) в д. Дмитриевское;

е. Культурный и рекреационный потенциал

Дмитриевское сельское поселение, расположенное в западной части Костромской области, в южно-таёжной подзоне, в бассейне рек Середняя и Челсма, в силу своего уникального географического положения, обладает значительным рекреационным потенциалом:

- благоприятными природно-климатическими условиями;
- благоприятным климатом;
- большим количеством солнечных дней в году;
- разнообразными и живописными ландшафтами;
- разнообразным растительным и животным миром;
- уникальными природными объектами: заказниками, памятниками природы;
- развитой речной сетью;
- наличием бальнеологических ресурсов.

Развитие рекреационного комплекса поселения рассматривается как одно из важных направлений хозяйственной деятельности и территориального планирования.

Природные условия поселения благоприятствуют развитию рекреации и ее видов: туризма, спорта, но степень использования их различна и зависит от рекреационного спроса.

Живописные ландшафты, сформированные благодаря расчлененному рельефу и развитой речной сети, могут использоваться в научно-познавательном и рекреационном значении. Ландшафты представляют собой основу рекреационного развития района.

Территория покрыта сетью рек, что является благоприятным фактором для дальнейшего развития отдыха и туризма. Природный комплекс поселения включает реки Челсма, Шокша, Середняя и другие, и их притоки. Реки, озера, пруды создают многообразие рекреационных возможностей, которые дополняют источники минеральных и запасы пресных подземных вод. Протяженные, меандрированные реки являются объектами для разработки водных маршрутов, сплавов. Реки, протекающие по Костромской равнине, текут медленно и более приспособлены для рекреационного использования. Большинство водоемов района могут использоваться как в рекреационных целях так и для организации водного туризма, любительского и спортивного рыболовства, отдыха на пляжах.

Лесные массивы, эксплуатационного назначения, представляют собой единые массивы, благоприятные для рекреационного освоения. Это наиболее перспективные территории для строительства туристских баз и пансионатов, детских оздоровительных лагерей, проведения туристских маршрутов различной категории сложности. Биоресурсный потенциал лесов обуславливает развитие таких видов рекреации, как охота, рыбалка, сбор дикоросов, экологического и познавательного туризма.

Рыбные запасы района сосредоточены во всем водном фонде поселения. Водоемы обладают рыбными ресурсами, достаточными для развития любительской спортивной рыбалки.

Проектом предусмотрено строительство туристического центра на территории д. Малое Сальково.

Заболоченные территории являются потенциальными районами освоения нелесных ресурсов (дикоросов), сбора грибов, ягод, лекарственных растений, а также - местами обитания многих ценных видов животных и растений. Эти территории пригодны для развития экологического туризма.

Историко-культурное наследие района создает хорошие предпосылки развития туризма и рассматривается в едином комплексе с рекреацией.

На территории Дмитриевского сельского поселения находятся следующие памятники истории и культуры:

Памятники археологии:

- 1-Селище Бородино, XVII-XIII вв., местонахождение д. Бородино С-В окраина
- 2-Стоянка Челсма 2, неолит, местонахождение Челсма (1 км к Ю-З от деревни)
- 3-Стоянка Челсма 3, неолит, местонахождение Челсма (0,8 км к С-З от деревни)
- 4-Стоянка Челсма 4, неолит, местонахождение Челсма (0,8 км к С-З от деревни)
- 5-Стоянка Челсма 5, неолит, местонахождение Челсма (1,4 км к С-С-З от деревни)
- 6-Стоянка Челсма 6, неолит, местонахождение Челсма (1,4 км к С-С-З от деревни)
- 7-Стоянка Челсма 7, неолит, местонахождение Челсма (6 км к З от деревни)
- 8-Стоянка Челсма 8, неолит, местонахождение Челсма (8 км к С-З от деревни)
- 9-Стоянка Челсма 9, неолит, местонахождение Челсма (2,3 км к С-З от деревни)
- 10-Городище "Шемякино" ("Городок"), XIV- 1-я пол. XVI в., местонахождение Елегино (0,5 км к В от деревни)

Памятники истории, архитектуры и градостроительства:

- 1- Церковь, XIX-XX вв., местонахождение Костромская область, Галичский район,

- уроч. Конищево (ур. Погост, 1 км от д. Аничково) Дмитриевское с.п.
- 2- Ансамбль, XIX в.: Церковь Воскресения, 1800 г.; Колокольня, 1-я треть XIX в., местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Бартеневщина, Дмитриевское с. п.
 - 3- Казанская церковь, 1817 г., местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Богородское Дмитриевское с. п.
 - 4- Памятное место, где находилась усадьба "Борогодское", в которой жил русский писатель, историк, художник П.П. Свинын, XVIII-XIX вв., местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Богородское Дмитриевское с. п.
 - 5- Церковь Иоанна Предтечи, 1833 г., местонахождение Галичский район, с. Гавриловское Пронинская с.а.
 - 6- Спасская церковь, 1758 г. Колокольня церкви Спаса Нерукотворного, 1-я треть XIX в. местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Готовцево Дмитриевское с.п.
 - 7- Церковь Введения, 1824 г., местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Денисьево Дмитриевское с.п.
 - 8- Церковь Введения, 1792 г., местонахождение Костромская область, Галичский район, уроч. Дурцово Дмитриевское с.п.
 - 9- Церковь Успения, 1821 г. местонахождение Костромская область, Галичский район, д. Прудовка (б. с. Ильинское, что в Чудце, 0,5 км от д. Прудовка) Дмитриевское с.п.
 - 10- Усадьба «Кабаново», сер. XIX в.: Парк, сер. XIX в., Дом жилой в составе усадьбы Кабаново, сер. XIX в. местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Кабаново Дмитриевское с.п.
 - 11- Ансамбль, XIX в.: Церковь Знамения, 1855 г., Церковь Покрова, 1845 г., Сторожка, 1-я пол. XIX в. местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Кабаново
 - 12- Ансамбль, XVIII - XIX вв.: Церковь Преображения, 1784 г. Северные ворота в ограде, 1850 г., местонахождение Костромская область, Галичский район, уроч. Попково Дмитриевское с.п.
 - 13- Церковь Троицы, 1816 г. местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Митино Дмитриевское с.п.
 - 14- Церковь Николы, 1820 г. местонахождение Костромская область, Галичский район, уроч. Никольское (10 км от с. Митино) Дмитриевское с.п.
 - 15- Церковь Михаила Архангела, 1789 г., Сторожка церкви Михаила Архангела, кон. XIX - нач. XX в., местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Михайловское Дмитриевское с.п.
 - 16- Церковь Николы, 1826 г., местонахождение Костромская область, Галичский район, уроч. Алифино б. с. Олифино, 6 км от д. Нагатино Дмитриевское с.п.
 - 17- Никольская церковь, XIX в., местонахождение Костромская область, Галичский район, д. Пронино (1 км от деревни) Дмитриевское с.п.
 - 18- Церковь Рождества Богородицы, 1758 г., местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Реброво Дмитриевское с.п.
 - 19- Церковь Николы, 1831 г. местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Синцово Дмитриевское с.п.
 - 20- Церковь Казанской Богоматери, 1869 г. Костромская область, Галичский район, с. Соцевино Дмитриевское с.п.
 - 21- Ансамбль, XVIII - XIX вв.: Церковь Введения, 1771 г. Церковь Казанской Богоматери, 1827 г., Сторожка в составе храмового комплекса, нач. XX в. местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Углево Дмитриевское с.п.
 - 22- Церковь Троицы, 1748 г., местонахождение Костромская область, Галичский район, уроч. Георгий Верхний Дмитриевское с.п.
 - 23- Усадьба Гришино, сер. - 2-я пол. XIX в.: Главный дом, сер. - 2-я пол. XIX в.; Дом управляющего, сер. - 2-я пол. XIX в.; Парк, сер. - 2-я пол. XIX в., местонахождение Костромская область, Галичский район, д. Гришино Дмитриевское с.п.
 - 24- Церковь Воскресения, 1830 г. местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Станки Дмитриевское с.п.
 - 25- Церковь Николы, 1814 г., местонахождение Костромская область, Галичский район, с. Холм Дмитриевское с.п.
 - 26- Часовня Троицы, нач. XX в., местонахождение Галичский район, д. Починок

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.02 №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации" в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия должны быть разработаны проекты зон охраны и в их составе показаны границы охранных зон (охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта).

Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений. На территории охранной зоны не должны производиться работы, которые могут оказать вредное воздействие на сохранность объекта историко-культурного наследия, на его историко-культурное восприятие.

В настоящее время охранные зоны памятников истории и культуры на территории Дмитриевского сельского поселения не установлены.

16. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

а. Водоснабжение

Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития сетей и объектов водоснабжения

Существующее положение

Источником водоснабжения Дмитриевского сельского поселения являются подземные воды.

Рельеф сельского поселения довольно сложный, пересечен долинами рек Шокша, Челсма, Тора, Каменка, Порнега, Середняя, Едомша, Большая.

Водоснабжение населенных пунктов и сельхозпредприятий на территории сельского поселения осуществляется из подземных источников: водозаборных скважин, колодцев и родников.

Централизованная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения низкого давления с питанием из артезианских скважин имеется в населенных пунктах Дмитриевское, Выползово, Корнево, Лаптево, Михайловское, Малышево, Успенская Слобода. Водопровод подведен почти ко всем домовладениям - 75%, водопользование из водоразборных колонок-25%. Жители других населенных пунктов для удовлетворения потребности в питьевой воде используют колодцы.

Скважины в этих населенных пунктах эксплуатируются на нужды жителей поселения и фермы.

Таблица 14.1.2.1 данные по существующим водозаборным узлам

п/п	Наименование, состав узла и его местоположение (емкость резервуаров НС-II и ее оборудование)	Год строительства	производительность м ³ /ч	напор, м	кол-во шт.	Ведомственная принадлежность
1	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, с. Холм	1994	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
2	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Курилово	1983	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
3	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, с. Нагадино	1973	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
4	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Иваньково	1981	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
5	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Аксеново	1990	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
6	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Малышево	1989	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
7	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Дмитриевское №4697	2007	10	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
8	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Дмитриевское №5516	2007	10	100	1	МКУП «Водотеплоресурс»

9	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Корнево	1975	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
10	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Лаптево №4209	1987	5	100	1	МКУП «Водотеплоресурс»
11	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, с. Кабаново	1988	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
12	Артезианская скважина по адресу: . обл. Костромская, р-н. Галичский, Выползово	1972	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
13	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Чёлсма № 4279	2019	4,82	129	1	МКУП «Водотеплоресурс»
14	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Чёлсма №4280 (нижняя)	1985	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
15	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, с. Михайловское №4200	1984	6	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
16	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, п. Красильниково	2003	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
17	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Буносово №4121	1984	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
18	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, с. Углево	1978	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
19	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Пронино № 4127 (верхняя)	1984	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
20	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, д. Пронино № 3549 (нижняя)	1979	5	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
21	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, с. Успенская Слобода №4744	1989	10	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»
22	Артезианская скважина по адресу: обл. Костромская, р-н. Галичский, с. Успенская Слобода	2020	10	120	1	МКУП «Водотеплоресурс»

Горячее водоснабжение обеспечивается посредством индивидуальных газовых и дровяных водогрейных колонок.

Неравномерность водопотребления регулируется существующими водонапорными башнями.

Анализ существующего состояния

1. На территории сельского поселения имеется ряд недействующих скважин, отдельные скважины выполнены без соблюдения норм СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Неудовлетворительное состояние и высокая степень износа водозаборных сооружений могут оказывать негативное влияние на состояние подземных вод. Необходимо:

- выполнить тампонаж недействующих скважин;
 - на территории водозаборных сооружениях выполнить мероприятия по обеспечению зон санитарной охраны.
2. Учитывая, что вся система водоснабжения на текущий период имеет значительный износ, в рамках реализации основных решений разрабатываемого генплана, необходимо выполнить расширение и реконструкцию системы водоснабжения сельского поселения.
3. Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения.

i. Обоснование вариантов решения задач и предложений по развитию сетей и объектов водоснабжения

Питьевая вода – необходимый элемент жизнеобеспечения населения, от ее качества, количества и бесперебойной подачи зависит состояние здоровья людей, уровень их санитарно-эпидемиологического благополучия, степень благоустройства жизненного фонда и городской среды.

Для обеспечения населения водой, пригодной для питьевого водоснабжения, генпланом предлагается максимально использовать разведанные ресурсы подземных вод на базе защищенных от загрязнения подземных источников водоснабжения.

Источники водоснабжения

Дмитриевское сельское поселение расположено в северной части на территории бассейна реки Средняя и ее притоков, южная часть приурочена к бассейну реки Челсма. Центральная часть поселения приурочена к водоразделу этих рек.

Река Челсма относится к бассейну Каспийского моря и протекает в Верхне-Волжском гидрологическом районе, берет начало из местного болота.

Река Средняя относится к бассейну Каспийского моря и протекает в Верхне-Волжском гидрологическом районе. Общее направление течения с юго-востока на северо-запад. Впадает река в Галичское озеро.

Река Шокша – левобережный приток реки Средняя.

Река Едомша – правобережный приток реки Средняя, впадает в нее на расстоянии 3,5 км от устья.

Река Средняя, разливаясь в период весеннего половодья, образует единую пойму с притоками, ширина которой достигает 4,0 км из-за низкого ровного заболоченного рельефа.

Реки отличаются неравномерностью стока в течение года.

Подземные источники водоснабжения

Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение Дмитриевского сельского поселения базируется на эксплуатации источников подземных пресных вод.

На территории Дмитриевского сельского поселения подземные воды содержатся в отложениях четвертичного, мезозойского и палеозойского возраста. Накоплению подземных вод способствуют благоприятные климатические условия, тектоническое строение района. Водоносные горизонты на территории разделяются толщиной верхнеюрских глин на два этажа. Верхний этаж составляют водоносные горизонты четвертичных отложений, содержащих преимущественно воды со свободной поверхностью, а также воды нижнемеловых отложений. К нижнему этажу относятся высоконапорные воды юрских, нижнетриасовых и пермских отложений.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнений источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водозаборных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

Границы первого пояса зон санитарной охраны источников водоснабжения

Радиус 1-го пояса зоны санитарной охраны для каждой скважины составляет 30-50 м. Территория 1 пояса ЗСО всех скважин должна быть ограждена забором.

В пределах 1 пояса ЗСО запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
- размещение жилых и производственных зданий, проживание людей;
- выпас скота, размещение огородов, применение ядохимикатов и удобрений.

Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения

Границы 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны определяются и обосновываются специальным проектом.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО надлежит:

- благоустраивать здания, предусматривать канализирование, устройство водонепроницаемых выгребов;
- запрещается размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение подземных вод;
- осуществлять регулирование отведения территории под строительство – по согласованию с органами Госсанэпиднадзора;
- своевременно выявлять, тампонировать, либо ремонтировать бездействующие скважины, регулировать бурение новых скважин.

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений и водоводов

ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора.

Радиус 1-го пояса зоны санитарной охраны для каждой скважины составляет 30 м.

Территория 1 пояса ЗСО всех скважин должна быть ограждена забором.

В пределах 1 пояса ЗСО запрещается:

- все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;
- размещение жилых и производственных зданий, проживание людей;
- выпас скота, размещение огородов, применение ядохимикатов и удобрений.

Границы второго и третьего поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения

Границы 2-го и 3-го поясов зоны санитарной охраны определяются и обосновываются специальным проектом.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО надлежит:

- благоустраивать здания, предусматривать канализирование, устройство водонепроницаемых выгребов;
- запрещается размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и других объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение подземных вод;
- осуществлять регулирование отведения территории под строительство – по согласованию с органами Госсанэпиднадзора;
- своевременно выявлять, тампонировать, либо ремонтировать бездействующие скважины, регулировать бурение новых скважин.

Границы зон санитарной охраны (ЗСО) водопроводных сооружений и водоводов

ЗСО водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

4. от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей – не менее 30 м.
5. от водонапорных башен – не менее 10м;
6. от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширина санитарно-защитной полосы принята по обе стороны от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод – не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм
- при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов

Границы зон санитарной охраны определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах и водопроводных сооружениях должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю; выноса водозаборов из загрязненных мест. Кроме того, необходимо соблюдение санитарно-охранных мероприятий и санитарного режима в зонах санитарной охраны источников водоснабжения. Расположение проектируемых строительных объектов в зонах трёх поясов санитарной охраны водозаборных узлов подземных вод накладывает ряд режимных ограничений при строительном освоении (СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, утверждение новых запасов подземных вод;
- оформление лицензий на право пользования подземными водами;
- на всех существующих водозаборах необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);
- по эксплуатационным скважинам, рассредоточенным по всей территории поселения, в связи с отсутствием по ним достоверной информации, рекомендуется проведение обследования скважин, по результатам

которого оценить возможный водоотбор из той или иной скважины;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;
- выявление бездействующих скважин и проведение ликвидационного тампонажа на них;
- применение оборотного водоснабжения на ряде промышленных предприятий;
- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;
- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;
- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;
- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой

потребителю.

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Имеющаяся наблюдательная сеть по мониторингу загрязнения подземных вод недостаточна. Необходимо создать оптимальную наблюдательную сеть на крупных групповых водозаборах с утвержденными запасами подземных вод, а также на групповых водозаборах, работающих на участках с неутвержденными запасами подземных вод. Целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Необходима оптимизация водохозяйственного комплекса, в задачу которой входит перераспределение функции водопотребителей и снижение количества забираемой, а, следовательно, и сбрасываемой воды.

Для оптимизации водохозяйственного комплекса предлагаются следующие мероприятия:

- использование части очищенных стоков от сельского населения для нужд орошения в сельском хозяйстве;
- введение оборотной схемы водообеспечения на предприятиях по производству стройматериалов, предприятиях электроэнергетики и пищевой промышленности;
- использование повторно-последовательной схемы водоснабжения.

Предложения по развитию сетей и объектов водоснабжения

Первая очередь строительства- до 2020 г.г.

Количество воды, необходимое Дмитриевскому сельскому поселению на хозяйственно-питьевые нужды, на первую очередь составляет 550,90 м³/сут, в том числе для сельскохозяйственных предприятий 6,08 м³/сут., при этом, обеспечение поселений чистой питьевой водой на первую очередь, намечается за счет использования существующих источников водоснабжения:

- | | | | | | | |
|--------------------------|--|---|------|--------------|-------|---------------------|
| – Существующие | скважины | в | н.п. | Дмитриевское | общей | производительностью |
| 384 м ³ /сут. | | | | | | |
| – Существующие | скважины | в | н.п. | Выползово | общей | производительностью |
| 144 м ³ /сут. | | | | | | |
| – Существующие | скважины | в | н.п. | Лаптево | общей | производительностью |
| 240 м ³ /сут. | | | | | | |
| – Существующие | скважины | в | н.п. | Михайловское | общей | производительностью |
| 240 м ³ /сут. | | | | | | |
| – Существующие | скважины | в | н.п. | Малышево | общей | производительностью |
| 144 м ³ /сут. | | | | | | |
| – Существующие | скважины в н.п. Успенская Слобода общей производительностью 456 м ³ /сут. | | | | | |

В населенных пунктах, где не предусматривается новое жилищное строительство, водоснабжение осуществляется из колодцев.

На первую очередь необходимо провести анализ питьевой воды из всех источников питьевого водоснабжения на соответствие ее качества требованиям СанПиН.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин; внедрением систем подготовки воды перед подачей потребителю; вынос водозаборов из загрязненных мест.

Необходимо предусмотреть минимум по одной резервной скважине на существующих водозаборах.

Социально-значимые объекты Дмитриевского сельского поселения – детские сады, СДК, ФАП, необходимо оборудовать системами наружного и внутреннего водопровода в первую очередь.

В населенных пунктах поселения перспективно развивать системы центрального водоснабжения с устройством в домах внутреннего водопровода. При этом необходимо постепенно отказаться от водоразборных колонок.

Расчетный срок – период 2022-2030 г.г.

- Количество воды, необходимое Дмитриевскому сельскому поселению на хозяйственно-питьевые нужды на расчетный срок составляет 643,90 м³/сут, в том числе для сельскохозяйственных предприятий 76,08

м³/сут при этом, обеспечение Дмитровского сельского поселения чистой питьевой водой на первую очередь, намечается за счет использования существующих источников водоснабжения и строительства новых:

- Строительство 2 скважин (1 рабочая и 1 резервная) производительностью 50 м³/сут каждая в н.п. Дмитриевское
- Строительство 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная) производительностью 24 м³/сут в н.п. Лобачи
- Строительство 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная) производительностью 180 м³/сут в н.п. Фоминское
- Строительство 2 скважин (1 рабочая, 1 резервная) производительностью 45 м³/сут в н.п. Богчино
- Строительство скважины н.п. Малое Сальково (тур.база) -определить проектом
- Строительство скважин н.п. Сипятрово, н.п.Сабаново, н.п. Якушкино, н.п. Митюрево, н.п. Житково, н.п. Жилотово (фермерские хозяйства)- определить проектом.

ii. Этапы реализации предложений и перечень мероприятий по развитию сетей и объектов водоснабжения

Таблица 14.1.4.1– Мероприятия по развитию сетей и сооружений водопровода на 1-ю очередь

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество
Строительство водопроводных сооружений:			
1.	Водонапорная башня в н.п. Выползово	шт.	1
2.	Водонапорная башня в н.п. Корнево	шт.	1
Водоводы:			
1.	Строительство водоводов Ø100 мм	км	15,0

Таблица 14.1.4.2– Мероприятия по развитию сетей и сооружений водопровода на расчетный срок

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество
Строительство водопроводных сооружений:			
1.	Насосная станция над скважиной Q=24 м³/сут. в н.п. Лобачи	шт.	2 (1 рабочая, 1 резервная)
2	Насосная станция над скважиной Q=180 м³/сут. в н.п. Фоминское	шт.	2 (1 рабочая, 1 резервная)
3	Насосная станция над скважиной Q=50м³/сут. в н.п. Дмитриевское	шт.	2 (1 рабочая, 1 резервная)
4	Насосная станция над скважиной Q=45 м³/сут. в н.п. Богчино	шт.	2 (1 рабочая, 1 резервная)
5	Водонапорная башня в н.п.Богчино	шт.	1
6	Водонапорная башня в н.п.Дмитриевское	шт.	1
7	Водонапорная башня в н.п.Лобачи	шт.	1
8	Водонапорная башня в н.п.Фоминское	шт.	1
Водоводы:			
1.	Строительство водоводов Ø100 мм	км	10,0

b. Канализация.

i. Общие положения

Раздел «Канализация» генерального плана Дмитриевского сельского поселения разработан с учетом градостроительного развития поселения.

ii. Анализ состояния, проблем и перспектив комплексного развития системы канализации

В настоящее время централизованная система бытовой канализации присутствует в населенном пункте Фоминское. Бытовые стоки от коттеджного поселка по самотечным сетям канализации поступают в канализационную

насосную станцию КНС-1, производительностью 10 м³/сут, далее по напорным сетям канализации в КНС-2, производительностью 50 м³/сут.

КНС -2, по напорным линиям канализации, транспортирует бытовые стоки на очистные сооружения канализации, расположенные в г.Галиче.

Жители других населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения используют накопители стоков и люфт-клозеты.

Стоки от фермы Галичского аграрного техникума поступают в отстойники, затем вывозятся летом на поля.

С АО «Галичское» по птицеводству стоки поступают на канализационную насосную станцию, затем напорной сетью канализации поступают на очистные сооружения расположенные в г.Галиче, в 5 км от ЗАО «Галичское».

В программах развития, реконструкции сетей и сооружений канализации обозначены первоочередные объекты, требующие восстановления и строительства:

- Необходимо строительство очистных сооружений в населенных пунктах и сельскохозяйственных предприятиях.
- Необходимо дальнейшее развитие системы канализации.

Нормы водоотведения и расчетное количество сточных вод

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети сооружения», водоотведение бытовых сточных вод населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения принимается равным удельному водопотреблению без учета расхода воды на полив посадок на приусадебных участках.

Расчетные расходы сточных вод от жилой застройки не канализованных населенных пунктов следует принимать из расчета 25 л/сут на одного жителя.

Расчетные расходы водоотведения по Дмитриевскому сельскому поселению сведены в таблицы.

Расходы сточных вод от сельскохозяйственных предприятий Дмитриевского сельского поселения сведены в таблицы.

iii. Предложения по развитию сетей и объектов канализации

Количество сточных вод в н.п.Дмитриевское, поступающих в систему канализации на 1-ю очередь строительства, составляет - 424,06 м³/сут, на расчетный срок – 514,96 м³/сут.

На первую очередь строительства и на расчетный срок, для улучшения работы сооружений и сетей водоотведения, проектом предлагается:

- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 140 м³/сут в н.п. Дмитриевское.
По системе самотечной канализации бытовые стоки поступают на очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в ручей и далее р. Челсма.
- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 116 м³/сут от н.п. Лобачи, н.п.Михайловское, н.п. Богчино
По системе самотечной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Шокша
- Строительство очистных сооружений канализации на полную биологическую очистку производительностью 45 м³/сут в н.п. Малышево.
По системе самотечной канализации бытовые стоки поступают на проектируемые очистные сооружения полной биологической очистки. Очищенные сточные воды отводятся в р. Тора

Необходимо строительство канализации и очистных сооружений от сельскохозяйственных предприятий.

Необходимо строительство очистных сооружений в ЗАО «Галичское» по птицеводству (для проектируемого убойного цеха).

Канализование других населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения предполагается в накопители стоков с дальнейшим вывозом стоков в сливные станции, расположенные на площадках очистных сооружений канализации.

iv. Этапы реализации предложений и перечень мероприятий по развитию сетей и объектов канализации

Таблица 14.2.4.1 – Мероприятия по развитию сетей и сооружений канализации на первую очередь строительства и на расчетный срок

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество
Строительство канализационных сооружений			
1	Канализационные очистные сооружения производительностью 140 м³/сут.в н.п. Дмитриевское	шт.	1

№ п/п	Наименование объектов	Единица измерения	Количество
2	Канализационные очистные сооружения производительностью 116 м ³ /сут	шт.	1
3	Канализационные очистные сооружения производительностью 45 м ³ /сут. в н.п. Малышево	шт.	1
4	Канализационная насосная станция Q=22 м ³ /час в н.п.Дмитриевское	шт.	1
5	Канализационная насосная станция Q=26 м ³ /час	шт.	1
6	Канализационная насосная станция Q=12 м ³ /час в н.п. Малышево	шт.	1
Строительство коллекторов канализации			
1	Строительство сетей канализации Ø150 мм	км	10,0
2	Строительство сетей канализации Ø200 мм	км	2,0

После утверждения Генерального плана необходимо разработать технический проект канализования Дмитриевского сельского поселения на всю перспективную территорию, а так же выполнить проект новых очистных сооружений на перспективный объем стоков с использованием новых технологий очистки.

с. Теплоснабжение.

Историко-географическое положение

Дмитриевское сельское поселение расположено в пределах Галичско-Чухломской возвышенности. Дмитриевское сельское поселение расположено в северной части на территории бассейна реки Средняя и ее притоков, южная часть приурочена к бассейну реки Челсма. Центральная часть поселения приурочена к водоразделу этих рек.

На территории Дмитриевского сельского поселения расположено крупное сельскохозяйственное предприятие АО «Галичское» по птицеводству.

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

По основным климатическим характеристикам территория Дмитриевского сельского поселения Галичского района находится в умеренно-континентальной климатической зоне, которая характеризуется холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким летом, значительным количеством осадков и средней по насыщенности влажности. Существенное влияние на местные климатические условия оказывают ветры со стороны Атлантики и Средиземноморья, что определяет преобладание южного, юго- западного переноса воздуха.

Ветровой режим. В течение всего года на территории Дмитриевского сельского поселения преобладают ветры северо-западного и юго-западного направлений.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология», ТСН 23-322-2001-Костромской области «Энергоэффективность жилых и общественных зданий» для Галичского района Костромской области приняты следующие данные:

- расчетная температура наружного воздуха – 32°C
- средняя температура отопительного периода – 4,6°C
- продолжительность отопительного периода – 227 дней

Общие данные

Раздел «Теплоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного развития Дмитриевского сельского поселения.

Сведения об источниках теплоснабжения

Наименование котельной	Вид топлива	Год. расход топл тыс.тут	Тип котлов	кол-во	Установ мощн Гкал/час
Дмитриевское сельское поселение					
Поселковая котельная д. Пронино	уголь	420,096	КВм-0,93к(КД)	2	1.08
Котельная МДОУ Дмитриевский д/с	дрова	99		1	0.275
Котельная МДОУ Михайловский д/с	дрова	100		1	0.275
Котельная МДОУ Красильниковская ООШ	дрова	375		2	0.8

Котельная МОУ Челсменская ООШ	дрова	553		2	0.8
-------------------------------	-------	-----	--	---	-----

В таблице первые 4 котельные автономные, тепловые сети отсутствуют. Протяженность сетей для котельной ЗАО "Галичское" составляет 4,0 км.

d. Электроснабжение

Электроснабжение Дмитриевского сельского поселения осуществляется от Федеральной Сетевой Компании Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»).

Передача электроэнергии потребителям производится по ЛЭП через существующие головные трансформаторные подстанции ПС «Галич» 220/110/35/10 кВ с трансформаторами 2х125 МВА + 1х6,3 МВА и от ПС «Новая» 110/35/10 кВ с трансформаторами 2х6,3, расположенных в г. Галич.

На территории Птицефабрики установлена подстанция «ПТФ» 35/10 кВ с трансформаторами мощностью 2х4 МВА.

Распределение электроэнергии производится по кабельным и воздушным сетям 6-10 кВ через распределительные устройства и трансформаторные подстанции ТП - 24 шт (РЭС), единичной мощностью 10-400 кВА каждая. Все ТП однитрансформаторные.

Установленная суммарная мощность обслуживающих трансформаторов - 4,12 МВА.

Анализ состояния и перечень мероприятий для надежного электроснабжения Дмитриевского сельского поселения.

Основным источником электроснабжения Дмитриевского сельского поселения является Федеральная Сетевая Компания Единой Энергетической Системы (ОАО «ФСК ЕЭС»), которая закрывает потребность в электроэнергии.

Покрытие энергетических нагрузок сельского поселения на расчетный срок реализации генплана до 2030 года предусматривается от существующих трансформаторных подстанций ПС «Галич» и от ПС «Новая», расположенных в г. Галич.

В настоящее время основной задачей развития электрических сетей является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения всех потребителей сельского поселения.

Анализ существующих сетей и электрооборудования трансформаторных подстанций (35кВ – 0,4кВ) на территории Дмитриевского сельского поселения, относящихся к РЭС, показал, что их износ составляет более 70%.

В связи с этим, необходима срочная замена морально устаревшего и изношенного электрооборудования, а также реконструкция подстанций и электрических сетей 35кВ-0,4кВ.

В ближайшее время рост потребления электроэнергии будет определяться умеренными темпами за счет роста потребления электроэнергии в коммунальном и бытовом секторах, что будет обусловлено насыщением квартир современной бытовой техникой.

При этом не следует ожидать значительного роста нагрузок и потребления электроэнергии в промышленности и сельском хозяйстве.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом в связи с запланированным градостроительным развитием Дмитриевского сельского поселения и на основе СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Согласно нормам, показатель расхода электроэнергии коммунально-бытовых потребителей принят для сельского поселения– 950 кВт.ч/чел. в год.

Необходима реконструкция трансформаторных подстанций, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

Необходимо проведение мероприятий, направленных на внедрение энергосберегающих технологий.

e. Связь и коммуникации.

Телефонизация Дмитриевского сельского поселения осуществляется от существующей узла связи АТС, расположенного в г. Галич.

Население района активно пользуется услугами беспроводной телефонной связи.

Дмитриевское сельское поселение находится в зоне уверенного эфирного приема телепрограмм.

Системы кабельного телевидения отсутствуют.

f. Газоснабжение

Общие данные

Раздел «Газоснабжение» генерального плана разработан с учетом градостроительного развития Дмитриевского сельского поселения Галичского Муниципального района Костромской области.

Современное состояние газоснабжения

Костромская область имеет выгодное территориальное положение по отношению к магистральным газопроводам Российской Федерации. Природный газ в область поступает по газопроводам: Горький-Череповец, Грязовец-кольцевой газопровод Московской области.

Природным газом в Костромской области обеспечены города Кострома, Галич, Нерехта, Волгореченск, Буй, а также Костромской, Нерехтский, Буйский, Красносельский, Галичский, Судиславский и Сусвнинский муниципальный район. В соответствии с паспортом газового хозяйства Костромской области на 1 января 2020 года газифицированы природным газом 295 населенных пунктов. Уровень газификации природным газом области составляет 60,2%. Обслуживаемая протяженность газопроводов газораспределительными сетями на территории области составляет 4 081,14 км.

Источник газоснабжения

В настоящее время в Дмитриевском сельском поселении отсутствует газотранспортная и газораспределительная системы. Для нужд населения поставляется сжиженный газ в баллонах.

Собственного производства сжиженного газа в баллонах на территории района тоже нет. Поставки сжиженного газа осуществляются с предприятий соседних областей и районов автомобильным транспортом.

Исходные данные

Использование газа предусмотрено:

- приготовление пищи;
- горячее водоснабжение;

Расчетные часовые расходы газа приняты для установки 4-х горелочных газовых плит.

Потребности и расходы природного и сжиженного газа в таблице

Газоснабжение

Таблица

1	Обеспеченность жилого фонда: А) природным газом, % Б) сжиженным газом, %	8% 92%
2	Источник газоснабжения (магистральный газопровод, ГРС и производительность)	Магистральный газопровод, газифицированные населённые пункты (д. Дмитриевское, д. Фоминское, с. Успенская слобода, д. Лаптево, с. Михайловское), ГРС расположена в д. Степаново Степановского сельского поселения
3	Существующая система (2-х, 3-х ступенчатая)	-
4	Расход природного газа В том числе: - населением и коммунально-бытовыми потребителями; - промпредприятиями - отопительными котельными	Нет данных 1,66 (млн.м ³ /год) 0
5	Намечаемая реконструкция газопроводов	Строительство газораспределительных сетей в д. Челме: - подключение к сетям газоснабжения 188 домовладений, 6 социальных объектов, 8 производственных объектов; - ориентировочная протяжённость 4,5 км; - давление 0,6 Мпа.

Газопотребление основных потребителей поселения

Таблица

Наименование предприятия	Количество и тип котлов	Расход природного газа (отчётный год)			
		котельная		технология	
		тыс. м ³ час	млн. м ³ год	тыс. м ³ час	млн. м ³ год
АО «Галичское по птицеводству»	к/а ДКВР 10/13 1 шт		1.321257		
	DeDietrich CABK 35 2 шт		0.100457		
	Viessmann 4 шт		0.242364		
	Газовый генератор Ermaf 28 шт				0.270109

	Кремационная печь ABOND 1 шт				0.083939
	Газопоршневая установка Jenbacher 1 шт				1.580382
	Зерноочиститель но сушильный комплекс UNIGAS 1 шт				0.028069

17. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА И ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ.

Инженерная подготовка территории – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по обеспечению пригодности территории для различных видов строительного использования и обеспечению оптимальных санитарно–гигиенических и микроклиматических условий. Основан на изучении и анализе природных условий, природно-техногенных процессов, их влияния на окружающую среду, а также существующих инженерно-технических защитных и иных сооружений.

В соответствии с архитектурно-планировочными решениями и природно-климатическими условиями рассматриваются следующие факторы по инженерной подготовке территории:

- Организация поверхностного стока и строительство очистных сооружений дождевых стоков;
- Защита территории от затопления, подтопления и заболачивания;
- Понижение уровня грунтовых вод;
- Берегоукрепление;
- Противооползневые мероприятия;
- Рекультивация нарушенных земель.

Дмитриевское сельское поселение входит в состав Галичского района и находится в центральной его части.

В населенных пунктах Дмитриевского сельского поселения в настоящее время отсутствует организованная система отвода поверхностных стоков, что в периоды снеготаяния и ливневых дождей приводит к затоплению территории. Проблема усугубляется сложностями природного и техногенного характера.

На территории сельского поселения отсутствуют очистные сооружения дождевых стоков, как в населенных пунктах, так и на предприятиях. Возникает необходимость в строительстве локальных очистных сооружений на существующих и предусматриваемых на перспективу предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков.

В населенных пунктах Дмитриевского сельского поселения существует сеть улиц, имеющая планировочную структуру и водоотведение. Небольшая ширина улиц и отсутствие твердого покрытия осложняет устройство закрытой системы водоотведения, поэтому отвод поверхностных вод производится открытым способом – кюветами и лотками, с дальнейшим выпуском на рельеф, в пониженные участки местности.

Наличие сложного рельефа местности требует дополнительных мероприятий по организации поверхностного стока.

По данным инженерно-геологических изысканий на территории сельского поселения наиболее распространенными являются процессы, связанные с деятельностью поверхностных и подземных вод – морозное пучение, заболачивание, сезонное затопление территории паводковыми водами переработка и как следствие затопления, активизация речной эрозии и обвально-оползневые процессы в пределах берегового склона.

Основная часть населенных пунктов расположена на территории бассейна реки Челсма и ее притоков и на территории бассейна реки Шокша и ее притоков в центральной части Дмитриевского сельского поселения, которая является наиболее благоприятной и относительно благоприятной зоной для проведения строительных работ. Территория характеризуется невысоким залеганием уровня грунтовых вод и незначительным распространением эрозионных процессов.

Грунтовые воды на территории имеют практически повсеместное распространение. Воды имеют свободную поверхность, вскрываются на глубине 0,0-0,4 м. Водовмещающими породами служит торф и среднезернистые пески. Данные территории относятся к зонам малоблагоприятным и неблагоприятным для строительных работ.

Колебание уровня грунтовых вод и процесс морозного пучения грунтов при возникновении ситуаций природного и техногенного характеров приводит к усилению механического воздействия на подземную часть зданий и сооружений, что приводит к ее разрушению, к затоплению подвальных помещений, разрушению подземных инженерных сетей.

Хороший результат по понижению уровня грунтовых вод дают следующие работы:

- четкая организация поверхностного стока сетью водостоков открытого типа в виде кюветов и канав;
- строительство дренажной системы с выпуском дренажных вод в открытые водостоки ;
- подсыпка территории при проявлении местных напоров грунтовых вод пригодным для строительства грунтом.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена р.р. Челсма, Средняя и их притоками: р.Порнега, р. Тора, р. Шокша, Едомша, а также малые ручьи. Прилегающие территории заболочены и местами расчленены неглубокими оврагами. Процесс заболачивания на территории Дмитриевского сельского поселения имеет естественный характер. Заболочена северная часть сельского поселения в пределах озерных террас Галичского озера. Болота представляют собой заросшие и заторфованные озера, преимущественно верхового типа.

На рассматриваемой территории наиболее распространенными являются процессы, связанные с деятельностью поверхностных вод – заболачивание, эрозия, а также морозное пучение.

Речная эрозия выражается в боковом подмыве склонов и приводит к развитию овражно-балочных явлений. Интенсивность бокового подмыва усиливается в паводковый период. Эрозионные процессы на территории населенных пунктов распространены на крутых склонах береговых уступов рек, ручьев и оврагов. Для ослабления процессов боковой эрозии необходимо проводить берегоукрепительные мероприятия; укрепить береговой откос рулонными материалами и посевом многолетних трав.

Территории д.Никоново, д.Малышево, д.Кольтегаево, д.Крутцы, д.Лаптево, д. Денисьево, д. Сипятрово, пересекают овраги, склоны которых также необходимо укреплять и благоустраивать, для защиты откосов от эрозивных процессов, восстановления плодородного слоя и растительного покрова, предусматривается использование рулонных материалов типа “Макмат-R” и объемных георешеток. По дну существующих оврагов прокладываются водоотводные укрепленные лотки для отвода поверхностных вод.

Оползни на территории населенных пунктов развиваются под влиянием двух групп факторов: природных и техногенных. Основные природные факторы образования и развития оползней - увлажнение природными водами; техногенные факторы - подрезка природных склонов, нагрузка от сооружений и транспорта, увлажнение техногенными водами. Для борьбы с оползнями необходимо применять берегоукрепительные и дренажные сооружения, закрепить склоны зелеными насаждениями.

Подтопляемые территории, являющиеся неблагоприятными и не рекомендуемыми для строительства, находятся в основном в северной части территории Дмитриевского сельского поселения и по берегам рек.

Периодическое затопление речными водами, наличие слабоводопроницаемых грунтов, плохой водоотвод приводят к заболачиванию территории. На территориях, где не планируется развитие жилого и промышленного строительства, а также размещение сельхозугодий, защита от подтопления может выполняться; путем осушения болот сетью открытых водостоков, замены илистых и торфяных грунтов минеральным грунтом, устройства дренажной системы.

Кроме того, расчистка русел и частичное дноуглубление протекающих по территории населенных пунктов рек от ила и древесно-кустарниковой растительности, укрепление и благоустройство береговых участков, соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных полос, ликвидация аварийных сбросов неочищенных промышленных и хозяйственных стоков, будут обеспечивать дополнительную защиту территории от подтопления.

В сельских поселениях отсутствуют очистные сооружения дождевых стоков, как в населенных пунктах, так и на предприятиях. Возникает необходимость в строительстве локальных очистных сооружений на существующих и предусматриваемых на перспективу предприятиях, требующих по производственным условиям очистки дождевых стоков.

В основном сохраняется сложившаяся структура улично – дорожной сети населенных пунктов.

Выполнение вертикальной планировки, дополнительное благоустройство существующих и проектируемых улиц позволяет предусмотреть организацию отвода дождевых стоков путем устройства открытых водостоков.

Водостоки открытого типа предусмотрены трапециевидного сечения с укреплением откосов и дна в зависимости от гидрологических и грунтовых условий гидропосевом или бетонными плитами. На участках, где продольный уклон по водостокам равен или превышает 5%, необходимо выполнять гасящие устройства в виде перепадов, быстроток с водобойными колодцами и стенками.

На территории Дмитриевского сельского поселения осваиваются месторождений торфа.

В случае начала торфоразработок необходимо выполнить рекультивацию нарушенных земель.

Рекультивация осуществляется в два этапа. Первый – технический, включающий в себя работы, создающие необходимые условия для дальнейшего использования рекультивируемых земель по целевому назначению и для проведения мероприятий по восстановлению плодородных почв. Второй этап – биологический, включающий комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение свойств почвы.

На территориях населенных пунктов Дмитриевского сельского поселения предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке, отводу и очистке поверхностных вод, защите территории от подтопления и заболачивания:

- четкую организацию поверхностного стока путем выполнения вертикальной планировки территории;
- организацию надежного отвода грунтовых вод;
- устройство дренажных систем;
- подсыпку территории пригодным для строительства грунтом;
- осуществление сбора поверхностных стоков сетью открытых водостоков;
- ликвидацию утечек из водонесущих инженерных коммуникаций и емкостей;
- устройство локальных очистных сооружений на существующих и проектируемых предприятиях;
- рекультивация нарушенных земель после разработок месторождений полезных ископаемых;
- укрепление береговых откосов, оврагов;
- осушение болот сетью открытых водостоков, замена илистых и торфяных грунтов минеральным грунтом;

- расчистка русел и частичное дноуглубление рек.

18. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ.

Анализируя планировочную организацию территории поселения, можно сделать вывод, что жилые, общественные и производственные зоны распределены по территории неравномерно, с концентрацией их в административном центре поселения и вблизи районного центра г. Галича. При этом отдалённые населённые пункты поселения не обеспечены нормативным количеством объектов обслуживания, инженерной и транспортной инфраструктурой. Следовательно, наиболее комфортными для проживания следует признать населённые пункты Дмитриевское, Фоминское, Михайловское, Успенская Слобода, Лобачи, Лаптево, Чёлсма.

Анализируя существующие ограничения территориального развития, можно сделать вывод, что часть жилой зоны населённых пунктов расположена в санитарно-защитных зонах от производственных предприятий, автодорог в водоохранных зонах. Существующие источники водоснабжения расположены большей частью с нарушением нормативных требований.

Природно-климатические условия поселения определили основное направление его развития как сельскохозяйственное, лесохозяйственное и рекреационное с уклоном на охотничий туризм. Специализация сельского хозяйства – мясомолочное животноводство.

Главной проблемой развития сельскохозяйственного производства остаётся существенный износ основных производственных фондов, низкие закупочные цены на продукцию. Данные проблемы могут быть решены как путём участия поселения в областных и муниципальных программах по развитию АПК, так и путём реализации инвестиционных проектов.

Социальная обстановка в поселении достаточно сложная. За последние годы наблюдается устойчивая убыль населения, как в результате существенного превышения смертности над рождаемостью, так и в результате миграционного оттока населения в другие муниципальные образования. В поселении имеется значительный дефицит трудоспособного населения.

Перелом в демографической ситуации возможен только в результате миграции трудоспособного населения из других регионов, для чего необходимо создание сельскохозяйственных и промышленных предприятий.

В качестве основных направлений комплексного развития территории поселения предлагается положить в основу его территориального планирования положить следующие принципы:

- организация чёткого функционального зонирования территории поселения с учётом природных условий, категории земель и угодий, планировочных ограничений,
- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований на территории поселения,
- развитие транспортной и инженерной инфраструктуры,
- сохранение памятников культурного наследия,
- освоение резервных территорий для развития жилищного, общественного и производственного строительства,
- разработка правил землепользования и застройки.

В числе первоочередных мероприятий, обеспечивающих осуществление градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства необходимо:

- разработать Правила землепользования и застройки населённых пунктов поселения,
- разработать целевые программы социально – экономического развития.

Генеральным планом проведено зонирование территории поселения. На основании комплексной оценки существующей специализации поселения, перспективного зонирования территории, и её планировочной организации, выделены преимущественные направления его развития. Этими направлениями могут быть: разработка минерально – сырьевых ресурсов, развитие туристско – рекреационной деятельности, развитие транспортной инфраструктуры, модернизация животноводческого комплекса.

Основные направления социально – экономического развития поселения.

Агропромышленный комплекс:

- модернизация ферм,
- расширение площадей под выращивание кормовых культур,
- развитие социальной инфраструктуры,
- развитие центров технического обслуживания,
- создание перерабатывающих предприятий.

Лесопользование, лесозаготовка лесопереработка:

- рациональное использование и восстановление леса,
- расширение ассортимента продукции лесопереработки,

Дорожное строительство:

- улучшение качества автомобильных дорог,
- обеспечение устойчивого транспортного сообщения между населёнными пунктами.

Инженерная инфраструктура:

- реконструкция существующих и строительство новых сетей и сооружений.

Туризм:

- формирование инфраструктуры охотничьего и рыболовного туризма,
- организация туристских маршрутов,
- сохранение экосистемы и рациональное использование культурного наследия.

Экологическая безопасность:

- повышение контроля за хозяйственной деятельностью,
- внедрение экологически безопасных технологий,
- строительство очистных сооружений,
- устройство полигонов ТБО в соответствии с нормативными требованиями.

19. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ НА ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ СТРОИТЕЛЬСТВА.

Перечень мероприятий по проекту генерального плана поселения, на первую очередь строительства, включают в себя предложения по размещению, реконструкции и ремонту объектов капитального строительства, развитию производственной базы, социальной сферы, транспортного обслуживания населения и инженерного обеспечения территории, а также развитию рекреационного использования территории, в целях обеспечения устойчивого развития, не только Дмитриевского сельского поселения, но и всего района в целом.

Таблица 17-1. Мероприятия на 1-ю очередь строительства

№	Местоположение	Перечень мероприятий	Очередность выполнения
1. Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры			
1.	д. Дмитриевское	Строительство общественного центра, в составе (основные помещения): – зрительный зал на 300 мест; – кружковые; – выставочный зал; – административные помещения; – буфет; – спортивная группа помещений	Первая очередь
2.	д. Дмитриевское	Строительство торгового центра, в составе (основные помещения): – магазин «Кулинария»; – помещения предприятия бытового обслуживания на 3 раб.м.	Первая очередь
3.	д. Дмитриевское	Строительство 7-и квартир для ветеранов войны и труда	Первая очередь
4.	д. Дмитриевское	Строительство бани-прачечной	Первая очередь
5.	д. Дмитриевское	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь
6.	д. Дмитриевское	Реконструкция ФАП	Первая очередь
7.	д. Фоминское	Строительство спортивного центра	Первая очередь
8.	д. Фоминское	Строительство 5-ти квартир для ветеранов войны и труда	Первая очередь
9.	с. Михайловское	Строительство торгового центра в составе: – торговый зал; – помещения предприятия бытового обслуживания на 3 раб.м.; – кафе на 30 пос. мест	Первая очередь
10.	с. Михайловское	Строительство центра детского творчества	Первая очередь
11.	с. Михайловское	Строительство спортивного центра	Первая очередь
12.	с. Михайловское	Строительство 3-х квартир для ветеранов войны и труда	Первая очередь
13.	с. Михайловское	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь
14.	д. Малышево	Строительство торгового центра в составе: – торговый зал; – помещения предприятия бытового	Первая очередь

№	Местоположение	Перечень мероприятий	Очередность выполнения
		обслуживания на 2 раб.м.; – кафе	
15.	д. Малышево	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь
16.	д. Малышево	Строительство детского сада с квартирой для воспитателя	Первая очередь
17.	д. Выползово	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь
18.	д. Успенская Слобода	Строительство детского сада на 50 мест с бассейном	Первая очередь
19.	д. Успенская Слобода	Строительство спортивной площадки, обустройство зоны отдыха	Первая очередь
20.	д. Лаптево	Строительство магазина смешанных товаров	Первая очередь
2. Жилищное строительство			
21	д. Дмитриевское	Освоение площадки под жилищное строительство – 14 квартир	Первая очередь
22	с.Михайловское	Освоение площадки под жилищное строительство – 12 квартир	Первая очередь
23	д. Фоминское	Освоение площадки под жилищное строительство – 8 квартир	Первая очередь
24	д. Малышево	Освоение площадки под жилищное строительство – 4 квартиры	Первая очередь
25	д. Успенская Слобода	Освоение площадки под жилищное строительство – 16 квартир	Первая очередь
26	д. Лобачи	Освоение площадки под жилищное строительство – 7 квартир	Первая очередь
27	д. Лаптево	Освоение площадки под жилищное строительство – 10 квартир.	Первая очередь
28	д. Выползово	Освоение площадки под жилищное строительство – 4 квартиры	Первая очередь
3. Агропромышленный комплекс			
29	д. Малышево	Реконструкция существующей фермы КРС и строительство новой площадки животноводческой фермы на 300 голов	Первая очередь
30	д. Дмитриевское	Строительство зерносушильного комплекса	Первая очередь
31	с.Михайловское	Реконструкция зерноскладского комплекса (перенос зерносклада, находящегося вблизи жилой зоны, СЗЗ-50м.)	Первая очередь
32	с.Михайловское	Организация фермерского хозяйства	Первая очередь
33	с.Михайловское	Строительство материального склада	Первая очередь
34	д. Дмитриевское, с.Михайловское, д. Малышево	Строительство подъездов к планируемым и реконструируемым производственным объектам, протяженностью 0.7 км.	Первая очередь
4. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт улиц населенных пунктов			
35	д. Дмитриевское, с.Михайловское, д.Лобачи, д.Лаптево, д. Успенская Слобода, д. Фоминское, д. Малышево	Частичная реконструкция существующих улиц, протяженностью 1 км.	Первая очередь
36	д. Дмитриевское, с.Михайловское, д.Лобачи,	Строительство новых улиц населенных пунктов, протяженностью 1.6 км.	Первая очередь

№	Местоположение	Перечень мероприятий	Очередность выполнения
	д.Лаптево, д. Успенская Слобода, д. Фоминское, д. Малышево		
5. Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры			
Водоснабжение и водоотведение			
36	д. Выползово	Строительство водонапорной башни	Первая очередь
37	д. Корнево	Строительство водонапорной башни	Первая очередь
38	Населенные пункты Дмитриевского сельского поселения	Строительство водоводов Ø100 мм протяженностью 15 км	Первая очередь
39	д. Дмитриевское	Строительство канализационных очистных сооружений , производительностью 140 м ³ /сут.	Первая очередь, расчетный срок
40	с.Михайловское, д. Лобачи, д. Богчино	Строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 116 м ³ /сут.	Первая очередь, расчетный срок
41	д. Малышево	Строительство канализационных очистных сооружений производительностью 45 м ³ /сут.	Первая очередь, расчетный срок
42	Населенные пункты Дмитриевского сельского поселения	Строительство сетей канализации Ø150 мм протяженностью 10,0 км, Ø200 мм протяженностью 2.0 км	Первая очередь, расчетный срок
43	д. Челсма	Строительство газораспределительных сетей: - подключение к сетям газоснабжения 188 домовладений; - подключение 6 социальных объектов; - подключение 8 производственных объектов. Ориентировочная протяжённость 4.5 км. Давление 0.6 МПа	Первая очередь
6. Благоустройство и озеленение			
44	Дмитриевское сельское поселение	Разработка проектов и устройство санитарно – защитных зон от промышленных, коммунальных объектов и сооружений транспорта	Первая очередь
7. Предложения по сохранению и рациональному использованию историко-культурного наследия			
45	с.Михайловское, Ур. Попково, с. Денисьево	Разработка зон охраны объектов историко-культурного наследия	Первая очередь
46	с.Михайловское	Завершение восстановления церкви Михаила Архангела, согласно «Программе социально-экономического развития Галичского муниципального района» (ремонт кровли, куполов, несущих стен)	Первая очередь
8. Предложения к плану реализации Генерального плана			
47	д. Дмитриевское, с.Михайловское, д.Лобачи, д.Лаптево, д. Успенская Слобода, д. Фоминское, д. Малышево	Разработка проекта планировки населенных пунктов	Первая очередь

Внесение изменений в генеральный план
Дмитриевского сельского поселения
Галичского муниципального района
Костромской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3. Положение о территориальном планировании
Приложения. Сведения о границах населенных пунктов.

Заказ: 1694-ПИ.00

Заказчик: Администрация Галичского муниципального района
Костромской области

Изм	№ док.	Подп.	Дата



ЗАО «Проектинвест»
Закрытое акционерное общество
«Проектно-инвестиционная компания»
Свидетельство СРО № 02-П от 02 марта 2016 г.

Внесение изменений в генеральный план
Дмитриевского сельского поселения
Галичского муниципального района
Костромской области

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Том 3. Положение о территориальном планировании
Приложения. Сведения о границах населенных пунктов.

Заказ: 1694-ПИ.00
Заказчик: Администрация Галичского муниципального района
Костромской области

Генеральный директор И.В. Рыжова
Начальник МКП-1 О.А. Данилова
Главный архитектор проекта Г.С. Лебедев

ИНВ.№ полн	Подпись и дата	Взамен инв.№

г. Кострома, 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГАЛИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

3

- 1.1 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Абабково 3
- 1.2 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Дмитриевское 7
- 1.3 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта с. Кабаново 15
- 1.4 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта п. Красильниково 21
- 1.5 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Лаптево 29
- 1.6 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Лобачи 33
- 1.7 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта с. Митино 37
- 1.8 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта с. Михайловское 43
- 1.9 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Протасово 48
- 1.10 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Пронино 52
- 1.11 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта с. Углево 60
- 1.12 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта с. Успенская Слобода 66
- 1.13 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Фоминское 74
- 1.14 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Чёлсма 78
- 1.15 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Корнево 87

1.СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ДИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Абабково

Графическое описание местоположения границы населенного пункта д. Абабково

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение д. Абабково
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	94158 $\pm$ 107
3	Иные сведения	Протяженность границы 1 595 м


Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначени е характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	357103.80	1288069.10	аналитический	0.10	-
н2	357103.15	1288089.05	аналитический	0.10	-
н3	357104.70	1288094.55	аналитический	0.10	-
н4	357131.20	1288141.75	аналитический	0.10	-
н5	357110.70	1288164.30	аналитический	0.10	-
н6	357103.10	1288172.65	аналитический	0.10	-
н7	357079.10	1288155.75	аналитический	0.10	-
н8	357069.20	1288141.05	аналитический	0.10	-
н9	357063.55	1288144.80	аналитический	0.10	-
н10	357053.45	1288137.65	аналитический	0.10	-
н11	357017.85	1288117.70	аналитический	0.10	-
н12	356974.80	1288093.35	аналитический	0.10	-
н13	356955.95	1288101.10	аналитический	0.10	-
н14	356936.85	1288119.85	аналитический	0.10	-
н15	356875.75	1288093.90	аналитический	0.10	-
н16	356839.75	1288072.40	аналитический	0.10	-
н17	356830.80	1288060.90	аналитический	0.10	-
н18	356818.25	1288044.50	аналитический	0.10	-
н19	356794.20	1288013.15	аналитический	0.10	-
н20	356913.50	1287870.90	аналитический	0.10	-
н21	356922.60	1287749.55	аналитический	0.10	-
н22	356928.20	1287749.90	аналитический	0.10	-
н23	356934.20	1287750.30	аналитический	0.10	-

н24	357033.00	1287756.95	аналитический	0.10	-
н25	357087.10	1287966.00	аналитический	0.10	-
н26	357266.05	1288021.75	аналитический	0.10	-
н27	357283.60	1288074.15	аналитический	0.10	-
н28	357260.55	1288091.70	аналитический	0.10	-
н29	357256.75	1288100.55	аналитический	0.10	-
н30	357250.35	1288115.45	аналитический	0.10	-
н31	357139.60	1288089.80	аналитический	0.10	-
н1	357103.80	1288069.10	аналитический	0.10	-

Раздел 3

Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:4 000

Условные обозначения:



Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности



Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта

д. Абабково

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	4
н1	н2	-
н2	н3	-
н3	н4	-
н4	н5	-
н5	н6	-
н6	н7	-
н7	н8	-
н8	н9	-
н9	н10	-
н10	н11	-
н11	н12	-
н12	н13	-
н13	н14	-
н14	н15	-
н15	н16	-
н16	н17	-
н17	н18	-
н18	н19	-
н19	н20	-
н20	н21	-
н21	н22	-
н22	н23	-
н23	н24	-
н24	н25	-
н25	н26	-
н26	н27	-
н27	н28	-
н28	н29	-
н29	н30	-
н30	н31	-
н31	н1	-

1.2 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Дмитриевское

Графическое описание местоположения границы населенного пункта д. Дмитриевское

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение д. Дмитриевское

2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	748376 $\pm$ 303
3	Иные сведения	Протяженность границы 5 664 м


Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n185	354483.55	1297771.15	аналитический	0.10	-
n186	354533.90	1297763.90	аналитический	0.10	-
n187	354527.95	1297710.00	аналитический	0.10	-
n188	354613.65	1297670.35	аналитический	0.10	-
n189	354703.15	1297591.55	аналитический	0.10	-
n190	354713.40	1297582.55	аналитический	0.10	-
n191	354898.65	1297579.65	аналитический	0.10	-
6	354959.30	1297431.80	аналитический	0.10	-
7	355128.65	1297538.05	аналитический	0.10	-
8	355184.35	1297431.15	аналитический	0.10	-
9	355216.75	1297311.95	аналитический	0.10	-
10	355221.75	1297235.05	аналитический	0.10	-
11	355235.50	1297221.65	аналитический	0.10	-
12	355237.25	1297219.90	аналитический	0.10	-
13	355250.00	1297207.45	аналитический	0.10	-
14	355250.30	1297203.20	аналитический	0.10	-
15	355249.55	1297203.30	аналитический	0.10	-
16	355249.15	1297201.00	аналитический	0.10	-
17	355250.45	1297200.75	аналитический	0.10	-
18	355252.75	1297163.30	аналитический	0.10	-
19	355257.10	1297149.50	аналитический	0.10	-
20	355259.05	1297143.30	аналитический	0.10	-
21	355261.95	1297134.15	аналитический	0.10	-
22	355255.20	1297079.50	аналитический	0.10	-
23	355235.10	1297075.70	аналитический	0.10	-
24	355228.80	1297074.50	аналитический	0.10	-
25	355166.40	1296956.20	аналитический	0.10	-
26	355164.20	1296952.00	аналитический	0.10	-
27	355119.65	1296985.65	аналитический	0.10	-
28	355117.10	1296987.55	аналитический	0.10	-
n192	355103.35	1296974.90	аналитический	0.10	-
n193	354766.70	1297234.00	аналитический	0.10	-
n194	354765.15	1297228.05	аналитический	0.10	-
n195	354694.10	1297146.10	аналитический	0.10	-
n196	354723.90	1297115.65	аналитический	0.10	-
n197	354666.10	1297078.20	аналитический	0.10	-
n198	354714.40	1296994.05	аналитический	0.10	-

н199	354602.60	1296875.40	аналитический	0.10	-
н200	354565.20	1296822.65	аналитический	0.10	-
н201	354567.45	1296816.10	аналитический	0.10	-
н202	354565.30	1296780.05	аналитический	0.10	-
н203	354563.45	1296750.10	аналитический	0.10	-
н204	354522.95	1296752.60	аналитический	0.10	-
н205	354522.70	1296752.60	аналитический	0.10	-
н206	354513.55	1296753.20	аналитический	0.10	-
н207	354498.60	1296752.35	аналитический	0.10	-
н208	354496.25	1296665.10	аналитический	0.10	-
н209	354442.15	1296643.45	аналитический	0.10	-
н210	354433.10	1296622.70	аналитический	0.10	-
н211	354358.50	1296576.45	аналитический	0.10	-
н212	354298.85	1296757.60	аналитический	0.10	-
н213	354267.90	1296751.10	аналитический	0.10	-
н214	354247.20	1296753.35	аналитический	0.10	-
н215	354226.90	1296771.60	аналитический	0.10	-
н216	354221.45	1296801.80	аналитический	0.10	-
н217	354185.20	1296849.85	аналитический	0.10	-
н218	354177.85	1296855.65	аналитический	0.10	-
н219	354130.95	1296850.95	аналитический	0.10	-
н220	354079.60	1296852.10	аналитический	0.10	-
н221	354080.60	1296869.65	аналитический	0.10	-
н222	354069.90	1296906.40	аналитический	0.10	-
н223	354049.20	1296949.30	аналитический	0.10	-
н224	354020.10	1296976.85	аналитический	0.10	-
н225	354041.75	1297014.30	аналитический	0.10	-
н226	354090.00	1297029.15	аналитический	0.10	-
н227	354181.85	1297084.75	аналитический	0.10	-
н228	354184.60	1297116.60	аналитический	0.10	-
н229	354203.70	1297120.80	аналитический	0.10	-
н230	354213.75	1297101.95	аналитический	0.10	-
н231	354256.50	1297129.40	аналитический	0.10	-
н232	354263.70	1297168.05	аналитический	0.10	-
н233	354276.15	1297196.10	аналитический	0.10	-
н234	354302.20	1297221.80	аналитический	0.10	-
н235	354196.60	1297370.70	аналитический	0.10	-
н236	354167.10	1297429.60	аналитический	0.10	-
н237	354134.20	1297436.50	аналитический	0.10	-
н238	354097.30	1297433.40	аналитический	0.10	-
н239	354056.30	1297436.50	аналитический	0.10	-
н240	354038.90	1297450.40	аналитический	0.10	-
н241	354030.30	1297485.00	аналитический	0.10	-
н242	354061.50	1297601.10	аналитический	0.10	-
н243	354113.40	1297672.10	аналитический	0.10	-
н244	354125.20	1297679.70	аналитический	0.10	-
н245	354163.50	1297651.05	аналитический	0.10	-
н246	354165.90	1297654.15	аналитический	0.10	-
н247	354172.15	1297682.95	аналитический	0.10	-
н248	354180.65	1297704.20	аналитический	0.10	-
н249	354202.45	1297709.65	аналитический	0.10	-

н250	354291.65	1297712.70	аналитический	0.10	-
н251	354386.45	1297698.95	аналитический	0.10	-
н252	354402.40	1297702.30	аналитический	0.10	-
н253	354424.45	1297706.95	аналитический	0.10	-
н254	354424.80	1297707.05	аналитический	0.10	-
н255	354442.70	1297703.60	аналитический	0.10	-
н256	354473.80	1297709.60	аналитический	0.10	-
н185	354483.55	1297771.15	аналитический	0.10	-
29	355149.55	1297085.95	аналитический	0.10	-
30	355159.70	1297074.30	аналитический	0.10	-
31	355161.15	1297072.65	аналитический	0.10	-
32	355166.30	1297066.80	аналитический	0.10	-
33	355170.10	1297048.80	аналитический	0.10	-
34	355148.85	1297017.10	аналитический	0.10	-
35	355119.55	1297033.00	аналитический	0.10	-
36	355117.80	1297033.95	аналитический	0.10	-
37	355113.20	1297036.45	аналитический	0.10	-
38	355112.35	1297051.45	аналитический	0.10	-
39	355121.30	1297051.35	аналитический	0.10	-
29	355149.55	1297085.95	аналитический	0.10	-

Раздел 3
Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:4 000

Условные обозначения:



Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
---	---

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта

д. Дмитриевское

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	4
н185	н186	-
н186	н187	-
н187	н188	-
н188	н189	-
н189	н190	-
н190	н191	-
н191	6	-
6	7	-
7	8	-
8	9	-
9	10	-
10	11	-
11	12	-
12	13	-
13	14	-
14	15	-
15	16	-
16	17	-
17	18	-
18	19	-
19	20	-
20	21	-
21	22	-
22	23	-
23	24	-
24	25	-
25	26	-
26	27	-
27	28	-
28	н192	-
н192	н193	-
н193	н194	-
н194	н195	-
н195	н196	-
н196	н197	-
н197	н198	-
н198	н199	-
н199	н200	-
н200	н201	-
н201	н202	-

н202	н203	-
н203	н204	-
н204	н205	-
н205	н206	-
н206	н207	-
н207	н208	-
н208	н209	-
н209	н210	-
н210	н211	-
н211	н212	-
н212	н213	-
н213	н214	-
н214	н215	-
н215	н216	-
н216	н217	-
н217	н218	-
н218	н219	-
н219	н220	-
н220	н221	-
н221	н222	-
н222	н223	-
н223	н224	-
н224	н225	-
н225	н226	-
н226	н227	-
н227	н228	-
н228	н229	-
н229	н230	-
н230	н231	-
н231	н232	-
н232	н233	-
н233	н234	-
н234	н235	-
н235	н236	-
н236	н237	-
н237	н238	-
н238	н239	-
н239	н240	-
н240	н241	-
н241	н242	-
н242	н243	-
н243	н244	-
н244	н245	-
н245	н246	-
н246	н247	-
н247	н248	-
н248	н249	-
н249	н250	-
н250	н251	-
н251	н252	-
н252	н253	-

н253	н254	-
н254	н255	-
н255	н256	-
н256	н185	-
29	30	-
30	31	-
31	32	-
32	33	-
33	34	-
34	35	-
35	36	-
36	37	-
37	38	-
38	39	-
39	29	-

1.3 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта с. Кабаново

Графическое описание местоположения границы населенного пункта с. Кабаново

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение с. Кабаново
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	422910 $\pm$ 228
3	Иные сведения	Протяженность границы 3 597 м


Раздел 2

Сведения о местоположении границ				
1. Система координат МСК-44				
2. Сведения о характерных точках границы объекта				
Обозначени	Координаты, м	Метод определения	Средняя	Описание

с характерных точек границ	X	Y	координат характерной точки	квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	обозначения точки на местности (при наличии)
1	2	3	4	5	6
1	346777.35	1276833.30	аналитический	0.10	-
н1	346776.90	1276795.80	аналитический	0.10	-
н2	346777.40	1276767.45	аналитический	0.10	-
н3	346767.25	1276736.70	аналитический	0.10	-
н4	346716.55	1276693.55	аналитический	0.10	-
н5	346669.45	1276682.75	аналитический	0.10	-
н6	346624.50	1276711.60	аналитический	0.10	-
н7	346568.55	1276676.85	аналитический	0.10	-
н8	346533.05	1276660.65	аналитический	0.10	-
н9	346476.35	1276636.55	аналитический	0.10	-
н10	346413.25	1276617.50	аналитический	0.10	-
н11	346419.15	1276584.40	аналитический	0.10	-
н12	346392.00	1276552.65	аналитический	0.10	-
н13	346384.35	1276548.30	аналитический	0.10	-
н14	346322.35	1276483.25	аналитический	0.10	-
н15	346267.85	1276466.60	аналитический	0.10	-
н16	346254.05	1276465.50	аналитический	0.10	-
н17	346236.30	1276453.65	аналитический	0.10	-
н18	346241.10	1276424.55	аналитический	0.10	-
н19	346193.60	1276407.30	аналитический	0.10	-
н20	346205.30	1276382.60	аналитический	0.10	-
н21	346211.35	1276363.20	аналитический	0.10	-
н22	346212.90	1276349.35	аналитический	0.10	-
н23	346211.65	1276333.80	аналитический	0.10	-
н24	346192.00	1276313.85	аналитический	0.10	-
н25	346179.00	1276297.35	аналитический	0.10	-
н26	346159.55	1276289.10	аналитический	0.10	-
н27	346127.60	1276258.55	аналитический	0.10	-
н28	346148.90	1276211.45	аналитический	0.10	-
н29	346137.10	1276182.10	аналитический	0.10	-
н30	346118.70	1276153.60	аналитический	0.10	-
н31	346088.00	1276156.70	аналитический	0.10	-
н32	345901.05	1276329.70	аналитический	0.10	-
н33	345798.25	1276458.75	аналитический	0.10	-
н34	345760.85	1276505.70	аналитический	0.10	-
н35	345716.85	1276590.05	аналитический	0.10	-
н36	345700.35	1276638.65	аналитический	0.10	-
н37	345731.00	1276681.40	аналитический	0.10	-
н38	345745.80	1276725.60	аналитический	0.10	-
н39	345816.45	1276738.15	аналитический	0.10	-
н40	345844.10	1276741.90	аналитический	0.10	-
н41	345901.15	1276733.00	аналитический	0.10	-
н42	345984.10	1276757.40	аналитический	0.10	-
н43	345951.90	1276958.45	аналитический	0.10	-
н44	346018.75	1276962.40	аналитический	0.10	-
н45	346094.30	1276954.15	аналитический	0.10	-

н46	346159.35	1276908.55	аналитический	0.10	-
н47	346226.10	1276814.20	аналитический	0.10	-
н48	346221.55	1276794.40	аналитический	0.10	-
н49	346236.10	1276777.85	аналитический	0.10	-
н50	346307.00	1276806.05	аналитический	0.10	-
н51	346283.20	1276868.95	аналитический	0.10	-
н52	346337.80	1276892.65	аналитический	0.10	-
н53	346339.05	1276898.30	аналитический	0.10	-
н54	346336.75	1276904.25	аналитический	0.10	-
н55	346329.65	1276937.30	аналитический	0.10	-
н56	346339.25	1276942.95	аналитический	0.10	-
н57	346337.05	1276956.50	аналитический	0.10	-
н58	346368.60	1276981.90	аналитический	0.10	-
н59	346417.85	1277006.45	аналитический	0.10	-
н60	346447.05	1276925.90	аналитический	0.10	-
н61	346468.50	1276923.70	аналитический	0.10	-
н62	346480.35	1276932.90	аналитический	0.10	-
н63	346538.15	1276938.60	аналитический	0.10	-
н64	346603.40	1276937.30	аналитический	0.10	-
н65	346691.45	1276949.10	аналитический	0.10	-
н66	346705.90	1276910.15	аналитический	0.10	-
н67	346704.15	1276894.35	аналитический	0.10	-
н68	346719.35	1276874.50	аналитический	0.10	-
н69	346737.35	1276859.60	аналитический	0.10	-
н70	346757.80	1276842.00	аналитический	0.10	-
н71	346773.40	1276833.20	аналитический	0.10	-
2	346774.00	1276832.85	аналитический	0.10	-
3	346774.25	1276833.20	аналитический	0.10	-
1	346777.35	1276833.30	аналитический	0.10	-

Раздел 3
Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:6 000

Условные обозначения:



Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности

	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения
---	---

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта
с. Кабаново

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	4
1	н1	-
н1	н2	-
н2	н3	-
н3	н4	-
н4	н5	-
н5	н6	-
н6	н7	-
н7	н8	-
н8	н9	-
н9	н10	-
н10	н11	-
н11	н12	-
н12	н13	-
н13	н14	-
н14	н15	-
н15	н16	-
н16	н17	-
н17	н18	-
н18	н19	-
н19	н20	-
н20	н21	-
н21	н22	-
н22	н23	-
н23	н24	-
н24	н25	-
н25	н26	-
н26	н27	-
н27	н28	-
н28	н29	-
н29	н30	-
н30	н31	-
н31	н32	-
н32	н33	-
н33	н34	-
н34	н35	-
н35	н36	-
н36	н37	-
н37	н38	-
н38	н39	-
н39	н40	-
н40	н41	-
н41	н42	-
н42	н43	-

н43	н44	-
н44	н45	-
н45	н46	-
н46	н47	-
н47	н48	-
н48	н49	-
н49	н50	-
н50	н51	-
н51	н52	-
н52	н53	-
н53	н54	-
н54	н55	-
н55	н56	-
н56	н57	-
н57	н58	-
н58	н59	-
н59	н60	-
н60	н61	-
н61	н62	-
н62	н63	-
н63	н64	-
н64	н65	-
н65	н66	-
н66	н67	-
н67	н68	-
н68	н69	-
н69	н70	-
н70	н71	-
н71	2	-
2	3	-
3	1	-

1.4 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта п. Красильниково

Графическое описание местоположения границы населенного пункта п. Красильниково

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район,

		Дмитриевское сельское поселение п. Красильниково
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	368169 $\pm$ 212
3	Иные сведения	Протяженность границы 3 394 м


Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	354911.35	1308973.25	аналитический	0.10	-
н2	354925.55	1308968.95	аналитический	0.10	-
н3	354963.30	1308948.00	аналитический	0.10	-
н4	354990.00	1308932.65	аналитический	0.10	-
н5	354999.35	1308907.25	аналитический	0.10	-
н6	354983.30	1308873.25	аналитический	0.10	-
н7	355006.00	1308860.55	аналитический	0.10	-
н8	355035.35	1308923.95	аналитический	0.10	-
н9	355058.90	1308947.00	аналитический	0.10	-
н10	355162.55	1308901.35	аналитический	0.10	-
н11	355152.15	1308847.85	аналитический	0.10	-
н12	355214.90	1308833.85	аналитический	0.10	-
н13	355203.55	1308760.45	аналитический	0.10	-
н14	355121.60	1308770.55	аналитический	0.10	-
н15	355020.80	1308656.40	аналитический	0.10	-
н16	355051.70	1308630.10	аналитический	0.10	-
н17	355075.15	1308604.00	аналитический	0.10	-
н18	355104.00	1308569.20	аналитический	0.10	-
н19	355130.80	1308557.70	аналитический	0.10	-
н20	355154.40	1308534.35	аналитический	0.10	-
н21	355190.55	1308538.15	аналитический	0.10	-
н22	355166.80	1308496.25	аналитический	0.10	-
н23	355134.65	1308464.60	аналитический	0.10	-
н24	355158.20	1308446.50	аналитический	0.10	-
н25	355147.65	1308433.35	аналитический	0.10	-
н26	355133.00	1308412.20	аналитический	0.10	-
н27	355162.75	1308379.50	аналитический	0.10	-
н28	355171.10	1308364.10	аналитический	0.10	-
н29	355165.45	1308347.80	аналитический	0.10	-
н30	355161.60	1308343.30	аналитический	0.10	-
н31	355142.60	1308342.15	аналитический	0.10	-
н32	355117.10	1308321.35	аналитический	0.10	-
н33	355099.60	1308329.70	аналитический	0.10	-
н34	355084.80	1308342.90	аналитический	0.10	-
н35	355067.10	1308357.95	аналитический	0.10	-
н36	355041.20	1308342.15	аналитический	0.10	-

н37	355018.35	1308321.80	аналитический	0.10	-
н38	355029.90	1308300.30	аналитический	0.10	-
н39	355055.45	1308258.90	аналитический	0.10	-
н40	355037.85	1308251.55	аналитический	0.10	-
н41	355030.60	1308244.85	аналитический	0.10	-
н42	355009.55	1308229.25	аналитический	0.10	-
н43	355000.05	1308222.45	аналитический	0.10	-
н44	354978.75	1308211.35	аналитический	0.10	-
н45	354965.90	1308201.15	аналитический	0.10	-
н46	354922.85	1308246.90	аналитический	0.10	-
н47	354907.00	1308238.50	аналитический	0.10	-
н48	354894.80	1308243.70	аналитический	0.10	-
н49	354872.45	1308212.80	аналитический	0.10	-
н50	354858.15	1308205.50	аналитический	0.10	-
н51	354846.15	1308195.15	аналитический	0.10	-
н52	354824.20	1308182.20	аналитический	0.10	-
н53	354791.85	1308177.55	аналитический	0.10	-
н54	354780.05	1308176.20	аналитический	0.10	-
н55	354747.25	1308153.30	аналитический	0.10	-
н56	354733.20	1308159.00	аналитический	0.10	-
н57	354712.65	1308151.95	аналитический	0.10	-
н58	354729.15	1308115.05	аналитический	0.10	-
н59	354702.45	1308100.25	аналитический	0.10	-
н60	354679.60	1308130.70	аналитический	0.10	-
н61	354657.65	1308135.20	аналитический	0.10	-
н62	354640.00	1308132.50	аналитический	0.10	-
н63	354594.70	1308111.00	аналитический	0.10	-
н64	354563.70	1308101.50	аналитический	0.10	-
н65	354550.15	1308095.60	аналитический	0.10	-
н66	354528.85	1308092.00	аналитический	0.10	-
н67	354510.10	1308109.55	аналитический	0.10	-
н68	354505.75	1308132.80	аналитический	0.10	-
н69	354468.00	1308124.40	аналитический	0.10	-
н70	354455.80	1308144.15	аналитический	0.10	-
н71	354440.15	1308163.15	аналитический	0.10	-
н72	354418.45	1308173.90	аналитический	0.10	-
н73	354411.65	1308182.75	аналитический	0.10	-
н74	354406.20	1308195.85	аналитический	0.10	-
н75	354438.60	1308246.10	аналитический	0.10	-
н76	354453.30	1308275.05	аналитический	0.10	-
н77	354464.40	1308300.40	аналитический	0.10	-
н78	354481.60	1308326.65	аналитический	0.10	-
н79	354482.25	1308338.90	аналитический	0.10	-
н80	354538.15	1308400.65	аналитический	0.10	-
н81	354545.85	1308400.65	аналитический	0.10	-
н82	354567.10	1308424.40	аналитический	0.10	-
н83	354567.10	1308441.15	аналитический	0.10	-
н84	354612.60	1308496.40	аналитический	0.10	-
н85	354619.60	1308496.15	аналитический	0.10	-
н86	354640.90	1308522.85	аналитический	0.10	-
н87	354648.60	1308525.80	аналитический	0.10	-

н88	354654.45	1308531.25	аналитический	0.10	-
н89	354662.85	1308559.75	аналитический	0.10	-
н90	354671.65	1308602.50	аналитический	0.10	-
н91	354671.00	1308626.75	аналитический	0.10	-
н92	354679.80	1308649.80	аналитический	0.10	-
н93	354687.75	1308648.90	аналитический	0.10	-
н94	354694.50	1308660.90	аналитический	0.10	-
н95	354703.55	1308676.75	аналитический	0.10	-
н96	354742.65	1308754.55	аналитический	0.10	-
н97	354768.85	1308784.15	аналитический	0.10	-
н98	354797.75	1308806.30	аналитический	0.10	-
н99	354799.65	1308830.15	аналитический	0.10	-
н100	354807.80	1308857.90	аналитический	0.10	-
н101	354826.10	1308867.40	аналитический	0.10	-
н102	354843.75	1308875.00	аналитический	0.10	-
н103	354866.80	1308917.80	аналитический	0.10	-
н104	354872.35	1308928.20	аналитический	0.10	-
н105	354874.45	1308935.00	аналитический	0.10	-
н106	354883.30	1308938.30	аналитический	0.10	-
н107	354891.10	1308935.65	аналитический	0.10	-
н108	354898.30	1308938.60	аналитический	0.10	-
н109	354901.55	1308951.35	аналитический	0.10	-
н1	354911.35	1308973.25	аналитический	0.10	-

Раздел 3
Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:5 400

Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта
п. Красильниково

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	4
н1	н2	-
н2	н3	-
н3	н4	-
н4	н5	-
н5	н6	-
н6	н7	-
н7	н8	-
н8	н9	-
н9	н10	-
н10	н11	-
н11	н12	-
н12	н13	-
н13	н14	-
н14	н15	-
н15	н16	-
н16	н17	-
н17	н18	-
н18	н19	-
н19	н20	-
н20	н21	-
н21	н22	-
н22	н23	-
н23	н24	-
н24	н25	-
н25	н26	-
н26	н27	-
н27	н28	-
н28	н29	-
н29	н30	-
н30	н31	-
н31	н32	-
н32	н33	-
н33	н34	-
н34	н35	-
н35	н36	-
н36	н37	-
н37	н38	-
н38	н39	-
н39	н40	-
н40	н41	-

н41	н42	-
н42	н43	-
н43	н44	-
н44	н45	-
н45	н46	-
н46	н47	-
н47	н48	-
н48	н49	-
н49	н50	-
н50	н51	-
н51	н52	-
н52	н53	-
н53	н54	-
н54	н55	-
н55	н56	-
н56	н57	-
н57	н58	-
н58	н59	-
н59	н60	-
н60	н61	-
н61	н62	-
н62	н63	-
н63	н64	-
н64	н65	-
н65	н66	-
н66	н67	-
н67	н68	-
н68	н69	-
н69	н70	-
н70	н71	-
н71	н72	-
н72	н73	-
н73	н74	-
н74	н75	-
н75	н76	-
н76	н77	-
н77	н78	-
н78	н79	-
н79	н80	-
н80	н81	-
н81	н82	-
н82	н83	-
н83	н84	-
н84	н85	-
н85	н86	-
н86	н87	-
н87	н88	-
н88	н89	-
н89	н90	-
н90	н91	-
н91	н92	-

н92	н93	-
н93	н94	-
н94	н95	-
н95	н96	-
н96	н97	-
н97	н98	-
н98	н99	-
н99	н100	-
н100	н101	-
н101	н102	-
н102	н103	-
н103	н104	-
н104	н105	-
н105	н106	-
н106	н107	-
н107	н108	-
н108	н109	-
н109	н1	-

1.5 Графическое и текстовое описание местоположения границы
населенного пункта д. Лаптево

Графическое описание местоположения границы населенного пункта д. Лаптево

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение д. Лаптево
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	315377 $\pm$ 197
3	Иные сведения	Протяженность границы 2 620 м


Раздел 2

Сведения о местоположении границ

1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н257	357761.25	1299339.60	аналитический	0.10	-
н258	357506.80	1299328.80	аналитический	0.10	-
н259	357319.05	1299229.85	аналитический	0.10	-
н260	357194.00	1299246.60	аналитический	0.10	-
н261	357063.35	1299210.60	аналитический	0.10	-
н262	357066.00	1299141.70	аналитический	0.10	-
н262	357066.00	1299141.70	аналитический	0.10	-
н263	357058.40	1299024.40	аналитический	0.10	-
40	357067.40	1298922.35	аналитический	0.10	-
41	357073.85	1298892.30	аналитический	0.10	-
42	357079.05	1298880.50	аналитический	0.10	-
43	357099.85	1298849.90	аналитический	0.10	-
н264	357127.35	1298825.75	аналитический	0.10	-
н265	357171.30	1298787.30	аналитический	0.10	-
н266	357345.00	1298677.30	аналитический	0.10	-
н267	357463.70	1298820.55	аналитический	0.10	-
н268	357459.60	1298838.30	аналитический	0.10	-
н269	357459.10	1298862.75	аналитический	0.10	-
н270	357473.10	1298932.75	аналитический	0.10	-
44	357475.95	1298942.90	аналитический	0.10	-
45	357479.25	1298954.45	аналитический	0.10	-
н271	357484.00	1298954.15	аналитический	0.10	-
н272	357552.40	1298838.25	аналитический	0.10	-
н273	357595.90	1298838.30	аналитический	0.10	-
н274	357662.00	1298878.60	аналитический	0.10	-
н275	357674.60	1298886.20	аналитический	0.10	-
н276	357674.40	1298884.75	аналитический	0.10	-
н277	357676.40	1298884.45	аналитический	0.10	-
н278	357676.85	1298887.45	аналитический	0.10	-
н279	357775.10	1298944.25	аналитический	0.10	-
н280	357768.70	1298987.90	аналитический	0.10	-
н281	357699.35	1299147.35	аналитический	0.10	-
н282	357698.10	1299182.65	аналитический	0.10	-
н283	357733.85	1299216.45	аналитический	0.10	-
н284	357748.45	1299237.50	аналитический	0.10	-
н285	357736.20	1299285.90	аналитический	0.10	-
н286	357759.00	1299314.45	аналитический	0.10	-
н257	357761.25	1299339.60	аналитический	0.10	-

Раздел 3

Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта

д. Лаптево

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	

1	2	4
н257	н258	-
н258	н259	-
н259	н260	-
н260	н261	-
н261	н262	-
н262	н262	-
н262	н263	-
н263	40	-
40	41	-
41	42	-
42	43	-
43	н264	-
н264	н265	-
н265	н266	-
н266	н267	-
н267	н268	-
н268	н269	-
н269	н270	-
н270	44	-
44	45	-
45	н271	-
н271	н272	-
н272	н273	-
н273	н274	-
н274	н275	-
н275	н276	-
н276	н277	-
н277	н278	-
н278	н279	-
н279	н280	-
н280	н281	-
н281	н282	-
н282	н283	-
н283	н284	-
н284	н285	-
н285	н286	-
н286	н257	-

1.6 Графическое и текстовое описание местоположения границы
населенного пункта д. Лобачи

Графическое описание местоположения границы населенного пункта д. Лобачи
Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение д. Лобачи
2	Площадь земельного участка ± величина погрешности	190312 ± 153


	определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
3	Иные сведения	Протяженность границы 1 822 м

Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	360097.35	1300605.85	аналитический	0.10	-
н2	360229.20	1300673.90	аналитический	0.10	-
н3	360241.80	1300636.00	аналитический	0.10	-
н4	360302.40	1300532.40	аналитический	0.10	-
н5	360299.90	1300431.30	аналитический	0.10	-
н6	360266.45	1300410.90	аналитический	0.10	-
н7	360266.45	1300351.10	аналитический	0.10	-
н8	360239.15	1300342.65	аналитический	0.10	-
н9	360235.75	1300314.05	аналитический	0.10	-
н10	360222.20	1300283.55	аналитический	0.10	-
н11	360221.25	1300268.05	аналитический	0.10	-
н12	360221.70	1300228.80	аналитический	0.10	-
н13	360085.50	1300215.80	аналитический	0.10	-
н14	359967.70	1300257.60	аналитический	0.10	-
н15	359764.75	1300287.80	аналитический	0.10	-
н16	359684.55	1300360.10	аналитический	0.10	-
н17	359666.55	1300502.30	аналитический	0.10	-
н18	359754.15	1300523.85	аналитический	0.10	-
н19	359779.35	1300530.15	аналитический	0.10	-
н20	359801.15	1300536.45	аналитический	0.10	-
н21	359824.10	1300547.10	аналитический	0.10	-
н22	359910.85	1300551.75	аналитический	0.10	-
н23	360020.90	1300602.10	аналитический	0.10	-
н1	360097.35	1300605.85	аналитический	0.10	-


Раздел 3

Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта

д. Лобачи

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	

1	2	4
н1	н2	-
н2	н3	-
н3	н4	-
н4	н5	-
н5	н6	-
н6	н7	-
н7	н8	-
н8	н9	-
н9	н10	-
н10	н11	-
н11	н12	-
н12	н13	-
н13	н14	-
н14	н15	-
н15	н16	-
н16	н17	-
н17	н18	-
н18	н19	-
н19	н20	-
н20	н21	-
н21	н22	-
н22	н23	-
н23	н1	-

1.7 Графическое и текстовое описание местоположения границы
населенного пункта с. Митино

Графическое описание местоположения границы населенного пункта с. Митино

Раздел 1


Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение с. Митино
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	391514.41 $\pm$ 219
3	Иные сведения	Протяженность границы 3 273м

Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н32	333328.30	1286650.00	аналитический	0.10	-
н33	333414.40	1286633.75	аналитический	0.10	-
н34	333518.60	1286613.80	аналитический	0.10	-
н35	333532.40	1286606.75	аналитический	0.10	-
н36	333537.00	1286594.20	аналитический	0.10	-
н37	333535.50	1286576.45	аналитический	0.10	-
н38	333527.20	1286558.35	аналитический	0.10	-
н39	333516.80	1286498.90	аналитический	0.10	-
н40	333509.75	1286459.95	аналитический	0.10	-
н41	333510.95	1286396.20	аналитический	0.10	-
н42	333525.60	1286322.55	аналитический	0.10	-
н43	333540.35	1286242.40	аналитический	0.10	-
н44	333558.05	1286192.25	аналитический	0.10	-
н45	333568.90	1286193.50	аналитический	0.10	-
н46	333605.90	1286198.65	аналитический	0.10	-
н47	333635.00	1286197.95	аналитический	0.10	-
н48	333640.60	1286211.50	аналитический	0.10	-
н49	333719.95	1286220.60	аналитический	0.10	-
н50	333729.50	1286166.50	аналитический	0.10	-
н51	333756.80	1285956.20	аналитический	0.10	-
н52	333608.55	1285934.65	аналитический	0.10	-
н53	333555.60	1285932.65	аналитический	0.10	-
н54	333413.35	1285913.45	аналитический	0.10	-
н55	333308.10	1285892.95	аналитический	0.10	-
н56	333231.35	1285879.70	аналитический	0.10	-
н57	333055.65	1285858.40	аналитический	0.10	-
н58	333015.80	1285858.70	аналитический	0.10	-
н59	332873.70	1285860.10	аналитический	0.10	-
н60	332829.00	1285862.00	аналитический	0.10	-
н61	332815.30	1285873.00	аналитический	0.10	-
н62	332947.00	1286203.40	аналитический	0.10	-
н63	332975.25	1286205.50	аналитический	0.10	-
н64	333011.30	1286205.50	аналитический	0.10	-
н65	333046.00	1286193.00	аналитический	0.10	-
н66	333086.15	1286189.30	аналитический	0.10	-
н67	333118.60	1286187.75	аналитический	0.10	-
н68	333148.65	1286193.00	аналитический	0.10	-
н69	333194.65	1286191.75	аналитический	0.10	-
н70	333237.55	1286185.65	аналитический	0.10	-
н71	333241.85	1286244.15	аналитический	0.10	-


н72	333248.90	1286261.05	аналитический	0.10	-
н73	333251.35	1286331.20	аналитический	0.10	-
н74	333255.00	1286359.10	аналитический	0.10	-
н75	333243.05	1286365.55	аналитический	0.10	-
н76	333223.15	1286388.25	аналитический	0.10	-
н77	333217.95	1286400.20	аналитический	0.10	-
н78	333204.15	1286408.45	аналитический	0.10	-
н79	333178.40	1286437.60	аналитический	0.10	-
н80	333178.10	1286452.00	аналитический	0.10	-
н81	333190.65	1286482.95	аналитический	0.10	-
н82	333191.25	1286496.45	аналитический	0.10	-
н83	333177.80	1286515.15	аналитический	0.10	-
н84	333171.65	1286542.10	аналитический	0.10	-
н85	333180.25	1286553.75	аналитический	0.10	-
н86	333190.65	1286572.45	аналитический	0.10	-
н87	333203.85	1286584.10	аналитический	0.10	-
н88	333227.45	1286582.85	аналитический	0.10	-
н89	333261.45	1286597.90	аналитический	0.10	-
н90	333286.90	1286619.05	аналитический	0.10	-
н32	333328.30	1286650.00	аналитический	0.10	-

Раздел 3
Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:6 000

Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта

с. Митино

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	4
н32	н33	-
н33	н34	-
н34	н35	-
н35	н36	-
н36	н37	-
н37	н38	-
н38	н39	-
н39	н40	-
н40	н41	-
н41	н42	-
н42	н43	-
н43	н44	-
н44	н45	-
н45	н46	-
н46	н47	-
н47	н48	-
н48	н49	-
н49	н50	-
н50	н51	-
н51	н52	-
н52	н53	-
н53	н54	-
н54	н55	-
н55	н56	-
н56	н57	-
н57	н58	-
н58	н59	-
н59	н60	-
н60	н61	-
н61	н62	-
н62	н63	-
н63	н64	-
н64	н65	-
н65	н66	-
н66	н67	-
н67	н68	-
н68	н69	-
н69	н70	-
н70	н71	-
н71	н72	-

н72	н73	-
н73	н74	-
н74	н75	-
н75	н76	-
н76	н77	-
н77	н78	-
н78	н79	-
н79	н80	-
н80	н81	-
н81	н82	-
н82	н83	-
н83	н84	-
н84	н85	-
н85	н86	-
н86	н87	-
н87	н88	-
н88	н89	-
н89	н90	-
н90	н32	-

1.8 Графическое и текстовое описание местоположения границы
населенного пункта с. Михайловское

Графическое описание местоположения границы населенного пункта с. Михайловское

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область,

		Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение с. Михайловское
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	733607 $\pm$ 300
3	Иные сведения	Протяженность границы 4 157 м


Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	359480.35	1300187.85	аналитический	0.10	-
н2	359478.95	1300183.80	аналитический	0.10	-
н3	359478.95	1300144.20	аналитический	0.10	-
н4	359489.05	1300125.80	аналитический	0.10	-
н5	359541.25	1300072.25	аналитический	0.10	-
н6	359563.75	1300023.55	аналитический	0.10	-
н7	359678.65	1300102.35	аналитический	0.10	-
н8	359594.25	1300379.20	аналитический	0.10	-
н9	359588.80	1300395.80	аналитический	0.10	-
н10	359486.45	1300731.95	аналитический	0.10	-
н11	359301.25	1300688.45	аналитический	0.10	-
н12	359290.85	1300691.85	аналитический	0.10	-
н13	359257.20	1300685.55	аналитический	0.10	-
н14	359211.65	1300671.55	аналитический	0.10	-
н15	359077.00	1300670.85	аналитический	0.10	-
н16	359044.05	1300625.25	аналитический	0.10	-
н17	358936.80	1300581.80	аналитический	0.10	-
н18	358928.35	1300585.30	аналитический	0.10	-
н19	358897.50	1300571.95	аналитический	0.10	-
н20	358914.35	1300550.95	аналитический	0.10	-
н21	358842.85	1300510.95	аналитический	0.10	-
н22	358748.20	1300502.25	аналитический	0.10	-
н23	358706.35	1300491.10	аналитический	0.10	-
н24	358685.45	1300505.60	аналитический	0.10	-
н25	358671.35	1300552.35	аналитический	0.10	-
н26	358359.80	1300371.60	аналитический	0.10	-
н27	358274.35	1300296.30	аналитический	0.10	-
н28	358500.95	1300213.15	аналитический	0.10	-
н29	358485.05	1300203.45	аналитический	0.10	-
н30	358427.60	1300148.45	аналитический	0.10	-
н31	358514.90	1300080.00	аналитический	0.10	-
н32	358528.70	1300028.70	аналитический	0.10	-
н33	358533.00	1300020.70	аналитический	0.10	-
н34	358552.80	1300001.90	аналитический	0.10	-
н35	358572.20	1299982.00	аналитический	0.10	-

н36	358572.20	1299958.60	аналитический	0.10	-
н37	358609.30	1299914.30	аналитический	0.10	-
н38	358653.35	1299890.40	аналитический	0.10	-
н39	358657.95	1299898.10	аналитический	0.10	-
н40	358747.95	1299917.30	аналитический	0.10	-
н41	358763.75	1299920.20	аналитический	0.10	-
н42	358775.05	1299898.90	аналитический	0.10	-
н43	358761.80	1299893.75	аналитический	0.10	-
н44	358814.75	1299832.80	аналитический	0.10	-
н45	358821.35	1299811.55	аналитический	0.10	-
н46	358903.00	1299841.90	аналитический	0.10	-
н47	358922.40	1299853.30	аналитический	0.10	-
н48	358957.45	1299872.00	аналитический	0.10	-
н49	359065.10	1299922.00	аналитический	0.10	-
н50	359134.50	1299943.75	аналитический	0.10	-
н51	359138.00	1299932.55	аналитический	0.10	-
н52	359147.15	1299936.05	аналитический	0.10	-
н53	359199.70	1299974.60	аналитический	0.10	-
н54	359245.30	1300006.15	аналитический	0.10	-
н55	359349.75	1300081.15	аналитический	0.10	-
н56	359383.30	1300111.50	аналитический	0.10	-
н57	359449.35	1300165.85	аналитический	0.10	-
н1	359480.35	1300187.85	аналитический	0.10	-

Раздел 3

Чертеж земельных участков и их частей



Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта
с. Михайловское

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	

1	2	4
н1	н2	-
н2	н3	-
н3	н4	-
н4	н5	-
н5	н6	-
н6	н7	-
н7	н8	-
н8	н9	-
н9	н10	-
н10	н11	-
н11	н12	-
н12	н13	-
н13	н14	-
н14	н15	-
н15	н16	-
н16	н17	-
н17	н18	-
н18	н19	-
н19	н20	-
н20	н21	-
н21	н22	-
н22	н23	-
н23	н24	-
н24	н25	-
н25	н26	-
н26	н27	-
н27	н28	-
н28	н29	-
н29	н30	-
н30	н31	-
н31	н32	-
н32	н33	-
н33	н34	-
н34	н35	-
н35	н36	-
н36	н37	-
н37	н38	-
н38	н39	-
н39	н40	-
н40	н41	-
н41	н42	-
н42	н43	-
н43	н44	-
н44	н45	-
н45	н46	-
н46	н47	-
н47	н48	-
н48	н49	-
н49	н50	-
н50	н51	-

н51	н52	-
н52	н53	-
н53	н54	-
н54	н55	-
н55	н56	-
н56	н57	-
н57	н1	-

1.9 Графическое и текстовое описание местоположения границы
населенного пункта д. Протасово

Графическое описание местоположения границы населенного пункта д. Протасово

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение д. Протасово
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	218195 $\pm$ 163
3	Иные сведения	Протяженность границы 1 932м


Раздел 2

Сведения о местоположении границ
1. Система координат МСК-44
2. Сведения о характерных точках границы объекта

Обозначение с характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н72	334539.25	1285251.35	аналитический	0.10	-
н73	334349.50	1285191.10	аналитический	0.10	-
н74	334300.90	1285165.30	аналитический	0.10	-
н75	334271.85	1285125.35	аналитический	0.10	-
н76	334234.65	1285098.05	аналитический	0.10	-
н77	334221.50	1285084.40	аналитический	0.10	-
н78	334211.10	1285081.45	аналитический	0.10	-
н79	334187.55	1285085.40	аналитический	0.10	-
н80	334151.10	1285081.95	аналитический	0.10	-
н81	334097.00	1285068.30	аналитический	0.10	-
н82	334016.65	1285027.85	аналитический	0.10	-
н83	334010.70	1285031.35	аналитический	0.10	-
н84	334006.20	1285045.25	аналитический	0.10	-
н85	333970.25	1285119.65	аналитический	0.10	-
н86	333950.90	1285145.20	аналитический	0.10	-
н87	333936.05	1285157.35	аналитический	0.10	-
н88	333909.55	1285166.55	аналитический	0.10	-
н89	333888.80	1285214.50	аналитический	0.10	-
н90	333869.05	1285263.00	аналитический	0.10	-
н91	333904.70	1285415.25	аналитический	0.10	-
н92	333928.30	1285402.10	аналитический	0.10	-
н93	333954.75	1285393.00	аналитический	0.10	-
н94	333974.60	1285388.90	аналитический	0.10	-
н95	333993.75	1285394.10	аналитический	0.10	-
н96	334065.85	1285442.05	аналитический	0.10	-
н97	334119.10	1285468.60	аналитический	0.10	-
н98	334179.80	1285493.65	аналитический	0.10	-
н99	334269.20	1285525.85	аналитический	0.10	-
н100	334313.95	1285533.25	аналитический	0.10	-
н101	334359.40	1285534.25	аналитический	0.10	-
н102	334481.60	1285531.70	аналитический	0.10	-
н103	334485.70	1285491.45	аналитический	0.10	-
н104	334533.80	1285333.70	аналитический	0.10	-
н72	334539.25	1285251.35	аналитический	0.10	-

Раздел 3

Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта

д. Протасово

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	

1	2	4
н72	н73	-
н73	н74	-
н74	н75	-
н75	н76	-
н76	н77	-
н77	н78	-
н78	н79	-
н79	н80	-
н80	н81	-
н81	н82	-
н82	н83	-
н83	н84	-
н84	н85	-
н85	н86	-
н86	н87	-
н87	н88	-
н88	н89	-
н89	н90	-
н90	н91	-
н91	н92	-
н92	н93	-
н93	н94	-
н94	н95	-
н95	н96	-
н96	н97	-
н97	н98	-
н98	н99	-
н99	н100	-
н100	н101	-
н101	н102	-
н102	н103	-
н103	н104	-
н104	н72	-

1.10 Графическое и текстовое описание местоположения границы
населенного пункта д. Пронино

Графическое описание местоположения границы населенного пункта д. Пронино
Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение д. Пронино

2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	779846 $\pm$ 309
3	Иные сведения	Протяженность границы 5 321м

Раздел 2


Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н69	339298.85	1287959.80	аналитический	0.10	-
н70	339325.25	1287941.10	аналитический	0.10	-
н71	339332.35	1287932.65	аналитический	0.10	-
н72	339341.15	1287916.70	аналитический	0.10	-
н73	339357.60	1287870.35	аналитический	0.10	-
н74	339416.85	1287765.75	аналитический	0.10	-
н75	339462.20	1287701.90	аналитический	0.10	-
н76	339460.65	1287684.40	аналитический	0.10	-
н77	339444.65	1287680.25	аналитический	0.10	-
н78	339331.85	1287618.95	аналитический	0.10	-
н79	339353.25	1287605.55	аналитический	0.10	-
н80	339369.45	1287587.00	аналитический	0.10	-
н81	339377.70	1287578.80	аналитический	0.10	-
н82	339562.00	1287663.55	аналитический	0.10	-
н83	339584.00	1287663.55	аналитический	0.10	-
н84	339583.05	1287625.25	аналитический	0.10	-
н85	339592.65	1287581.20	аналитический	0.10	-
н86	339620.00	1287521.95	аналитический	0.10	-
н87	339599.80	1287507.40	аналитический	0.10	-
н88	339691.00	1287216.25	аналитический	0.10	-
н89	339743.00	1287090.45	аналитический	0.10	-
н90	339707.80	1287077.85	аналитический	0.10	-
н91	339602.60	1287071.70	аналитический	0.10	-
н92	339476.10	1287055.80	аналитический	0.10	-
н93	339411.85	1287028.50	аналитический	0.10	-
н94	339356.05	1287035.00	аналитический	0.10	-
н95	339197.45	1287130.60	аналитический	0.10	-
н96	339165.50	1287119.30	аналитический	0.10	-
н97	339118.10	1287128.60	аналитический	0.10	-
н98	339049.70	1287155.30	аналитический	0.10	-
н99	338966.65	1287167.80	аналитический	0.10	-
н100	338889.00	1287147.75	аналитический	0.10	-
н101	338825.55	1287285.95	аналитический	0.10	-
н102	338837.05	1287300.95	аналитический	0.10	-
н103	338909.55	1287326.95	аналитический	0.10	-
н104	338946.45	1287353.60	аналитический	0.10	-
н105	338943.05	1287359.40	аналитический	0.10	-

н106	338930.75	1287360.10	аналитический	0.10	-
н107	338876.05	1287332.05	аналитический	0.10	-
н108	338828.15	1287325.55	аналитический	0.10	-
н109	338809.00	1287315.30	аналитический	0.10	-
н110	338797.40	1287308.45	аналитический	0.10	-
н111	338780.65	1287342.65	аналитический	0.10	-
н112	338800.15	1287350.85	аналитический	0.10	-
н113	338790.20	1287374.10	аналитический	0.10	-
н114	338799.45	1287380.25	аналитический	0.10	-
н115	338787.80	1287401.10	аналитический	0.10	-
н116	338778.95	1287399.05	аналитический	0.10	-
н117	338770.05	1287418.20	аналитический	0.10	-
н118	338761.50	1287436.35	аналитический	0.10	-
н119	338742.70	1287424.70	аналитический	0.10	-
н120	338717.05	1287413.10	аналитический	0.10	-
н121	338698.45	1287424.90	аналитический	0.10	-
н122	338625.90	1287402.85	аналитический	0.10	-
н123	338583.65	1287384.35	аналитический	0.10	-
н124	338579.30	1287376.10	аналитический	0.10	-
н125	338567.70	1287371.70	аналитический	0.10	-
н126	338557.65	1287361.65	аналитический	0.10	-
н127	338526.25	1287360.10	аналитический	0.10	-
н128	338516.70	1287363.20	аналитический	0.10	-
н129	338505.45	1287356.05	аналитический	0.10	-
н130	338482.05	1287352.30	аналитический	0.10	-
н131	338473.20	1287453.60	аналитический	0.10	-
н132	338371.20	1287436.10	аналитический	0.10	-
н133	338334.10	1287430.95	аналитический	0.10	-
н134	338305.65	1287428.20	аналитический	0.10	-
н135	338304.70	1287473.10	аналитический	0.10	-
н136	338283.40	1287698.45	аналитический	0.10	-
н137	338263.45	1287696.60	аналитический	0.10	-
н138	338252.35	1287816.10	аналитический	0.10	-
н139	338267.25	1287879.50	аналитический	0.10	-
н140	338281.55	1287934.30	аналитический	0.10	-
н141	338300.60	1287928.20	аналитический	0.10	-
н142	338347.20	1287929.10	аналитический	0.10	-
н143	338401.45	1287913.10	аналитический	0.10	-
н144	338407.15	1287900.00	аналитический	0.10	-
н145	338410.00	1287858.90	аналитический	0.10	-
н146	338404.00	1287800.35	аналитический	0.10	-
н147	338379.45	1287802.10	аналитический	0.10	-
н148	338364.30	1287796.65	аналитический	0.10	-
н149	338368.60	1287756.40	аналитический	0.10	-
н150	338382.30	1287691.60	аналитический	0.10	-
н151	338423.10	1287691.60	аналитический	0.10	-
н152	338441.10	1287683.65	аналитический	0.10	-
н153	338439.10	1287656.80	аналитический	0.10	-
н154	338463.95	1287657.10	аналитический	0.10	-
н155	338479.90	1287644.55	аналитический	0.10	-
н156	338525.60	1287645.10	аналитический	0.10	-

н157	338535.30	1287627.70	аналитический	0.10	-
н158	338616.85	1287640.70	аналитический	0.10	-
н159	338631.25	1287661.60	аналитический	0.10	-
н160	338631.70	1287680.15	аналитический	0.10	-
н161	338682.00	1287684.75	аналитический	0.10	-
н162	338675.75	1287736.05	аналитический	0.10	-
н163	338684.20	1287738.80	аналитический	0.10	-
н164	338689.90	1287747.60	аналитический	0.10	-
н165	338672.25	1287804.25	аналитический	0.10	-
н166	338711.90	1287828.15	аналитический	0.10	-
н167	338724.55	1287833.60	аналитический	0.10	-
н168	338771.40	1287838.05	аналитический	0.10	-
н169	338814.15	1287840.80	аналитический	0.10	-
н170	338818.95	1287851.05	аналитический	0.10	-
н171	338833.65	1287854.45	аналитический	0.10	-
н172	338864.40	1287866.10	аналитический	0.10	-
н173	338926.50	1287884.25	аналитический	0.10	-
н174	338990.85	1287897.90	аналитический	0.10	-
н175	339021.50	1287907.65	аналитический	0.10	-
н176	339056.55	1287923.40	аналитический	0.10	-
н177	339084.10	1287929.55	аналитический	0.10	-
н178	339111.50	1287929.15	аналитический	0.10	-
н179	339143.85	1287855.40	аналитический	0.10	-
н180	339158.25	1287863.10	аналитический	0.10	-
н181	339187.10	1287877.00	аналитический	0.10	-
н182	339175.80	1287903.30	аналитический	0.10	-
н183	339255.35	1287941.75	аналитический	0.10	-
н184	339284.80	1287957.15	аналитический	0.10	-
н69	339298.85	1287959.80	аналитический	0.10	-


Раздел 3

Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:4 000

Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта
д. Пронино

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	4

н69	н70	-
н70	н71	-
н71	н72	-
н72	н73	-
н73	н74	-
н74	н75	-
н75	н76	-
н76	н77	-
н77	н78	-
н78	н79	-
н79	н80	-
н80	н81	-
н81	н82	-
н82	н83	-
н83	н84	-
н84	н85	-
н85	н86	-
н86	н87	-
н87	н88	-
н88	н89	-
н89	н90	-
н90	н91	-
н91	н92	-
н92	н93	-
н93	н94	-
н94	н95	-
н95	н96	-
н96	н97	-
н97	н98	-
н98	н99	-
н99	н100	-
н100	н101	-
н101	н102	-
н102	н103	-
н103	н104	-
н104	н105	-
н105	н106	-
н106	н107	-
н107	н108	-
н108	н109	-
н109	н110	-
н110	н111	-
н111	н112	-
н112	н113	-
н113	н114	-
н114	н115	-
н115	н116	-
н116	н117	-
н117	н118	-
н118	н119	-
н119	н120	-

н120	н121	-
н121	н122	-
н122	н123	-
н123	н124	-
н124	н125	-
н125	н126	-
н126	н127	-
н127	н128	-
н128	н129	-
н129	н130	-
н130	н131	-
н131	н132	-
н132	н133	-
н133	н134	-
н134	н135	-
н135	н136	-
н136	н137	-
н137	н138	-
н138	н139	-
н139	н140	-
н140	н141	-
н141	н142	-
н142	н143	-
н143	н144	-
н144	н145	-
н145	н146	-
н146	н147	-
н147	н148	-
н148	н149	-
н149	н150	-
н150	н151	-
н151	н152	-
н152	н153	-
н153	н154	-
н154	н155	-
н155	н156	-
н156	н157	-
н157	н158	-
н158	н159	-
н159	н160	-
н160	н161	-
н161	н162	-
н162	н163	-
н163	н164	-
н164	н165	-
н165	н166	-
н166	н167	-
н167	н168	-
н168	н169	-
н169	н170	-
н170	н171	-

н171	н172	-
н172	н173	-
н173	н174	-
н174	н175	-
н175	н176	-
н176	н177	-
н177	н178	-
н178	н179	-
н179	н180	-
н180	н181	-
н181	н182	-
н182	н183	-
н183	н184	-
н184	н69	-

1.11 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта с. Углево

Графическое описание местоположения границы населенного пункта с. Углево

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение с. Углево
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	406069 $\pm$ 223
3	Иные сведения	Протяженность границы 3 289м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	337387.05	1282529.25	аналитический	0.10	-
н2	337490.00	1282495.15	аналитический	0.10	-

н3	337535.90	1282561.20	аналитический	0.10	-
н4	337556.65	1282581.55	аналитический	0.10	-
н5	337584.10	1282572.10	аналитический	0.10	-
н6	337607.70	1282556.05	аналитический	0.10	-
н7	337625.05	1282538.90	аналитический	0.10	-
н8	337617.75	1282525.35	аналитический	0.10	-
н9	337582.10	1282479.55	аналитический	0.10	-
н10	337552.95	1282432.85	аналитический	0.10	-
н11	337548.05	1282421.95	аналитический	0.10	-
н12	337513.30	1282385.80	аналитический	0.10	-
н13	337544.60	1282359.70	аналитический	0.10	-
н14	337510.80	1282316.15	аналитический	0.10	-
н15	337554.20	1282282.35	аналитический	0.10	-
н16	337490.10	1282165.90	аналитический	0.10	-
н17	337622.10	1282094.50	аналитический	0.10	-
н18	337625.20	1282068.00	аналитический	0.10	-
н19	337599.75	1282062.20	аналитический	0.10	-
н20	337536.80	1282056.80	аналитический	0.10	-
н21	337507.75	1281989.85	аналитический	0.10	-
н22	337456.85	1281960.80	аналитический	0.10	-
н23	337433.20	1281954.55	аналитический	0.10	-
н24	337372.45	1281955.45	аналитический	0.10	-
н25	337335.80	1281949.65	аналитический	0.10	-
1	337327.25	1281950.55	аналитический	0.10	-
2	337298.30	1281953.65	аналитический	0.10	-
3	337245.60	1281982.70	аналитический	0.10	-
4	337214.80	1281990.30	аналитический	0.10	-
5	337207.15	1281999.25	аналитический	0.10	-
н26	337176.85	1282034.95	аналитический	0.10	-
н27	337148.60	1282085.15	аналитический	0.10	-
н28	337116.05	1282133.45	аналитический	0.10	-
н29	337089.65	1282154.40	аналитический	0.10	-
н30	337038.45	1282161.50	аналитический	0.10	-
н31	337024.60	1282166.35	аналитический	0.10	-
н32	337004.30	1282180.50	аналитический	0.10	-
н33	337024.55	1282271.20	аналитический	0.10	-
н34	337023.20	1282280.55	аналитический	0.10	-
н35	336999.10	1282305.15	аналитический	0.10	-
н36	336887.60	1282407.25	аналитический	0.10	-
н37	336855.60	1282448.70	аналитический	0.10	-
н38	336921.15	1282510.05	аналитический	0.10	-
н39	336954.75	1282538.90	аналитический	0.10	-
н40	336935.55	1282563.70	аналитический	0.10	-
н41	336937.10	1282576.60	аналитический	0.10	-
н42	336941.45	1282582.25	аналитический	0.10	-
н43	336937.30	1282589.10	аналитический	0.10	-
н44	336928.55	1282591.95	аналитический	0.10	-
н45	336909.40	1282611.85	аналитический	0.10	-
н46	336901.65	1282618.45	аналитический	0.10	-
н47	336880.60	1282619.80	аналитический	0.10	-
н48	336873.20	1282625.85	аналитический	0.10	-

н49	336875.10	1282636.50	аналитический	0.10	-
н50	336952.20	1282691.90	аналитический	0.10	-
н51	336962.90	1282692.80	аналитический	0.10	-
н52	337049.10	1282738.45	аналитический	0.10	-
н53	336990.50	1282819.45	аналитический	0.10	-
н54	337218.50	1282832.70	аналитический	0.10	-
н55	337318.55	1282730.30	аналитический	0.10	-
н56	337388.00	1282691.50	аналитический	0.10	-
н57	337351.65	1282546.65	аналитический	0.10	-
н1	337387.05	1282529.25	аналитический	0.10	-

Раздел 3
Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:5 500

Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта

с. Углево

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	4
1	2	-
н1	н2	-
н2	н3	-
н3	н4	-
н4	н5	-
н5	н6	-
н6	н7	-
н7	н8	-
н8	н9	-
н9	н10	-
н10	н11	-
н11	н12	-
н12	н13	-
н13	н14	-
н14	н15	-
н15	н16	-
н16	н17	-
н17	н18	-
н18	н19	-
н19	н20	-
н20	н21	-
н21	н22	-
н22	н23	-
н23	н24	-
н24	н25	-
н25	1	-
1	2	-
2	3	-
3	4	-
4	5	-
5	н26	-
н26	н27	-
н27	н28	-
н28	н29	-
н29	н30	-
н30	н31	-
н31	н32	-
н32	н33	-
н33	н34	-
н34	н35	-
н35	н36	-
н36	н37	-
н37	н38	-
н38	н39	-
н39	н40	-
н40	н41	-
н41	н42	-

н42	н43	-
н43	н44	-
н44	н45	-
н45	н46	-
н46	н47	-
н47	н48	-
н48	н49	-
н49	н50	-
н50	н51	-
н51	н52	-
н52	н53	-
н53	н54	-
н54	н55	-
н55	н56	-
н56	н57	-
н57	н1	-

1.12 Графическое и текстовое описание местоположения границы
населенного пункта с. Успенская Слобода

Графическое описание местоположения границы населенного пункта с. Успенская Слобода

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение с. Успенская Слобода
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	648750 $\pm$ 282
3	Иные сведения	Протяженность границы 6 519м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н287	356564.60	1296163.25	аналитический	0.10	-
н288	356557.40	1296150.85	аналитический	0.10	-
н289	356533.00	1296134.10	аналитический	0.10	-
н290	356385.25	1296132.35	аналитический	0.10	-
н291	356374.80	1296142.60	аналитический	0.10	-
н292	356363.35	1296153.70	аналитический	0.10	-
н293	356308.60	1296188.45	аналитический	0.10	-
н294	356182.55	1296267.65	аналитический	0.10	-
н295	356098.50	1296324.25	аналитический	0.10	-
н296	356089.45	1296330.55	аналитический	0.10	-
н297	356080.50	1296336.95	аналитический	0.10	-
н298	356004.25	1296391.60	аналитический	0.10	-
н299	355874.90	1296484.55	аналитический	0.10	-
н300	355750.65	1296574.05	аналитический	0.10	-
н301	355635.60	1296656.60	аналитический	0.10	-
46	355559.65	1296709.75	аналитический	0.10	-
47	355619.95	1296696.55	аналитический	0.10	-
н302	355678.45	1296661.40	аналитический	0.10	-
н303	355745.15	1296627.15	аналитический	0.10	-
н304	355857.50	1296572.75	аналитический	0.10	-
н305	355922.45	1296549.05	аналитический	0.10	-
н306	356004.10	1296535.85	аналитический	0.10	-
н307	356070.55	1296484.00	аналитический	0.10	-
н308	356092.30	1296469.15	аналитический	0.10	-
н309	356125.20	1296456.00	аналитический	0.10	-
н310	356138.40	1296456.45	аналитический	0.10	-
н311	356151.55	1296465.20	аналитический	0.10	-
н312	356166.90	1296467.40	аналитический	0.10	-
н313	356205.20	1296471.55	аналитический	0.10	-
н314	356227.90	1296483.65	аналитический	0.10	-
н315	356235.55	1296516.00	аналитический	0.10	-
н316	356245.45	1296578.05	аналитический	0.10	-
н317	356275.60	1296578.05	аналитический	0.10	-
н318	356311.15	1296573.50	аналитический	0.10	-
н319	356340.20	1296569.90	аналитический	0.10	-
н320	356349.30	1296579.95	аналитический	0.10	-
н321	356377.50	1296582.85	аналитический	0.10	-
н322	356400.45	1296590.95	аналитический	0.10	-
н323	356431.10	1296609.60	аналитический	0.10	-
н324	356483.25	1296618.70	аналитический	0.10	-
н325	356531.55	1296612.95	аналитический	0.10	-

н326	356570.75	1296608.20	аналитический	0.10	-
н327	356588.80	1296600.45	аналитический	0.10	-
н328	356600.90	1296596.25	аналитический	0.10	-
48	356611.45	1296573.75	аналитический	0.10	-
49	356638.10	1296838.35	аналитический	0.10	-
50	356664.60	1296873.35	аналитический	0.10	-
51	356670.45	1296902.55	аналитический	0.10	-
52	356700.05	1296916.20	аналитический	0.10	-
53	356801.65	1296913.10	аналитический	0.10	-
54	356810.20	1296880.00	аналитический	0.10	-
55	356777.90	1296831.30	аналитический	0.10	-
56	356800.85	1296815.35	аналитический	0.10	-
57	356855.00	1296885.85	аналитический	0.10	-
58	356951.55	1296897.90	аналитический	0.10	-
59	356976.45	1296881.15	аналитический	0.10	-
60	356982.70	1296834.80	аналитический	0.10	-
61	357051.20	1296786.55	аналитический	0.10	-
62	357020.10	1296658.05	аналитический	0.10	-
63	357024.75	1296648.70	аналитический	0.10	-
64	357152.45	1296701.65	аналитический	0.10	-
65	357161.00	1296723.45	аналитический	0.10	-
66	357133.75	1296811.05	аналитический	0.10	-
67	357229.05	1296867.25	аналитический	0.10	-
68	357325.75	1296750.10	аналитический	0.10	-
69	357333.55	1296721.75	аналитический	0.10	-
70	357312.95	1296677.10	аналитический	0.10	-
71	357302.30	1296654.15	аналитический	0.10	-
72	357275.60	1296630.20	аналитический	0.10	-
73	357271.05	1296626.15	аналитический	0.10	-
74	357212.65	1296598.25	аналитический	0.10	-
75	357211.70	1296584.05	аналитический	0.10	-
76	357259.50	1296579.90	аналитический	0.10	-
77	357278.60	1296572.90	аналитический	0.10	-
78	357290.60	1296554.05	аналитический	0.10	-
79	357294.20	1296554.00	аналитический	0.10	-
80	357311.55	1296553.75	аналитический	0.10	-
81	357315.85	1296539.25	аналитический	0.10	-
82	357300.90	1296531.25	аналитический	0.10	-
83	357295.50	1296527.80	аналитический	0.10	-
84	357183.00	1296480.20	аналитический	0.10	-
85	357185.95	1296478.15	аналитический	0.10	-
86	357229.60	1296479.80	аналитический	0.10	-
87	357312.15	1296497.45	аналитический	0.10	-
88	357395.30	1296515.20	аналитический	0.10	-
89	357409.20	1296520.50	аналитический	0.10	-
90	357416.85	1296523.40	аналитический	0.10	-
91	357429.60	1296546.65	аналитический	0.10	-
92	357426.45	1296574.65	аналитический	0.10	-
93	357405.35	1296601.85	аналитический	0.10	-
94	357427.40	1296631.75	аналитический	0.10	-
95	357447.20	1296593.40	аналитический	0.10	-

96	357448.30	1296591.35	аналитический	0.10	-
97	357447.80	1296591.15	аналитический	0.10	-
98	357448.55	1296588.95	аналитический	0.10	-
99	357449.40	1296589.25	аналитический	0.10	-
100	357453.95	1296580.45	аналитический	0.10	-
101	357475.25	1296584.95	аналитический	0.10	-
102	357481.95	1296586.40	аналитический	0.10	-
103	357482.20	1296585.55	аналитический	0.10	-
104	357484.45	1296586.30	аналитический	0.10	-
105	357484.25	1296586.85	аналитический	0.10	-
106	357491.75	1296588.45	аналитический	0.10	-
107	357515.35	1296563.20	аналитический	0.10	-
108	357516.75	1296561.65	аналитический	0.10	-
109	357531.35	1296546.05	аналитический	0.10	-
110	357537.15	1296518.00	аналитический	0.10	-
111	357508.30	1296375.40	аналитический	0.10	-
112	357509.00	1296373.20	аналитический	0.10	-
113	357522.85	1296366.45	аналитический	0.10	-
114	357553.40	1296366.00	аналитический	0.10	-
115	357511.05	1296321.05	аналитический	0.10	-
116	357456.05	1296262.60	аналитический	0.10	-
117	357433.65	1296256.85	аналитический	0.10	-
118	357415.70	1296252.25	аналитический	0.10	-
119	357304.80	1296255.05	аналитический	0.10	-
120	357171.95	1296258.40	аналитический	0.10	-
121	356994.65	1296289.15	аналитический	0.10	-
122	356764.40	1296416.30	аналитический	0.10	-
123	356704.10	1296414.05	аналитический	0.10	-
124	356702.15	1296338.35	аналитический	0.10	-
125	356701.05	1296294.95	аналитический	0.10	-
126	356605.85	1296203.05	аналитический	0.10	-
н287	356564.60	1296163.25	аналитический	0.10	-

Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности



Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта

с. Успенская Слобода

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	4
н287	н288	-
н288	н289	-
н289	н290	-
н290	н291	-
н291	н292	-
н292	н293	-
н293	н294	-
н294	н295	-
н295	н296	-
н296	н297	-
н297	н298	-
н298	н299	-
н299	н300	-
н300	н301	-
н301	46	-
46	47	-
47	н302	-
н302	н303	-
н303	н304	-
н304	н305	-
н305	н306	-
н306	н307	-
н307	н308	-
н308	н309	-
н309	н310	-
н310	н311	-
н311	н312	-
н312	н313	-
н313	н314	-
н314	н315	-
н315	н316	-
н316	н317	-
н317	н318	-
н318	н319	-
н319	н320	-
н320	н321	-
н321	н322	-
н322	н323	-
н323	н324	-
н324	н325	-
н325	н326	-
н326	н327	-
н327	н328	-
н328	48	-

48	49	-
49	50	-
50	51	-
51	52	-
52	53	-
53	54	-
54	55	-
55	56	-
56	57	-
57	58	-
58	59	-
59	60	-
60	61	-
61	62	-
62	63	-
63	64	-
64	65	-
65	66	-
66	67	-
67	68	-
68	69	-
69	70	-
70	71	-
71	72	-
72	73	-
73	74	-
74	75	-
75	76	-
76	77	-
77	78	-
78	79	-
79	80	-
80	81	-
81	82	-
82	83	-
83	84	-
84	85	-
85	86	-
86	87	-
87	88	-
88	89	-
89	90	-
90	91	-
91	92	-
92	93	-
93	94	-
94	95	-
95	96	-
96	97	-
97	98	-
98	99	-

99	100	-
100	101	-
101	102	-
102	103	-
103	104	-
104	105	-
105	106	-
106	107	-
107	108	-
108	109	-
109	110	-
110	111	-
111	112	-
112	113	-
113	114	-
114	115	-
115	116	-
116	117	-
117	118	-
118	119	-
119	120	-
120	121	-
121	122	-
122	123	-
123	124	-
124	125	-
125	126	-
126	н287	-

1.13 Графическое и текстовое описание местоположения границы
населенного пункта д. Фоминское

Графическое описание местоположения границы населенного пункта д. Фоминское

Раздел 1


Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение д. Фоминское
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	378320 $\pm$ 215
3	Иные сведения	Протяженность границы 3 073м.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ	
1. Система координат МСК-44	
2. Сведения о характерных точках границы объекта	

Обозначение с характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н1	356249.40	1296204.40	аналитический	0.10	-
н2	356172.95	1296252.45	аналитический	0.10	-
н3	356079.05	1296315.85	аналитический	0.10	-
н4	355993.75	1296377.00	аналитический	0.10	-
н5	355864.40	1296469.90	аналитический	0.10	-
н6	355740.15	1296559.50	аналитический	0.10	-
н7	355625.15	1296642.00	аналитический	0.10	-
1	355624.30	1296642.60	аналитический	0.10	-
н8	355608.75	1296640.65	аналитический	0.10	-
н9	355527.55	1296500.75	аналитический	0.10	-
н10	355491.65	1296437.00	аналитический	0.10	-
н11	355460.45	1296396.50	аналитический	0.10	-
н12	355489.40	1296281.10	аналитический	0.10	-
н13	355494.35	1296156.60	аналитический	0.10	-
н14	355438.40	1295925.40	аналитический	0.10	-
н15	355374.00	1295816.10	аналитический	0.10	-
н16	355329.05	1295710.95	аналитический	0.10	-
н17	355327.60	1295698.85	аналитический	0.10	-
н18	355414.00	1295657.40	аналитический	0.10	-
н19	355416.05	1295656.40	аналитический	0.10	-
н20	355477.90	1295626.75	аналитический	0.10	-
н21	355493.60	1295648.40	аналитический	0.10	-
н22	355595.60	1295826.60	аналитический	0.10	-
н23	355628.60	1295840.30	аналитический	0.10	-
н24	355640.65	1295887.55	аналитический	0.10	-
н25	355707.95	1295884.90	аналитический	0.10	-
н26	355752.00	1295970.95	аналитический	0.10	-
н27	355767.45	1296050.55	аналитический	0.10	-
н28	355923.55	1296084.90	аналитический	0.10	-
н29	356156.70	1296079.25	аналитический	0.10	-
н1	356249.40	1296204.40	аналитический	0.10	-

Раздел 3
Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:6 500

Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта
д. Фоминское

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	
1	2	4
н1	н2	-
н2	н3	-
н3	н4	-
н4	н5	-
н5	н6	-
н6	н7	-
н7	1	-
1	н8	-
н8	н9	-
н9	н10	-
н10	н11	-
н11	н12	-
н12	н13	-
н13	н14	-
н14	н15	-
н15	н16	-
н16	н17	-
н17	н18	-
н18	н19	-
н19	н20	-
н20	н21	-
н21	н22	-
н22	н23	-
н23	н24	-
н24	н25	-
н25	н26	-
н26	н27	-
н27	н28	-
н28	н29	-
н29	н1	-

1.14 Графическое и текстовое описание местоположения границы
населенного пункта д. Чёлсма

Графическое описание местоположения границы населенного пункта д. Чёлсма
Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район,

		Дмитриевское сельское поселение д. Чёлсма
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	970035 $\pm$ 345
3	Иные сведения	Протяженность границы 6 747м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
n1	358051.60	1293456.25	аналитический	0.10	-
n2	358298.70	1293359.25	аналитический	0.10	-
n3	358361.75	1293349.30	аналитический	0.10	-
n4	358326.75	1292938.00	аналитический	0.10	-
n5	358077.80	1292994.30	аналитический	0.10	-
n6	357949.35	1292915.70	аналитический	0.10	-
n7	357954.40	1292703.50	аналитический	0.10	-
n8	357954.45	1292701.75	аналитический	0.10	-
n9	357954.55	1292697.25	аналитический	0.10	-
n10	357955.65	1292653.95	аналитический	0.10	-
n11	357955.70	1292651.70	аналитический	0.10	-
n12	357955.75	1292650.30	аналитический	0.10	-
n13	357956.00	1292622.35	аналитический	0.10	-
n14	357954.15	1292609.20	аналитический	0.10	-
n15	357969.25	1292612.50	аналитический	0.10	-
n16	358011.50	1292605.65	аналитический	0.10	-
n17	358139.95	1292529.85	аналитический	0.10	-
n18	358320.35	1292433.80	аналитический	0.10	-
n19	358303.50	1292350.65	аналитический	0.10	-
n20	358275.30	1292347.60	аналитический	0.10	-
n21	358254.05	1292308.95	аналитический	0.10	-
n22	358243.75	1292259.75	аналитический	0.10	-
n23	358234.60	1292250.25	аналитический	0.10	-
n24	358206.45	1292252.60	аналитический	0.10	-
n25	358192.95	1292267.70	аналитический	0.10	-
n26	358179.80	1292285.00	аналитический	0.10	-
n27	358147.85	1292294.30	аналитический	0.10	-
n28	358105.30	1292290.25	аналитический	0.10	-
n29	358093.55	1292289.95	аналитический	0.10	-
n30	358064.90	1292289.25	аналитический	0.10	-
n31	358062.50	1292288.30	аналитический	0.10	-
n32	358017.05	1292274.20	аналитический	0.10	-
n33	357971.00	1292262.80	аналитический	0.10	-
n34	357943.75	1292256.85	аналитический	0.10	-
n35	357868.55	1292266.20	аналитический	0.10	-
n36	357865.35	1292261.35	аналитический	0.10	-

н37	357862.30	1292249.50	аналитический	0.10	-
н38	357857.80	1292237.10	аналитический	0.10	-
н39	357854.20	1292225.05	аналитический	0.10	-
н40	357845.05	1292203.30	аналитический	0.10	-
н41	357842.25	1292190.55	аналитический	0.10	-
н42	357857.15	1292186.80	аналитический	0.10	-
н43	357894.30	1292185.90	аналитический	0.10	-
н44	357928.85	1292187.90	аналитический	0.10	-
н45	357939.45	1292160.80	аналитический	0.10	-
н46	357945.15	1292123.85	аналитический	0.10	-
н47	357935.15	1292112.80	аналитический	0.10	-
н48	357927.95	1292096.20	аналитический	0.10	-
н49	357958.55	1292087.30	аналитический	0.10	-
н50	357852.05	1291797.00	аналитический	0.10	-
н51	357853.95	1291796.30	аналитический	0.10	-
н52	357841.45	1291761.60	аналитический	0.10	-
н53	357824.35	1291714.05	аналитический	0.10	-
н54	357818.70	1291698.35	аналитический	0.10	-
н55	357698.85	1291687.35	аналитический	0.10	-
н56	357637.25	1291701.95	аналитический	0.10	-
н57	357617.80	1291659.45	аналитический	0.10	-
н58	357613.70	1291648.00	аналитический	0.10	-
н59	357600.95	1291612.35	аналитический	0.10	-
н60	357534.15	1291587.85	аналитический	0.10	-
н61	357472.40	1291589.70	аналитический	0.10	-
н62	357469.95	1291608.80	аналитический	0.10	-
н63	357445.65	1291610.95	аналитический	0.10	-
н64	357398.05	1291594.35	аналитический	0.10	-
н65	357376.20	1291578.35	аналитический	0.10	-
н66	357345.90	1291563.00	аналитический	0.10	-
н67	357254.75	1291562.50	аналитический	0.10	-
н68	357162.15	1291580.95	аналитический	0.10	-
н69	357113.70	1291577.40	аналитический	0.10	-
н70	357054.15	1291554.85	аналитический	0.10	-
н71	357086.55	1291950.20	аналитический	0.10	-
н72	357171.45	1292001.65	аналитический	0.10	-
н73	357227.00	1291974.50	аналитический	0.10	-
н74	357288.85	1291963.60	аналитический	0.10	-
н75	357331.85	1291966.25	аналитический	0.10	-
н76	357405.60	1292052.05	аналитический	0.10	-
н77	357414.70	1292055.10	аналитический	0.10	-
н78	357429.10	1292107.10	аналитический	0.10	-
н79	357433.45	1292119.55	аналитический	0.10	-
н80	357437.75	1292128.10	аналитический	0.10	-
н81	357436.75	1292157.10	аналитический	0.10	-
н82	357457.60	1292201.45	аналитический	0.10	-
н83	357484.50	1292275.45	аналитический	0.10	-
н84	357489.20	1292321.15	аналитический	0.10	-
н85	357534.95	1292437.05	аналитический	0.10	-
н86	357533.60	1292479.50	аналитический	0.10	-
н87	357535.50	1292499.10	аналитический	0.10	-

н88	357545.70	1292550.95	аналитический	0.10	-
н89	357533.05	1292588.80	аналитический	0.10	-
н90	357523.90	1292640.25	аналитический	0.10	-
н91	357523.95	1292642.25	аналитический	0.10	-
н92	357524.80	1292669.30	аналитический	0.10	-
н93	357498.10	1292670.35	аналитический	0.10	-
н94	357491.10	1292688.65	аналитический	0.10	-
н95	357473.20	1292699.40	аналитический	0.10	-
н96	357464.95	1292705.70	аналитический	0.10	-
н97	357433.10	1292731.85	аналитический	0.10	-
н98	357426.15	1292735.40	аналитический	0.10	-
н99	357429.85	1292743.70	аналитический	0.10	-
н100	357436.65	1292741.10	аналитический	0.10	-
н101	357439.00	1292747.45	аналитический	0.10	-
н102	357449.95	1292767.35	аналитический	0.10	-
н103	357504.95	1292762.75	аналитический	0.10	-
н104	357577.70	1292728.75	аналитический	0.10	-
н105	357715.20	1292911.35	аналитический	0.10	-
н106	357762.40	1292984.00	аналитический	0.10	-
н107	357783.95	1293003.00	аналитический	0.10	-
н108	357792.30	1293010.20	аналитический	0.10	-
н109	357801.35	1293015.30	аналитический	0.10	-
н110	357811.85	1293018.10	аналитический	0.10	-
н111	357825.50	1293017.00	аналитический	0.10	-
н112	357842.05	1293007.00	аналитический	0.10	-
н113	357855.95	1292984.70	аналитический	0.10	-
н114	357864.35	1292978.40	аналитический	0.10	-
н1	358051.60	1293456.25	аналитический	0.10	-

ЗАО «Проектинвест» г. Кострома 2022



Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта
д. Чёлсма

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	

1	2	4
н1	н2	-
н2	н3	-
н3	н4	-
н4	н5	-
н5	н6	-
н6	н7	-
н7	н8	-
н8	н9	-
н9	н10	-
н10	н11	-
н11	н12	-
н12	н13	-
н13	н14	-
н14	н15	-
н15	н16	-
н16	н17	-
н17	н18	-
н18	н19	-
н19	н20	-
н20	н21	-
н21	н22	-
н22	н23	-
н23	н24	-
н24	н25	-
н25	н26	-
н26	н27	-
н27	н28	-
н28	н29	-
н29	н30	-
н30	н31	-
н31	н32	-
н32	н33	-
н33	н34	-
н34	н35	-
н35	н36	-
н36	н37	-
н37	н38	-
н38	н39	-
н39	н40	-
н40	н41	-
н41	н42	-
н42	н43	-
н43	н44	-
н44	н45	-
н45	н46	-
н46	н47	-
н47	н48	-
н48	н49	-
н49	н50	-
н50	н51	-

н51	н52	-
н52	н53	-
н53	н54	-
н54	н55	-
н55	н56	-
н56	н57	-
н57	н58	-
н58	н59	-
н59	н60	-
н60	н61	-
н61	н62	-
н62	н63	-
н63	н64	-
н64	н65	-
н65	н66	-
н66	н67	-
н67	н68	-
н68	н69	-
н69	н70	-
н70	н71	-
н71	н72	-
н72	н73	-
н73	н74	-
н74	н75	-
н75	н76	-
н76	н77	-
н77	н78	-
н78	н79	-
н79	н80	-
н80	н81	-
н81	н82	-
н82	н83	-
н83	н84	-
н84	н85	-
н85	н86	-
н86	н87	-
н87	н88	-
н88	н89	-
н89	н90	-
н90	н91	-
н91	н92	-
н92	н93	-
н93	н94	-
н94	н95	-
н95	н96	-
н96	н97	-
н97	н98	-
н98	н99	-
н99	н100	-
н100	н101	-
н101	н102	-

н102	н103	-
н103	н104	-
н104	н105	-
н105	н106	-
н106	н107	-
н107	н108	-
н108	н109	-
н109	н110	-
н110	н111	-
н111	н112	-
н112	н113	-
н113	н114	-
н114	н1	-

1.15 Графическое и текстовое описание местоположения границы населенного пункта д. Корнево

Графическое описание местоположения границы населенного пункта д. Корнево

Раздел 1

Сведения об объекте		
N п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Костромская область, Галичский муниципальный район, Дмитриевское сельское поселение д. Корнево
2	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	225316 $\pm$ 166
3	Иные сведения	Протяженность границы 2 371м.


Раздел 2

Сведения о местоположении границ					
1. Система координат МСК-44					
2. Сведения о характерных точках границы объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
н72	348729.55	1296760.00	аналитический	0.10	-
н73	348834.20	1296721.20	аналитический	0.10	-
н74	348844.60	1296671.45	аналитический	0.10	-
н75	348860.55	1296638.70	аналитический	0.10	-
н76	348896.85	1296611.85	аналитический	0.10	-
н77	348873.55	1296551.35	аналитический	0.10	-
н78	348865.05	1296538.55	аналитический	0.10	-

н79	348825.80	1296479.30	аналитический	0.10	-
н80	348806.25	1296466.55	аналитический	0.10	-
н81	348685.10	1296511.65	аналитический	0.10	-
н82	348658.85	1296514.30	аналитический	0.10	-
н83	348617.80	1296500.85	аналитический	0.10	-
н84	348587.55	1296497.50	аналитический	0.10	-
н85	348557.25	1296526.45	аналитический	0.10	-
н86	348526.95	1296615.95	аналитический	0.10	-
н87	348554.55	1296668.45	аналитический	0.10	-
н88	348214.85	1296689.20	аналитический	0.10	-
н89	348200.25	1296776.10	аналитический	0.10	-
н90	348197.15	1296839.20	аналитический	0.10	-
н91	348200.00	1296896.10	аналитический	0.10	-
н92	348213.75	1296940.15	аналитический	0.10	-
н93	348214.90	1296963.75	аналитический	0.10	-
н94	348212.45	1296988.65	аналитический	0.10	-
н95	348202.20	1297016.65	аналитический	0.10	-
н96	348202.65	1297070.60	аналитический	0.10	-
н97	348212.15	1297114.10	аналитический	0.10	-
н98	348225.95	1297120.55	аналитический	0.10	-
н99	348361.75	1297089.90	аналитический	0.10	-
н100	348458.20	1297071.40	аналитический	0.10	-
н101	348535.70	1297037.45	аналитический	0.10	-
н102	348541.20	1296998.55	аналитический	0.10	-
н103	348544.90	1296964.55	аналитический	0.10	-
н104	348543.75	1296933.05	аналитический	0.10	-
н105	348525.25	1296864.90	аналитический	0.10	-
н106	348557.15	1296848.60	аналитический	0.10	-
н107	348576.95	1296847.70	аналитический	0.10	-
н108	348614.85	1296827.10	аналитический	0.10	-
н109	348627.50	1296793.55	аналитический	0.10	-
н110	348695.45	1296764.60	аналитический	0.10	-
н72	348729.55	1296760.00	аналитический	0.10	-

Раздел 3

Чертеж земельных участков и их частей



Масштаб 1:5 000

Условные обозначения:

	Характерная точка границы, сведения о которой позволяют однозначно определить ее положение на местности
	Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

Текстовое описание местоположения границ населенного пункта
д. Корнево

Прохождение границы		Описание прохождения границы
от точки	до точки	

1	2	4
н72	н73	-
н73	н74	-
н74	н75	-
н75	н76	-
н76	н77	-
н77	н78	-
н78	н79	-
н79	н80	-
н80	н81	-
н81	н82	-
н82	н83	-
н83	н84	-
н84	н85	-
н85	н86	-
н86	н87	-
н87	н88	-
н88	н89	-
н89	н90	-
н90	н91	-
н91	н92	-
н92	н93	-
н93	н94	-
н94	н95	-
н95	н96	-
н96	н97	-
н97	н98	-
н98	н99	-
н99	н100	-
н100	н101	-
н101	н102	-
н102	н103	-
н103	н104	-
н104	н105	-
н105	н106	-
н106	н107	-
н107	н108	-
н108	н109	-
н109	н110	-
н110	н72	-

Основной чертеж М 1:25 000



ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

Глава Галичского муниципального района информирует о назначении общественных обсуждений по проекту (проектам): Проект внесения изменений в Генеральный план Дмитриевского сельского поселения Галичского муниципального района Костромской области.

Проект (проекты) является (являются) приложением (приложениями) к постановлению Главы Галичского муниципального района от « 31 » октября 2022 года № 13-г.

Организатор общественных обсуждений – комиссия по подготовке проектов генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений Галичского муниципального района, проектов, предусматривающих внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений Галичского муниципального района (адрес: Костромская область, г. Галич, пл. Революции, д. 23а, кабинет 24, телефон 8 (49437) 2-17-02).

Предложения и замечания по проекту направляются организатору общественных обсуждений в срок до « 9 » ноября 2022 года.

Экспозиция проекта проводится на официальном сайте Администрации Галичского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://galichskiy.kostroma.gov.ru/khozyaystvennaya-deyatelnost/gradostroitelstvo/generalnye-plany-i-proekty.php> с 08.00 по 17.00. Консультирование проводится по телефону 8 (49437) 2-17-02.

Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к нему (при наличии) будут размещены на официальном сайте Администрации Галичского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <https://galichskiy.kostroma.gov.ru/khozyaystvennaya-deyatelnost/gradostroitelstvo/generalnye-plany-i-proekty.php> с « 31 » октября 2022 г.

Участники общественных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес - для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Не требуется представление указанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, местонахождение и адрес - для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта Администрации Галичского муниципального района.

В случае направления предложений и замечаний участником общественных обсуждений представляется согласие на обработку его персональных данных с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных".

В случае внесения предложений и замечаний в письменной форме документы предоставляются участниками общественных обсуждений в виде заверенных копий.

Участники общественных обсуждений, представившие указанные сведения о себе, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого проекта:

- 1) посредством официального сайта Администрации Галичского муниципального района;
- 2) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений с « 31 » октября 2022 г. по « 9 » ноября 2022 г.;
- 3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, на официальном сайте Администрации Галичского муниципального района.

Издатель: Администрация Галичского муниципального района Набор, верстка и печать выполнены в администрации Галичского муниципального района	АДРЕС: 157201 Костромская область, г. Галич, пл. Революции, 23 «а» ТЕЛЕФОНЫ: Собрание депутатов – 2-26-06 Управляющий делами – 2-21-04 Приемная – 2-21-34	ТИРАЖ: 50 экз. ОБЪЕМ: 78 листов А4 Номер подписан 31 октября 2022 года
		Ответственный за выпуск: Е.Б. Гришина